

**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

RELATÓRIO: [PMFRG] - RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 95.422.986/0001-02

Telefone: (41) 3627-8500

Rua Jacarandá, 300

CEP: 83823-901 - Fazenda Rio Grande PR

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 13/2026 - PE

Processo Administrativo: **67/2026**Data do Processo: **16/03/2026**

ANEXO I

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Código	Unid.	CATMAT/CATSER	Especificação	Preço	Preço Total
Grupo 01							
1	1,00	99016085	UN	null	PALCO PRINCIPAL Palco medindo 15 x 10 metros com torre pé direito de no mínimo 07 metros de altura, piso do palco com 1,5 metros de altura no mínimo. Toda estrutura em material alumínio ou aço galvanizado e cobertura com 02 águas na cor branca. Deve estar incluída a montagem, instalação, desmontagem e com ART. Deverá ser disponibilizado para todos os dias do evento. Montagem de house mix (5,0 x 5,0 m) e Fly P.A. (02 (duas) traves em box truss de no mínimo 9,0 m de altura com 1,30 de largura cada.	32.336,30	32.336,30
2	3,00	99016086	UN	null	CAMARIM PALCO PRINCIPAL – serão montados 03 salas medindo 5,0 x 4,0 metros, com paredes de painéis em TS e perfil de alumínio em octanorm, porta com chave, forro, tablado nivelado resistente com forração em carpet de no mínimo 4 mm, instalado em qualquer tipo de terreno, com instalação elétrica de no mínimo 04 lâmpadas e 04 tomadas 110/220V por camarim. Itens que devem conter EM CADA CAMARIM: 01 Sofá de 03 lugares; 05 cadeiras; 01 Geladeira; 01 Espelho de corpo inteiro; 01 Mesa com toalhas brancas; 01 Arara ou Cabideiro; 01 Ar-Condicionado fixo ou móvel mínimo de 12.000 Btus. Cobertura 10,0 x 10,0 m inclusas na montagem.	9.333,33	27.999,99
3	1,00	99016087	UN	null	SONORIZAÇÃO PALCO PRINCIPAL CONJUNTO DE SISTEMA DE PA – 01 console digital; 01 multi cabo 56 vias; 01 processador digital, 16 caixas de subgraves, 24 lines, 04 lines para front fill; 04 rack de amplificadores; 04 rack de amplificadores; 04 rack de amplificadores, Demais cabos e acessórios: 01 técnico operador de sonorização; Deverá ser disponibilizado para todos os dias do evento. SISTEMA DE MONITOR: 01 console e digital; 04 sistemas sem fio	21.844,50	21.844,50

					para fones de ouvido in 01 processador digital (sem fones) 08 monitores sm400 2x10; 10 microfones com fio ; 04 caixas de subgraves para side fill 10 microfones com fio; 08 microfones; 04 lines para sidefill 08 microfones; 04 rack de amplificadores; 02 microfones; 1 microfone com fio, beta 52, beta 9101 amplificador de guitarra; 01 sistema de contrabaixo e mais cabos e acessórios; 02 microfones sem fio, 01 técnico operador de sonorização; 01 sistema RF para microfones sem fio 01 auxiliar técnico; Deverá ser disponibilizado para todos os dias do evento. Os equipamentos de Som deverão ser suficientes para o completo atendimento técnico dos artistas contratados.		
4	1,00	99016088	UN	null	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO - 01 console grande; 01 rack dimmer 36 canais; 02 canhões seguidores15r; 02 buffers; 12 canos para rebaixamento T; 16 atomic led 3000; 12 elipsoidais; 24 refletores pares led 18x15; 12 moving led wash 600; 32 moving beam 5r; 24 refletores acl par 36; 02 máquinas defumaça; 02 ventiladores; 02 pontos de intercom; 12 refletores par 64; 12 mini BRUT, 4 lâmpadas; 01 técnico operador de iluminação; Demais cabos e acessórios. Deverá ser disponibilizado para todos os dias do evento. Os equipamentos de Iluminação deverão ser suficientes para o completo atendimento técnico dos artistas contratados	16.766,03	16.766,03
5	2,00	99016089	UN	null	PAINEL DE LED - Locação de painéis de LED, sendo 02 (duas) unidades 5,0 x 3,0 metros, montados um de cada lado do palco principal, para transmissão simultânea das atrações do palco principal. Um painel de led será instalado no fundo do palco em trave de alumínio box truss medindo 6,0 x 4,0m. Todos os equipamentos instalados devem ser out door, funcionar em qualquer sistema, com alta resolução, para transmissão, filmagem do show e demais vídeos solicitados pela organização do evento. Deve estar incluída a montagem, instalação, desmontagem e ART.	10.925,00	21.850,00
6	1,00	99016090	UN	null	Locação de 250 metros lineares de GRADES DE CONTENÇÃO em aço galvanizado ou alumínio medindo 2,00 x 1,20 m, confeccionada com os seguintes materiais: - ferragem 1por1/4, espessura parede mínimo de 1,20mm na base externa - ferragem redondo 3/4, espessura parede mínimo de 1,20mm na base interna locação com montagem e desmontagem inclusa.	6.868,75	6.868,75
7	1,00	99016091	UN	null	Serviço de SEGURANÇA PRIVADA – 30 homens – Equipe de seguranças por 12 horas no dia de evento. Seguranças com habilitação técnica específica CNV – Carteira Nacional de Vigilante, expedida pelo Departamento	14.163,12	14.163,12

8	1,00	99016092	UN	null	da Polícia Federal – DFP, conforme Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF ou norma vigente posterior. Deverão estar distribuídos no local do evento, deverão estar uniformizados e munidos dos equipamentos e materiais necessários a execução da segurança. Serviço de BRIGADISTA/BOMBEIROS CIVIS/SOCORRISTAS, 05 homens, conforme disposto nas Normas Técnicas NBR 14276/2006 e NBR 14608/2007, uniformizados e portando rádio comunicador, visando os serviços de prevenção e combate a incêndio, com o fornecimento dos materiais necessários ao eficiente e correto serviço, com equipamentos de proteção individual, controle de pânico, primeiros socorros e equipamento de proteção coletivo (plano de emergência, extintores e placas indicativas), durante todos os dias do evento, devendo permanecer no horário de funcionamento do evento.	2.519,19	2.519,19
---	------	----------	----	------	--	----------	----------

Total Lote: 144.347,88

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	144.347,88
----------------------------------	--------------	------------