

MEU CAMPINHO		Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS" na COLUMA "AF"
BDI (%) - MATERIAIS:	15,28%	marcar "1" na coluna "AF" para usar o BDI de Material
BDI (%) - SERVIÇOS:	22,88%	marcar "0" na coluna "AF" para usar o BDI de Serviços

A PREFEITURA deverá imprimir em PDF esse documento do projeto FILTRADO e assinar digitalmente.

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																	
Município:	NOVA SANTA BARBARA					Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/2025 SINAPI de ABRIL/2025					PRIORIDADE :	61		SAM	48		
Projeto:	MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA					Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE. LOTE nº 1											
Local da Obra :	VILA ESPERANÇA					Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. Direitos Autorais do PARANACIDADE.											
Fonte do Recurso:	PAM					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/11/2025 - ter											
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITARIOS - (R\$)						ORÇAMENTO COM BDI					CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM	
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	a	PREÇO UNIT. MÁO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)				
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									5.880,16	10.780,31	16.660,47	2,76 %	16.660,47		
1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES															
1.1.2		LOCACAO															
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	36,48	41,95	78,43	44,83	51,55	96,38	121,16	5.431,60	6.245,80	11.677,40	1,94 %			
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS															
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO															
11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	-	2.578,67	2.578,67	-	3.168,67	3.168,67	1,00	-	3.168,67	3.168,67				
		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA															
COMP61_1_12	PM_214	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20	M	2,17	6,62	8,79	2,67	8,13	10,80	168,00	448,56	1.365,84	1.814,40	0,30 %			
562		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									55.562,61	108.392,60	163.955,21	27,20 %	163.955,21		
2.1		MOVIMENTO DE TERRA															
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA															
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	3,33	13,65	16,98	4,09	16,77	20,86	167,40	684,67	2.807,30	3.491,97	0,58 %			
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA															
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	0,61	0,31	0,92	0,75	0,38	1,13	837,00	627,75	318,06	945,81	0,16 %			
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS															
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL															
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	0,41	9,46	9,87	0,50	11,62	12,12	648,00	324,00	7.529,76	7.853,76	1,30 %			
2.3.9		TUBOS DE CONCRETO															
102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	0,41	12,35	12,76	0,50	15,18	15,68	30,00	15,00	455,40	470,40	0,08 %			
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS															
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA															
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	132,18	144,11	276,29	162,42	177,08	339,50	15,00	2.436,30	2.656,20	5.092,50	0,84 %			
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	237,73	271,44	509,17	292,12	333,55	625,67	3,00	876,36	1.000,65	1.877,01	0,31 %			
		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS															
02793	ORSE	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	M	115,66	209,04	324,70	142,12	256,87	398,99	328,88	46.740,43	84.479,41	131.219,84	21,77 %			
93358A	SINAPI/PRC	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	32,74	78,74	111,48	40,23	96,76	136,99	72,18	2.903,80	6.984,14	9.887,94	1,64 %			
96995A	SINAPI/PRC	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	20,62	46,71	67,33	25,34	57,40	82,74	37,66	954,30	2.161,68	3.115,98	0,52 %			
563		FUNDACOES									2.550,14	3.375,60	5.925,74	0,98 %	5.925,74		
3.8		ESTACA TIPO TUBULAO															
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	29,82	39,47	69,29	36,64	48,50	85,14	69,60	2.550,14	3.375,60	5.925,74	0,98 %			
564		ESTRUTURAS									9.118,61	23.590,59	32.709,20	5,43 %	32.709,20		
4.1		FORMAS															
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA															
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	55,31	92,59	147,90	67,96	113,77	181,73	47,70	3.241,69	5.426,83	8.668,52	1,44 %			

4.2		ARMADURAS												
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60												
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,87	12,74	20,61	9,67	15,65	25,32	105,90	1.024,05	1.657,34	2.681,39	0,44 %
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,78	12,32	18,10	7,10	15,14	22,24	188,40	1.337,64	2.852,38	4.190,02	0,70 %
4.3		CONCRETOS E GRAUTES												
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO												
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	89,51	388,92	478,43	109,99	477,90	587,89	2,60	285,97	1.242,54	1.528,51	0,25 %
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO												
4.3.4.1		CONCRETAGENS												
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	279,22	114,94	394,16	343,11	141,24	484,35	2,60	892,09	367,22	1.259,31	0,21 %
		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS												
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	27,33	140,83	168,16	33,58	173,05	206,63	69,60	2.337,17	12.044,28	14.381,45	2,39 %
	565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS									76.445,84	110.762,15	189.207,99	31,39 %
5.1		ALVENARIA												
5.1.6		BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL												
89282	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	26,05	51,27	77,32	32,01	63,00	95,01	4,00	128,04	252,00	380,04	0,06 %
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS												
COMP48_1_03	PM_214	ESTRUTURA DE ALAMBRAO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAL DE DIÂM. 3"; ESPESURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	32,26	48,64	80,90	39,64	59,77	99,41	491,40	19.479,10	29.370,98	48.850,08	8,10 %
COMP48_1_05	PM_214	ESTRUTURA DE ALAMBRAO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE DIÂM. 1 1/2", ESPESURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	21,06	22,98	44,04	25,88	28,24	54,12	894,59	23.151,99	25.263,22	48.415,21	8,03 %
COMP48_1_07	PM_214	TELA LOSANGULAR GALVANIZADO (MALHA DE 2" - FIO Nº 14)	M2	22,88	46,76	69,64	28,11	57,46	85,57	440,64	12.386,39	25.319,17	37.705,56	6,26 %
COMP48_1_06	PM_214	REDE DE POLIETILENO - FIO 3MM E MALHA DE 100MM (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	18,55	24,61	43,16	22,79	30,24	53,03	981,72	22.373,40	29.687,21	52.060,61	8,64 %
COMP48_1_10	PM_214	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE DIÂM. 1/8" COM ALMA DE FIBRA, ROLDANAS E ESTICADOR COM CATRAÇAS PARA A SUSTENTAÇÃO DA REDE DE POLIETILENO DA COBERTURA DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA.	CJ	754,33	707,66	1.461,99	926,92	869,57	1.796,49	1,00	926,92	869,57	1.796,49	0,30 %
	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									6.828,21	35.509,05	42.337,26	7,02 %
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS												
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA												
101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	490,73	1.543,82	2.034,55	603,01	1.897,05	2.500,06	1,00	603,01	1.897,05	2.500,06	0,41 %
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES												
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS												
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	12,02	15,30	27,32	14,77	18,80	33,57	95,00	1.403,15	1.786,00	3.189,15	0,53 %
8.2.3.3		ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO												
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	16,61	10,07	26,68	20,41	12,37	32,78	36,00	734,76	445,32	1.180,08	0,20 %
95753	SINAPI	LUVIA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,10	6,65	10,75	5,04	8,17	13,21	8,00	40,32	65,36	105,68	0,02 %
8.2.5		CABOS												
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV												
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,92	5,88	7,80	2,36	7,23	9,59	300,00	708,00	2.169,00	2.877,00	0,48 %
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,76	13,64	17,40	4,62	16,76	21,38	160,00	739,20	2.681,60	3.420,80	0,57 %
8.2.8		CAIXAS												
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 9,4X9,4X9,4 M. AF_12/2020	UN	37,18	208,74	245,92	45,69	256,50	302,19	9,00	411,21	2.308,50	2.719,71	0,45 %
8.2.21		REATORES E OUTROS												
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,71	35,83	36,54	0,87	44,03	44,90	1,00	0,87	44,03	44,90	0,01 %
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA												
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO												
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,30	63,31	75,61	15,11	77,80	92,91	4,00	60,44	311,20	371,64	0,06 %
8.3.4		CORDOALHA												

96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	26,04	72,35	98,39	32,00	88,90	120,90	8,00	256,00	711,20	967,20	0,16 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO													
COMP48_1_01	PM_214	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embulir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	un	118,64	555,82	674,46	145,78	640,75	786,53	1,00	145,78	640,75	786,53	0,13 %	
COMP48_1_04	PM_214	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO (TAMPO DE CONCRETO COM DIMENSÃO: 50CM X 60CM X 5CM)	UN	43,60	51,82	95,42	53,58	59,74	113,32	1,00	53,58	59,74	113,32	0,02 %	
COMP48_1_09	PM_214	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	122,33	171,84	294,17	150,32	198,10	348,42	4,00	601,28	792,40	1.393,68	0,23 %	
13200	ORSE	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	65,55	2.168,67	2.234,22	80,55	2.500,04	2.580,59	8,00	644,40	20.000,32	20.644,72	3,43 %	
93358C	SINAPI/PRC	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	32,74	78,74	111,48	40,23	96,76	136,99	6,50	261,50	628,94	890,44	0,15 %	
96995C	SINAPI/PRC	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	20,62	46,71	67,33	25,34	53,85	79,19	6,50	164,71	350,03	514,74	0,09 %	
41195/ORSE	PM_214	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 8,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	-	502,61	502,61	-	617,61	617,61	1,00	-	617,61	617,61		
	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									147,93	1.080,78	1.228,71	0,20 %	1.228,71
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-	-	-									
10.3.12		PISO DE CONCRETO		-	-	-									
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	83,60	610,79	694,39	102,73	750,54	853,27	1,44	147,93	1.080,78	1.228,71	0,20 %	
	571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									39.720,39	110.982,35	150.702,74	25,00 %	150.702,74
		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS													
100324A	SINAPI/PRC	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	91,95	35,81	127,76	112,99	44,00	156,99	90,44	10.218,82	3.979,36	14.198,18	2,36 %	
100323A	SINAPI/PRC	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	157,85	35,80	193,65	193,97	43,99	237,06	9,06	1.757,37	398,55	2.155,92	0,36 %	
603900	DER	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	59,49	71,78	131,27	73,10	88,20	161,30	32,40	2.368,44	2.857,68	5.226,12	0,87 %	
COT48_1_11	PM_214	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	12,23	110,07	122,30	15,03	135,25	150,28	648,00	9.739,44	87.642,00	97.381,44	16,16 %	
810250E	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	9,05	10,33	19,38	11,12	12,69	23,81	119,12	1.324,61	1.511,63	2.836,24	0,47 %	
92396A	SINAPI/PRC	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	54,54	16,21	70,75	67,02	19,92	86,94	181,13	12.139,33	3.608,11	15.747,44	2,61 %	
93358D	SINAPI/PRC	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	32,74	78,74	111,48	40,23	96,76	136,99	0,13	5,23	12,58	17,81	-	
94964A	SINAPI/PRC	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	409,49	83,19	492,68	503,18	102,22	605,40	0,13	65,41	13,29	78,70	0,01 %	
02408_02427	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	-	2.904,96	2.904,96	-	3.569,61	3.569,61	1,00	-	3.569,61	3.569,61		
08464	ORSE	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	285,07	363,88	648,95	350,29	419,48	769,77	6,00	2.101,74	2.516,88	4.618,62	0,77 %	
123842/ORSE	PM_214	PLANTA - PALMEIRA CARPENTARIA ACUMINATA, H = 3,00 M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	-	660,90	660,90	-	812,11	812,11	6,00	-	4.872,66	4.872,66		
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			VALOR GLOBAL DO PROJETO
											32,89%	67,11%			
4/11/2025											198.253,89	404.473,43			
Responsável Técnico - assinatura digital						Prefeito(a) - assinatura digital									
PEDRO SILVESTRE - CAU A251792-2 - ART/RRT Nº 16137591						CLAUDEMIR VALÉRIO									
Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. Direitos Autorais do PARANACIDADE.									ÁREA TOTAL		648,00 m2 valor R\$/m²			930,13 /m2	

