

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021														
Município:	NOME DO MUNICÍPIO										PRIORIDADE :	61	SAM	48
Projeto:	MEU CAMPINHO - IMPLANTAÇÃO					Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.					LOTE nº	1		
Local da Obra :	VILA ESPERANÇA										Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. Direitos Autorais do PARANACIDADE.			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):												04/11/2025 - ter
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)			ORÇAMENTO COM BDI							TOTAL GLOBAL (R\$) - PM
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									448,56	4.534,51	4.983,07	4.983,07
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS												
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO												
11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	-	2.578,67	2.578,67	1,00	-	3.168,67	3.168,67	-	3.168,67	3.168,67	
		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
COMP61_1_12	PM_214	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20	M	2,17	6,62	8,79	168,00	2,67	8,13	10,80	448,56	1.365,84	1.814,40	
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									15,00	455,40	470,40	470,40
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS												
2.3.9		TUBOS DE CONCRETO												
102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 07/2021	M	0,41	12,35	12,76	30,00	0,50	15,18	15,68	15,00	455,40	470,40	
	565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS									128,04	252,00	380,04	380,04
5.1		ALVENARIA												
5.1.6		BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL												
89282	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 03/2023	M2	26,05	51,27	77,32	4,00	32,01	63,00	95,01	128,04	252,00	380,04	
	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									1.830,49	6.105,66	7.936,15	7.936,15
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA												
101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020_PS	UN	490,73	1543,82	2.034,55	1,00	603,01	1.897,05	2.500,06	603,01	1.897,05	2.500,06	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES												
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS												
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023_PA	M	12,02	15,3	27,32	30,00	14,77	18,80	33,57	443,10	564,00	1.007,10	
8.2.5		CABOS												
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV												
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	3,76	13,64	17,40	150,00	4,62	16,76	21,38	693,00	2.514,00	3.207,00	
8.2.8		CAIXAS												
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020	UN	37,18	208,74	245,92	2,00	45,69	256,50	302,19	91,38	513,00	604,38	
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO												
41195/ORSE	PM_214	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLTO T, EXTENSÃO DE 8,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN		502,61	502,61	1,00	-	617,61	617,61	-	617,61	617,61	
	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									147,93	1.080,78	1.228,71	1.228,71
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS												
10.3.12		PISO DE CONCRETO												
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	83,6	610,79	694,39	1,44	102,73	750,54	853,27	147,93	1.080,78	1.228,71	
	571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									2.101,74	7.389,54	9.491,28	9.491,28
		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												
08464	ORSE	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	285,07	363,88	648,95	6,00	350,29	419,48	769,77	2.101,74	2.516,88	4.618,62	
123842/ORSE	PM_214	PLANTA - PALMEIRA CARPENTARIA ACUMINATA, H = 3,00 M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN		660,9	660,90	6,00	-	812,11	812,11	-	4.872,66	4.872,66	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS		VALOR GLOBAL DA IMPLANTAÇÃO