CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	27,38%	0,00%	0,00%

Ordem	Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total	Participação	% Acumulado	Classe
1	1.11.2.0.2.	Composição	COMP003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO COM DIMENSÕES 60X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10M².	M2	163,08	R$ 146,35	R$ 189,95	R$ 30.977,05	7,87%	7,87%	A
2	1.11.2.0.1.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	207,24	R$ 77,92	R$ 101,13	R$ 20.958,18	5,33%	13,20%	A
3	1.7.4.1.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	630,45	R$ 22,32	R$ 28,97	R$ 18.264,14	4,64%	17,84%	A
4	1.11.2.0.4.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	145,18	R$ 80,65	R$ 104,68	R$ 15.197,44	3,86%	21,71%	A
5	1.1.1.0.1.	Composição	COMP001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COM ENGENHEIRO JUNIOR E MESTRE DE OBRAS	%	100,00	R$ 109,46	R$ 142,07	R$ 14.207,00	3,61%	25,32%	A
6	1.1.2.1.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	113,48	R$ 94,42	R$ 122,55	R$ 13.906,97	3,53%	28,85%	A
7	1.7.3.0.2.	Composição	COMP018	(J01) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 150 X 140 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 1.499,05	R$ 1.945,62	R$ 13.619,34	3,46%	32,31%	A
8	1.7.2.0.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R$ 1.293,86	R$ 1.679,30	R$ 11.755,10	2,99%	35,30%	A
9	1.3.6.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	86,00	R$ 77,22	R$ 100,22	R$ 8.618,92	2,19%	37,49%	A
10	1.1.2.1.3.	Composição	COMP004	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M PARA SANITÁRIO C/2 BACIAS, 2 LAVATÓRIOS E 1 MICTORIO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO	MÊS	6,00	R$ 1.052,44	R$ 1.365,96	R$ 8.195,76	2,08%	39,58%	A
11	1.7.2.0.10.	Composição	COMP024	(P05)PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA 80X210 - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA - COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.	UN	3,00	R$ 2.007,83	R$ 2.605,96	R$ 7.817,88	1,99%	41,56%	A
12	1.9.0.0.4.	CPOS	33560	FORRO EM RÉGUA DE PVC DE 200MM - COLOCADO	M2	54,44	R$ 110,43	R$ 143,33	R$ 7.802,89	1,98%	43,55%	A
13	1.11.1.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	90,68	R$ 61,31	R$ 79,57	R$ 7.215,41	1,83%	45,38%	A

14	1.7.3.0.4.	Composição	COMP020	(J05)JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 150 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 1.295,46	R$ 1.681,38	R$ 6.725,52	1,71%	47,09%	A
15	1.7.2.0.2.	SINAPI	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R$ 1.207,73	R$ 1.567,51	R$ 6.270,04	1,59%	48,68%	A
16	1.7.4.1.6.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	185,78	R$ 25,91	R$ 33,63	R$ 6.247,78	1,59%	50,27%	A
17	1.7.2.0.9.	Composição	COMP016	(P04) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. 70X210 (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, PARA BALCAO DE ATENIMENTO 100X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R$ 1.090,63	R$ 1.415,53	R$ 5.662,12	1,44%	51,71%	A
18	1.6.0.0.4.	Composição	COMP031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DE 30L ISENTO DE ÓLEO	UN	1,00	R$ 4.345,21	R$ 5.639,65	R$ 5.639,65	1,43%	53,14%	A
19	1.1.2.2.3.	Composição	COMP005	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	48,00	R$ 87,29	R$ 113,29	R$ 5.437,92	1,38%	54,53%	A
20	1.10.0.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	45,34	R$ 89,82	R$ 116,58	R$ 5.285,74	1,34%	55,87%	A
21	1.3.4.0.2.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	20,00	R$ 199,92	R$ 259,48	R$ 5.189,60	1,32%	57,19%	A
22	1.9.0.0.3.	Composição	COMP027	PINTURA TELHADO COM TINTA LATÉX ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	M2	287,57	R$ 13,73	R$ 17,82	R$ 5.124,50	1,30%	58,49%	A
23	1.3.6.0.10.	SINAPI	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	53,61	R$ 70,42	R$ 91,40	R$ 4.899,95	1,25%	59,74%	A
24	1.7.1.0.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	23,60	R$ 150,54	R$ 195,39	R$ 4.611,20	1,17%	60,91%	A
25	1.11.2.0.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	279,40	R$ 12,67	R$ 16,44	R$ 4.593,34	1,17%	62,08%	A
26	1.7.4.1.1.	ORSE	2344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	1.007,93	R$ 3,41	R$ 4,43	R$ 4.465,13	1,13%	63,21%	A
27	1.8.0.0.7.	Composição	COMP042	BANCADA DE CANTO - MÁRMORE BRANCO , COM PIA DE DESPEJO, CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4"- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 3.342,23	R$ 4.337,88	R$ 4.337,88	1,10%	64,31%	A

28	1.7.3.0.8.	ORSE	8970	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural	m2	27,08	R$ 120,37	R$ 156,23	R$ 4.230,71	1,08%	65,39%	A
29	1.7.4.1.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	191,70	R$ 16,48	R$ 21,39	R$ 4.100,46	1,04%	66,43%	A
30	1.7.2.0.7.	Composição	COMP006	(P06) PORTA DE AÇO DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS DE 140X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1,00	R$ 3.089,51	R$ 4.009,88	R$ 4.009,88	1,02%	67,45%	A
31	1.8.0.0.14.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 973,24	R$ 1.263,17	R$ 3.789,51	0,96%	68,41%	A
32	1.1.2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 467,23	R$ 606,42	R$ 3.638,52	0,92%	69,34%	A
33	1.7.4.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	630,45	R$ 4,39	R$ 5,70	R$ 3.593,57	0,91%	70,25%	A
34	1.7.2.0.4.	Composição	COMP012	(P01) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 100X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 1.234,54	R$ 1.602,31	R$ 3.204,62	0,81%	71,07%	A
35	1.5.2.0.18.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R$ 615,62	R$ 799,01	R$ 3.196,04	0,81%	71,88%	A
36	1.7.2.0.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,00	R$ 1.195,14	R$ 1.551,17	R$ 3.102,34	0,79%	72,67%	A
37	1.3.6.0.7.	Composição	COMP028	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO PAVER (FINCADINHA) 100X15X13X20 - TRECHO RETO	M	38,33	R$ 61,43	R$ 79,73	R$ 3.056,05	0,78%	73,44%	A
38	1.1.2.2.8.	CPOS	79722	ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA	Un	5,00	R$ 457,45	R$ 593,72	R$ 2.968,60	0,75%	74,20%	A
39	1.8.0.0.10.	Composição	COMP038	BANCADA MÁRMORE BRANCO 285 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 2.174,11	R$ 2.821,78	R$ 2.821,78	0,72%	74,92%	A
40	1.8.0.0.11.	Composição	COMP039	BANCADA MÁRMORE BRANCO 270 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 2.116,00	R$ 2.746,36	R$ 2.746,36	0,70%	75,61%	A
41	1.8.0.0.12.	Composição	COMP040	BANCADA MÁRMORE BRANCO EM L 155X145 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 2.038,27	R$ 2.645,47	R$ 2.645,47	0,67%	76,29%	A

42	1.8.0.0.6.	Composição	COMP026	BANCADA MÁRMORE BRANCO 220 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 1.931,65	R$ 2.507,09	R$ 2.507,09	0,64%	76,92%	A
43	1.3.6.0.9.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	53,61	R$ 35,38	R$ 45,92	R$ 2.461,77	0,63%	77,55%	A
44	1.8.0.0.8.	Composição	COMP036	BANCADA MÁRMORE BRANCO 190 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 1.800,91	R$ 2.337,40	R$ 2.337,40	0,59%	78,14%	A
45	1.8.0.0.5.	Composição	COMP009	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40X30 CM (L X C) COM TORNEIRA E INSTALAÇÃO	UM	3,00	R$ 596,86	R$ 774,66	R$ 2.323,98	0,59%	78,73%	A
46	1.6.0.0.1.	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	25,74	R$ 69,32	R$ 89,97	R$ 2.315,83	0,59%	79,32%	A
47	1.1.2.2.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	209,30	R$ 8,37	R$ 10,86	R$ 2.273,00	0,58%	79,90%	A
48	1.3.1.0.6.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	12,28	R$ 139,31	R$ 180,81	R$ 2.220,35	0,56%	80,47%	B
49	1.3.6.0.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	37,50	R$ 45,06	R$ 58,48	R$ 2.193,00	0,56%	81,02%	B
50	1.5.2.0.2.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	54,00	R$ 31,16	R$ 40,44	R$ 2.183,76	0,56%	81,58%	B
51	1.1.2.2.7.	Composição	COMP041	REMOÇÃO DE FORRO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	54,44	R$ 29,88	R$ 38,78	R$ 2.111,18	0,54%	82,11%	B
52	1.2.1.0.2.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	17,50	R$ 91,51	R$ 118,77	R$ 2.078,48	0,53%	82,64%	B
53	1.8.0.0.4.	Composição	COMP025	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 1.578,63	R$ 2.048,90	R$ 2.048,90	0,52%	83,16%	B
54	1.3.6.0.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	10,87	R$ 144,07	R$ 186,99	R$ 2.032,58	0,52%	83,68%	B

55	1.1.2.2.9.	Composição	COMP030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO (EXCLUSIVE ALVENARIA) EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - COLETA E CARGA MANUAL (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,00	R$ 84,96	R$ 110,27	R$ 1.984,86	0,50%	84,18%	B
56	1.8.0.0.9.	Composição	COMP037	BANCADA MÁRMORE BRANCO 120 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 1.507,52	R$ 1.956,61	R$ 1.956,61	0,50%	84,68%	B
57	1.7.3.0.1.	Composição	COMP022	(J06)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 60X60CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 301,33	R$ 391,10	R$ 1.955,50	0,50%	85,18%	B
58	1.7.3.0.6.	Composição	COMP022	(J06)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 60X60CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 301,33	R$ 391,10	R$ 1.955,50	0,50%	85,68%	B
59	1.7.2.0.11.	Composição	COMP017	(P12) PORTAO DUAS FOLHAS DE ABRIR EM ACO 100 X 200 CM, PARA TELA DE ARAME ONDULADA 5X5 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INSTALADO EM CENTRAL DE GÁS, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.481,52	R$ 1.922,86	R$ 1.922,86	0,49%	86,16%	B
60	1.7.2.0.8.	Composição	COMP014	(P07) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. 80X210 (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, PARA BALCAO DE ATENIMENTO 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 1.414,93	R$ 1.836,44	R$ 1.836,44	0,47%	86,63%	B
61	1.2.1.0.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	20,00	R$ 66,22	R$ 85,95	R$ 1.719,00	0,44%	87,07%	B
62	1.3.5.0.14.	SINAPI-I	10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	89,10	R$ 14,72	R$ 19,11	R$ 1.702,70	0,43%	87,50%	B
63	1.7.2.0.3.	Composição	COMP013	(P02) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 110X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 1.270,14	R$ 1.648,51	R$ 1.648,51	0,42%	87,92%	B
64	1.3.2.0.3.	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,91	R$ 115,31	R$ 149,66	R$ 1.632,79	0,42%	88,34%	B
65	1.5.2.0.17.	Composição	COMP035	CAIXA SIFONADA QUADRADA 150X150X75MM PVC BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 103,21	R$ 133,96	R$ 1.607,52	0,41%	88,74%	B
66	1.3.1.0.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	12,28	R$ 96,59	R$ 125,36	R$ 1.539,42	0,39%	89,14%	B
67	1.7.4.1.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	191,70	R$ 5,55	R$ 7,20	R$ 1.380,24	0,35%	89,49%	B
68	1.9.0.0.1.	ORSE	278	Limpeza (Lavagem) de telhas	m2	287,57	R$ 3,68	R$ 4,78	R$ 1.374,58	0,35%	89,84%	B

69	1.7.3.0.5.	Composição	COMP021	(J09) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.051,16	R$ 1.364,30	R$ 1.364,30	0,35%	90,18%	B
70	1.3.1.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,87	R$ 13,01	R$ 16,89	R$ 1.315,22	0,33%	90,52%	B
71	1.5.2.0.3.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	42,00	R$ 23,59	R$ 30,62	R$ 1.286,04	0,33%	90,84%	B
72	1.7.2.0.6.	Composição	COMP015	(P11) PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA 80X100 - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA - COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.	UN	1,00	R$ 956,11	R$ 1.240,94	R$ 1.240,94	0,32%	91,16%	B
73	1.1.2.2.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	279,40	R$ 3,25	R$ 4,22	R$ 1.179,07	0,30%	91,46%	B
74	1.2.1.0.4.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	79,65	R$ 11,05	R$ 14,34	R$ 1.142,18	0,29%	91,75%	B
75	1.3.5.0.3.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	9,00	R$ 91,51	R$ 118,77	R$ 1.068,93	0,27%	92,02%	B
76	1.7.3.0.3.	Composição	COMP019	(J02) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 110 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 820,44	R$ 1.064,85	R$ 1.064,85	0,27%	92,29%	B
77	1.8.0.0.3.	Composição	COMP007	SABONETEIRA SPRAY EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 53,20	R$ 69,05	R$ 1.035,75	0,26%	92,55%	B
78	1.3.4.0.1.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,16	R$ 13,46	R$ 17,47	R$ 1.016,06	0,26%	92,81%	B
79	1.8.0.0.16.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 252,39	R$ 327,58	R$ 982,74	0,25%	93,06%	B
80	1.3.5.0.9.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	4,70	R$ 158,91	R$ 206,25	R$ 969,38	0,25%	93,31%	B
81	1.8.0.0.17.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 244,76	R$ 317,67	R$ 953,01	0,24%	93,55%	B
82	1.8.0.0.13.	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 700,20	R$ 908,79	R$ 908,79	0,23%	93,78%	B
83	1.3.4.0.3.	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,11	R$ 603,98	R$ 783,91	R$ 870,14	0,22%	94,00%	B

84	1.3.3.0.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	3,66	R$ 175,23	R$ 227,43	R$ 832,39	0,21%	94,22%	B
85	1.5.1.0.17.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	R$ 45,15	R$ 58,60	R$ 820,40	0,21%	94,42%	B
86	1.8.0.0.1.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	15,00	R$ 41,52	R$ 53,89	R$ 808,35	0,21%	94,63%	B
87	1.13.0.0.1.	Composição	COMP002	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	M2	207,24	R$ 2,98	R$ 3,87	R$ 802,02	0,20%	94,83%	B
88	1.5.2.0.5.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	R$ 24,44	R$ 31,72	R$ 761,28	0,19%	95,03%	C
89	1.6.0.0.6.	Composição	COMP033	KIT MANIFOLD SIMPLES PARA 2 CILINDROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 571,56	R$ 741,83	R$ 741,83	0,19%	95,21%	C
90	1.12.0.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	37,90	R$ 14,45	R$ 18,75	R$ 710,63	0,18%	95,40%	C
91	1.3.1.0.5.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,80	R$ 630,84	R$ 818,77	R$ 655,02	0,17%	95,56%	C
92	1.11.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	90,68	R$ 5,00	R$ 6,49	R$ 588,51	0,15%	95,71%	C
93	1.5.1.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	86,00	R$ 5,21	R$ 6,76	R$ 581,36	0,15%	95,86%	C
94	1.5.2.0.14.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 22,38	R$ 29,05	R$ 581,00	0,15%	96,01%	C
95	1.3.6.0.6.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	7,84	R$ 52,94	R$ 68,71	R$ 538,69	0,14%	96,14%	C
96	1.3.3.0.2.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,65	R$ 630,84	R$ 818,77	R$ 532,20	0,14%	96,28%	C
97	1.3.6.0.4.	Composição	COMP010	RAMPA DE ASSESSIBILIDADE EM CONCRETO ESPESSURA 6CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,30	R$ 120,60	R$ 156,53	R$ 516,55	0,13%	96,41%	C
98	1.6.0.0.2.	SINAPI	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	26,00	R$ 14,96	R$ 19,42	R$ 504,92	0,13%	96,54%	C
99	1.3.2.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,66	R$ 11,48	R$ 14,90	R$ 501,53	0,13%	96,67%	C
100	1.8.0.0.18.	ORSE	14020	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un	3,00	R$ 125,04	R$ 162,29	R$ 486,87	0,12%	96,79%	C

101	1.5.2.0.1.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	R$ 58,57	R$ 76,02	R$ 456,12	0,12%	96,91%	C
102	1.2.1.0.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	19,95	R$ 17,61	R$ 22,86	R$ 456,06	0,12%	97,02%	C
103	1.3.2.0.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,57	R$ 605,63	R$ 786,05	R$ 448,05	0,11%	97,14%	C
104	1.8.0.0.19.	ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	R$ 111,75	R$ 145,04	R$ 435,12	0,11%	97,25%	C
105	1.3.5.0.12.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,26	R$ 11,48	R$ 14,90	R$ 421,07	0,11%	97,35%	C
106	1.5.1.0.19.	Cotação	COT008	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO DN32MM	UND	2,00	R$ 161,95	R$ 210,19	R$ 420,38	0,11%	97,46%	C
107	1.3.1.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,80	R$ 15,35	R$ 19,92	R$ 414,34	0,11%	97,57%	C
108	1.7.3.0.7.	Composição	COMP023	(J08)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 90X40CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 301,33	R$ 391,10	R$ 391,10	0,10%	97,67%	C
109	1.5.2.0.8.	SINAPI	104355	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 49,39	R$ 64,10	R$ 384,60	0,10%	97,76%	C
110	1.3.5.0.2.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	26,65	R$ 11,05	R$ 14,34	R$ 382,16	0,10%	97,86%	C
111	1.2.1.0.5.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	13,00	R$ 21,03	R$ 27,29	R$ 354,77	0,09%	97,95%	C
112	1.4.0.0.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	R$ 5,34	R$ 6,93	R$ 346,50	0,09%	98,04%	C
113	1.5.1.0.20.	Cotação	COT009	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO DN40MM	UND	2,00	R$ 115,18	R$ 149,49	R$ 298,98	0,08%	98,11%	C
114	1.3.5.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,95	R$ 15,12	R$ 19,62	R$ 293,32	0,07%	98,19%	C
115	1.3.5.0.8.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,36	R$ 605,63	R$ 786,05	R$ 282,98	0,07%	98,26%	C
116	1.5.2.0.16.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	R$ 11,94	R$ 15,50	R$ 279,00	0,07%	98,33%	C
117	1.8.0.0.2.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00	R$ 41,52	R$ 53,89	R$ 269,45	0,07%	98,40%	C
118	1.1.2.2.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,89	R$ 70,54	R$ 91,55	R$ 264,58	0,07%	98,47%	C

119	1.3.2.0.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,75	R$ 15,35	R$ 19,92	R$ 253,98	0,06%	98,53%	C
120	1.3.3.0.1.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,20	R$ 13,46	R$ 17,47	R$ 248,07	0,06%	98,59%	C
121	1.5.2.0.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	R$ 11,72	R$ 15,21	R$ 243,36	0,06%	98,66%	C
122	1.5.1.0.11.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	R$ 14,00	R$ 18,17	R$ 236,21	0,06%	98,72%	C
123	1.5.2.0.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	R$ 30,29	R$ 39,31	R$ 235,86	0,06%	98,78%	C
124	1.3.6.0.8.	Composição	COMP029	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO PAVER (FINCADINHA) 100X15X13X20 - TRECHO CURVO	M	2,73	R$ 65,18	R$ 84,60	R$ 230,96	0,06%	98,84%	C
125	1.3.5.0.11.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1,48	R$ 117,29	R$ 152,23	R$ 225,30	0,06%	98,89%	C
126	1.1.2.2.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,39	R$ 123,62	R$ 160,45	R$ 223,03	0,06%	98,95%	C
127	1.9.0.0.2.	Composição	COMP002	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	M2	56,70	R$ 2,98	R$ 3,87	R$ 219,43	0,06%	99,01%	C
128	1.4.0.0.1.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	R$ 14,26	R$ 18,51	R$ 185,10	0,05%	99,05%	C
129	1.3.1.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,11	R$ 127,79	R$ 165,86	R$ 184,10	0,05%	99,10%	C
130	1.3.5.0.13.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,90	R$ 15,35	R$ 19,92	R$ 177,29	0,05%	99,14%	C
131	1.3.5.0.10.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,14	R$ 974,95	R$ 1.265,39	R$ 177,15	0,05%	99,19%	C
132	1.5.1.0.9.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R$ 6,15	R$ 7,98	R$ 175,56	0,04%	99,23%	C
133	1.5.2.0.6.	SINAPI	102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	2,00	R$ 66,70	R$ 86,57	R$ 173,14	0,04%	99,28%	C

134	1.5.2.0.7.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 42,05	R$ 54,58	R$ 163,74	0,04%	99,32%	C
135	1.6.0.0.7.	Composição	COMP034	SAÍDA DE GÁS POSTO EM PAREDE INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 124,04	R$ 160,99	R$ 160,99	0,04%	99,36%	C
136	1.3.5.0.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,17	R$ 728,95	R$ 946,10	R$ 160,84	0,04%	99,40%	C
137	1.4.0.0.5.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 59,16	R$ 76,78	R$ 153,56	0,04%	99,44%	C
138	1.5.1.0.3.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	R$ 8,60	R$ 11,16	R$ 145,08	0,04%	99,48%	C
139	1.5.1.0.18.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	28,00	R$ 3,81	R$ 4,94	R$ 138,32	0,04%	99,51%	C
140	1.6.0.0.5.	Composição	COMP032	CONJUNTO DE FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR DE AR 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 105,09	R$ 136,40	R$ 136,40	0,03%	99,55%	C
141	1.3.5.0.1.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	5,89	R$ 17,61	R$ 22,86	R$ 134,65	0,03%	99,58%	C
142	1.5.1.0.2.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	R$ 15,40	R$ 19,99	R$ 119,94	0,03%	99,61%	C
143	1.8.0.0.15.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 45,68	R$ 59,29	R$ 118,58	0,03%	99,64%	C
144	1.5.1.0.13.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 6,87	R$ 8,92	R$ 107,04	0,03%	99,67%	C
145	1.1.2.2.5.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	R$ 15,72	R$ 20,40	R$ 102,00	0,03%	99,69%	C
146	1.4.0.0.6.	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2,00	R$ 32,48	R$ 42,16	R$ 84,32	0,02%	99,72%	C
147	1.3.5.0.4.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	3,00	R$ 21,03	R$ 27,29	R$ 81,87	0,02%	99,74%	C
148	1.5.2.0.13.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 31,32	R$ 40,65	R$ 81,30	0,02%	99,76%	C
149	1.5.2.0.10.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 30,52	R$ 39,61	R$ 79,22	0,02%	99,78%	C

150	1.5.2.0.11.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 9,84	R$ 12,77	R$ 76,62	0,02%	99,80%	C
151	1.1.2.1.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	86,00	R$ 0,65	R$ 0,84	R$ 72,24	0,02%	99,82%	C
152	1.3.6.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	86,00	R$ 0,65	R$ 0,84	R$ 72,24	0,02%	99,83%	C
153	1.5.1.0.7.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 52,98	R$ 68,76	R$ 68,76	0,02%	99,85%	C
154	1.4.0.0.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 24,63	R$ 31,97	R$ 63,94	0,02%	99,87%	C
155	1.5.1.0.6.	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 23,28	R$ 30,22	R$ 60,44	0,02%	99,88%	C
156	1.5.1.0.5.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 21,50	R$ 27,90	R$ 55,80	0,01%	99,90%	C
157	1.4.0.0.3.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 20,31	R$ 26,36	R$ 52,72	0,01%	99,91%	C
158	1.5.1.0.4.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 20,12	R$ 26,11	R$ 52,22	0,01%	99,92%	C
159	1.5.1.0.8.	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 35,53	R$ 46,11	R$ 46,11	0,01%	99,94%	C
160	1.5.1.0.12.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 17,14	R$ 22,25	R$ 44,50	0,01%	99,95%	C
161	1.5.2.0.9.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 30,37	R$ 39,42	R$ 39,42	0,01%	99,96%	C
162	1.5.1.0.10.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 13,87	R$ 18,00	R$ 36,00	0,01%	99,97%	C
163	1.3.5.0.6.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,15	R$ 175,55	R$ 227,85	R$ 34,18	0,01%	99,98%	C
164	1.5.1.0.15.	SINAPI	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 11,69	R$ 15,17	R$ 30,34	0,01%	99,98%	C

165	1.5.2.0.15.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 10,54	R$ 13,68	R$ 27,36	0,01%	99,99%	C
166	1.6.0.0.3.	SINAPI	93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	R$ 15,52	R$ 20,14	R$ 20,14	0,01%	99,99%	C
167	1.5.1.0.14.	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 8,25	R$ 10,71	R$ 10,71	0,00%	100,00%	C
168	1.5.1.0.16.	SINAPI	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,35	R$ 9,54	R$ 9,54	0,00%	100,00%	C

FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS:08958806958

Assinado de forma digital por FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS:08958806958
Dados: 2026.07.14 15:11:32 -03'00'

14/07/2026

Data

Responsável Técnico: FERNANDA DUARTE G. PARIS

CREA/CAU: CAU-PR A147971-7