CAIXA

COMPOSIÇÕES

Adicionar Composição | Adicionar Linha(s) | Excluir Linha(s) | Buscar Código | Excluir Linhas Vazias | Excluir Composições

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
	Composição	**COMP001**	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL PLENO, ENCARREGADO GERAL, ALMOXARIFE E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**	**MES**		**109,46**	**122,03**
	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	117,41	131,06
	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	63,45	70,63
	Composição	**COMP002**	**LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO**	**M2**		**2,98**	**3,19**
	SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,02	16,08	16,08
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,65	28,71
	Composição	**COMP003**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO COM DIMENSÕES 60X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10M².**	**M2**		**146,35**	**53,89**
	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14	4,40	4,40
	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62	2,30	2,30
	ORSE	10983	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, por celanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento grigio ou sim ilar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2	1,08	88,01	0,00
	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	33,83	36,73
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	26,65	28,71
	Composição	**COMP004**	**LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M PARA SANITÁRIO C/2 BACIAS, 2 LAVATÓRIOS E 1 MICTORIO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO**	**MÊS**		**1.052,44**	**1.059,02**
	SINAPI-I	10779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	875,00	875,00
	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	40	2,92	2,96
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,65	28,71
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99	36,91
	Composição	**COMP005**	**REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.**	**UN**		**87,29**	**94,33**
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99	36,91
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,65	28,71
	Composição	**COMP006**	**(P06) PORTA DE AÇO DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS DE 140X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.**	**UN**		**3.089,51**	**3.137,71**

	SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	157,05	157,05
	SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,8	480,00	480,00
	SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1	846,37	846,37
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,4608	26,65	28,71
	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,7344	34,20	37,15
	Composição	**COMP007**	**SABONETEIRA SPRAY EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**53,20**	**54,23**
	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1	39,88	39,88
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,65	28,71
	Composição	**COMP008**	**REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.**	**M2**		**3,67**	**3,97**
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0336	33,99	36,91
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0951	26,65	28,71
	Composição	**COMP009**	**LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40X30 CM (L X C) COM TORNEIRA E INSTALAÇÃO**			**596,86**	**603,34**
	SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1	204,71	204,71
	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	326,30	327,95
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,65	28,71
	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,71	12,25
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49	29,72
	Composição	**COMP010**	**RAMPA DE ASSESSIBILIDADE EM CONCRETO ESPESSURA 6CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**120,60**	**124,46**
	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1	76,21	77,05
	SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	0,1	69,92	69,92
	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,001	572,36	581,39
	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1	3,85	4,17
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	33,99	36,91
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,65	28,71

	Composição	**COMP011**	**BANCADA MÁRMORE BRANCO 270 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**		**2.609,85**	**2.631,23**
	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	629,87	633,35
	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2	326,30	327,95
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,62	700,20	707,17
	SINAPI-I	20270	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	1	142,15	142,15
	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	11,71	12,25
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49	29,72

	Composição	**COMP012**	**(P01) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 100X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**1.234,54**	**1.259,07**
	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	15,99	16,25
	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	180,39	184,16
	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	538,16	556,32
	SINAPI-I	4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	356,09	356,09

	Composição	**COMP013**	**(P02) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 110X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**1.270,14**	**1.294,67**
	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	15,99	16,25
	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	180,39	184,16
	SINAPI-I	4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,1	356,09	356,09
	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	538,16	556,32

	Composição	**COMP014**	**(P07) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. 80X210 (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, PARA BALCAO DE ATENIMENTO 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**1.414,93**	**1.443,23**
	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	15,99	16,25
	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	180,39	184,16
	SINAPI-I	4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	356,09	356,09
	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	538,16	556,32
	Composição	**COMP015**	**(P11) PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA 80X100 - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA -COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.**	**UN**		**956,11**	**957,32**
	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,8	1.195,14	1.196,65
	Composição	**COMP016**	**(P04) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. 70X210 (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, PARA BALCAO DE ATENIMENTO 100X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**1.090,63**	**1.112,82**
	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	1	15,99	16,25
	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	180,39	184,16
	SINAPI-I	4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	356,09	356,09
	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	538,16	556,32
	Composição	**COMP017**	**(P12) PORTAO DUAS FOLHAS DE ABRIR EM ACO 100 X 200 CM, PARA TELA DE ARAME ONDULADA 5X5 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INSTALADO EM CENTRAL DE GÁS, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**1.481,52**	**1.486,63**
	SINAPI-I	39021	PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS	UN	0,95	1.289,34	1.289,34
	SINAPI-I	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	4	48,72	48,72
	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,75	36,65
	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,02	30,23

	Composição	**COMP018**	**(J01) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 150 X 140 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**1.499,05**	**1.506,63**
	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,1	678,61	679,85
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,65	28,71
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99	36,91
	SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,57	20,82	20,82
	SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,16	0,16
	Composição	**COMP019**	**(J02) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 110 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**820,44**	**826,78**
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,65	28,71
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99	36,91
	SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,57	20,82	20,82
	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,1	678,61	679,85
	SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,16	0,16
	Composição	**COMP020**	**(J05)JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 150 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**1.295,46**	**1.302,68**
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,65	28,71
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99	36,91
	SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,57	20,82	20,82
	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,8	678,61	679,85
	SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,16	0,16
	Composição	**COMP021**	**(J09) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**1.051,16**	**1.057,93**
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,65	28,71
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99	36,91
	SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,57	20,82	20,82

	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,44	678,61	679,85
	SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,16	0,16
	Composição	**COMP022**	**(J06)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 60X60CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**301,33**	**301,33**
	SINAPI-I	34377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,75	401,78	401,78
	Composição	**COMP023**	**(J08)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 90X40CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**301,33**	**301,33**
	SINAPI-I	34377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,75	401,78	401,78
	Composição	**COMP024**	**(P05)PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA 80X210 - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA -COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.**	**UN**		**2.007,83**	**2.010,37**
	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	1.195,14	1.196,65
	Composição	**COMP025**	**BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**		**1.578,63**	**1.592,34**
	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	629,87	633,35
	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	326,30	327,95
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,833	700,20	707,17
	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,71	12,25
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49	29,72
	Composição	**COMP026**	**BANCADA MÁRMORE BRANCO 220 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**		**1.931,65**	**1.952,08**
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,22	700,20	707,17
	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	326,30	327,95

SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	700,20	707,17
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	11,71	12,25
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49	29,72
Composição	**COMP027**	**PINTURA TELHADO COM TINTA LATÉX ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS**	**M2**		**13,73**	**14,54**
SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1	13,21	14,02
SINAPI-I	36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,003	175,22	175,22
Composição	**COMP028**	**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO PAVER (FINCADINHA) 100X15X13X20 - TRECHO RETO**	**M**		**61,43**	**63,53**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	26,65	28,71
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	33,99	36,91
SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1,1	45,06	46,14
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	119,08	119,08
Composição	**COMP029**	**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO PAVER (FINCADINHA) 100X15X13X20 - TRECHO CURVO**			**65,18**	**67,61**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	26,65	28,71
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	33,99	36,91
SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1,1	48,47	49,85
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	119,08	119,08
Composição	**COMP030**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO (EXCLUSIVE ALVENARIA) EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - COLETA E CARGA MANUAL (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020**	**M3**		**84,96**	**6,64**
ORSE	13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	0,2	300,00	0,00
SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0203	69,00	72,07
SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0267	190,99	194,06
ORSE	26	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1	18,47	0,00
Composição	**COMP031**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DE 30L ISENTO DE ÓLEO**	**UN**		**4.345,21**	**4.348,65**
SINAPI-I	4250	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)	H	0,7	17,06	19,08

	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	33,26	36,17
	Cotação	COT006	COMPRESSOR DE AR 30L, ISENTO DE ÓLEO	UND	1	4.309,99	4.309,99
	Composição	**COMP032**	**CONJUNTO DE FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR DE AR 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**105,09**	**105,44**
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	33,26	36,17
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	27,49	29,72
	Cotação	COT005	CONJUNTO FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR DE AR 1/4"	UND	1	100,98	100,98
	Composição	**COMP033**	**KIT MANIFOLD SIMPLES PARA 2 CILINDROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**571,56**	**571,91**
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	33,26	36,17
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	27,49	29,72
	Cotação	COT003	KIT MANIFOLD SIMPLES PARA 02 CILINDROS	UND	1	567,45	567,45
	Composição	**COMP034**	**SAÍDA DE GÁS POSTO EM PAREDE INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**124,04**	**124,39**
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	33,26	36,17
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	27,49	29,72
	Cotação	COT004	POSTO INTERNO PARA REDE DE GAS	UND	1	119,93	119,93
	Composição	**COMP035**	**CAIXA SIFONADA QUADRADA 150X150X75MM PVC BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**103,21**	**105,39**
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,423	33,26	36,17
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,423	27,49	29,72
	SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,01	2,35	2,35
	Cotação	COT007	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X75MM GRELHA QUADRADA	UND	1	75,31	75,31
	SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,03	73,48	73,48
	Composição	**COMP036**	**BANCADA MÁRMORE BRANCO 190 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**		**1.800,91**	**1.819,61**
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,05	700,20	707,17
	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	326,30	327,95
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	700,20	707,17
	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,71	12,25
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49	29,72

	Composição	**COMP037**	**BANCADA MÁRMORE BRANCO 120 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**		**1.507,52**	**1.523,31**
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,631	700,20	707,17
	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	326,30	327,95
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	700,20	707,17
	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,71	12,25
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49	29,72
	Composição	**COMP038**	**BANCADA MÁRMORE BRANCO 285 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**		**2.174,11**	**2.196,54**
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,583	700,20	707,17
	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	326,30	327,95
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	700,20	707,17
	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,71	12,25
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49	29,72
	Composição	**COMP039**	**BANCADA MÁRMORE BRANCO 270 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**		**2.116,00**	**2.137,84**
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,5	700,20	707,17
	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	326,30	327,95
	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	700,20	707,17
	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,71	12,25
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49	29,72
	Composição	**COMP040**	**BANCADA MÁRMORE BRANCO EM L 155X145 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**		**2.038,27**	**2.059,34**

SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,389	700,20	707,17
SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	326,30	327,95
SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	700,20	707,17
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,71	12,25
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49	29,72

Composição	**COMP041**	**REMOÇÃO DE FORRO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.**	**M2**		**29,88**	**32,28**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2807	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7636	26,65	28,71

Composição	**COMP042**	**BANCADA DE CANTO - MÁRMORE BRANCO , COM PIA DE DESPEJO, CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4"- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**		**3.342,23**	**3.357,10**
SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	629,87	633,35
SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	326,30	327,95
SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	700,20	707,17
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,71	12,25
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,49	29,72
Cotação	COT001	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM	UND	1	1.646,66	1.646,66

10/07/2026

Data

FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS:08958806958

Assinado de forma digital por FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS:08958806958
Dados: 2026.07.14 15:14:33 -03'00'

Responsável Técnico: FERNANDA DUARTE G. PARIS

CREA/CAU: CAU-PR A147971-7