CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.			**REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE**					**-**	**393.423,41**	
1.1.			**ADMINSTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**56.564,73**	
1.1.1.			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**-**	**14.207,00**	
1.1.1.0.1.	Composição	COMP001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COM ENGENHEIRO JUNIOR E MESTRE DE OBRAS	%	100,00	109,46	BDI 1	142,07	14.207,00	RA
1.1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS**					**-**	**42.357,73**	
1.1.2.1.			**CANTEIRO DE OBRA**					**-**	**25.813,49**	
1.1.2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	467,23	BDI 1	606,42	3.638,52	RA
1.1.2.1.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	113,48	94,42	BDI 1	122,55	13.906,97	RA
1.1.2.1.3.	Composição	COMP004	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M PARA SANITÁRIO C/2 BACIAS, 2 LAVATÓRIOS E 1 MICTORIO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO	MÊS	6,00	1.052,44	BDI 1	1.365,96	8.195,76	RA
1.1.2.1.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	86,00	0,65	BDI 1	0,84	72,24	RA
1.1.2.2.			**DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA**					**-**	**16.544,24**	
1.1.2.2.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	209,30	8,37	BDI 1	10,86	2.273,00	RA
1.1.2.2.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	279,40	3,25	BDI 1	4,22	1.179,07	RA
1.1.2.2.3.	Composição	COMP005	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	48,00	87,29	BDI 1	113,29	5.437,92	RA
1.1.2.2.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,89	70,54	BDI 1	91,55	264,58	RA
1.1.2.2.5.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	15,72	BDI 1	20,40	102,00	RA
1.1.2.2.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,39	123,62	BDI 1	160,45	223,03	RA
1.1.2.2.7.	Composição	COMP041	REMOÇÃO DE FORRO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	54,44	29,88	BDI 1	38,78	2.111,18	RA
1.1.2.2.8.	CPOS	79722	ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA	Un	5,00	457,45	BDI 1	593,72	2.968,60	RA
1.1.2.2.9.	Composição	COMP030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO (EXCLUSIVE ALVENARIA) EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - COLETA E CARGA MANUAL (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,00	84,96	BDI 1	110,27	1.984,86	RA
1.2.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**5.750,49**	
1.2.1.			**ESTACAS**					**-**	**5.750,49**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.2.1.0.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	20,00	66,22	BDI 1	85,95	1.719,00	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	17,50	91,51	BDI 1	118,77	2.078,48	RA
1.2.1.0.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	19,95	17,61	BDI 1	22,86	456,06	RA
1.2.1.0.4.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	79,65	11,05	BDI 1	14,34	1.142,18	RA
1.2.1.0.5.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	13,00	21,03	BDI 1	27,29	354,77	RA
1.3.			**ESTRUTURAS**					**-**	**48.585,79**	
1.3.1.			**VIGAS**					**-**	**6.328,45**	
1.3.1.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,11	127,79	BDI 1	165,86	184,10	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	12,28	96,59	BDI 1	125,36	1.539,42	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,80	15,35	BDI 1	19,92	414,34	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,87	13,01	BDI 1	16,89	1.315,22	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,80	630,84	BDI 1	818,77	655,02	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	12,28	139,31	BDI 1	180,81	2.220,35	RA
1.3.2.			**PILARES**					**-**	**2.836,35**	
1.3.2.0.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,75	15,35	BDI 1	19,92	253,98	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,66	11,48	BDI 1	14,90	501,53	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.3.2.0.3.	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,91	115,31	BDI 1	149,66	1.632,79	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,57	605,63	BDI 1	786,05	448,05	RA
1.3.3.			**LAJE**					**-**	**1.612,66**	
1.3.3.0.1.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,20	13,46	BDI 1	17,47	248,07	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,65	630,84	BDI 1	818,77	532,20	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	3,66	175,23	BDI 1	227,43	832,39	RA
1.3.4.			**PAREDES EM CONCRETO**					**-**	**7.075,80**	
1.3.4.0.1.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,16	13,46	BDI 1	17,47	1.016,06	RA
1.3.4.0.2.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	20,00	199,92	BDI 1	259,48	5.189,60	RA
1.3.4.0.3.	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,11	603,98	BDI 1	783,91	870,14	RA
1.3.5.			**REFORÇO ESTRUTURAL**					**-**	**6.111,82**	
1.3.5.0.1.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	5,89	17,61	BDI 1	22,86	134,65	RA
1.3.5.0.2.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	26,65	11,05	BDI 1	14,34	382,16	RA
1.3.5.0.3.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	9,00	91,51	BDI 1	118,77	1.068,93	RA
1.3.5.0.4.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	3,00	21,03	BDI 1	27,29	81,87	RA
1.3.5.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,95	15,12	BDI 1	19,62	293,32	RA
1.3.5.0.6.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,15	175,55	BDI 1	227,85	34,18	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.3.5.0.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,17	728,95	BDI 1	946,10	160,84	RA
1.3.5.0.8.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,36	605,63	BDI 1	786,05	282,98	RA
1.3.5.0.9.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	4,70	158,91	BDI 1	206,25	969,38	RA
1.3.5.0.10.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,14	974,95	BDI 1	1.265,39	177,15	RA
1.3.5.0.11.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1,48	117,29	BDI 1	152,23	225,30	RA
1.3.5.0.12.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,26	11,48	BDI 1	14,90	421,07	RA
1.3.5.0.13.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,90	15,35	BDI 1	19,92	177,29	RA
1.3.5.0.14.	SINAPI-I	10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	89,10	14,72	BDI 1	19,11	1.702,70	RA
1.3.6.			**ACESSIBILIDADE DAS CALÇADAS**					**-**	**24.620,71**	
1.3.6.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	86,00	77,22	BDI 1	100,22	8.618,92	RA
1.3.6.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	86,00	0,65	BDI 1	0,84	72,24	RA
1.3.6.0.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	10,87	144,07	BDI 1	186,99	2.032,58	RA
1.3.6.0.4.	Composição	COMP010	RAMPA DE ASSESSIBILIDADE EM CONCRETO ESPESSURA 6CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,30	120,60	BDI 1	156,53	516,55	RA
1.3.6.0.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	37,50	45,06	BDI 1	58,48	2.193,00	RA
1.3.6.0.6.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	7,84	52,94	BDI 1	68,71	538,69	RA
1.3.6.0.7.	Composição	COMP028	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO PAVER (FINCADINHA) 100X15X13X20 - TRECHO RETO	M	38,33	61,43	BDI 1	79,73	3.056,05	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.3.6.0.8.	Composição	COMP029	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO PAVER (FINCADINHA) 100X15X13X20 - TRECHO CURVO	M	2,73	65,18	BDI 1	84,60	230,96	RA
1.3.6.0.9.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	53,61	35,38	BDI 1	45,92	2.461,77	RA
1.3.6.0.10.	SINAPI	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	53,61	70,42	BDI 1	91,40	4.899,95	RA
1.4.			**SISTEMA ELÉTRICO**					**-**	**886,14**	
1.4.0.0.1.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	14,26	BDI 1	18,51	185,10	RA
1.4.0.0.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	5,34	BDI 1	6,93	346,50	RA
1.4.0.0.3.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	20,31	BDI 1	26,36	52,72	RA
1.4.0.0.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,63	BDI 1	31,97	63,94	RA
1.4.0.0.5.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,16	BDI 1	76,78	153,56	RA
1.4.0.0.6.	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2,00	32,48	BDI 1	42,16	84,32	RA
1.5.			**SISTEMA HIDRÁULICO**					**-**	**15.313,07**	
1.5.1.			**ÁGUA FRIA**					**-**	**3.457,69**	
1.5.1.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	86,00	5,21	BDI 1	6,76	581,36	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	15,40	BDI 1	19,99	119,94	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	8,60	BDI 1	11,16	145,08	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,12	BDI 1	26,11	52,22	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,50	BDI 1	27,90	55,80	RA
1.5.1.0.6.	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	23,28	BDI 1	30,22	60,44	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.5.1.0.7.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	52,98	BDI 1	68,76	68,76	RA
1.5.1.0.8.	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	35,53	BDI 1	46,11	46,11	RA
1.5.1.0.9.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	6,15	BDI 1	7,98	175,56	RA
1.5.1.0.10.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,87	BDI 1	18,00	36,00	RA
1.5.1.0.11.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	14,00	BDI 1	18,17	236,21	RA
1.5.1.0.12.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	17,14	BDI 1	22,25	44,50	RA
1.5.1.0.13.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	6,87	BDI 1	8,92	107,04	RA
1.5.1.0.14.	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,25	BDI 1	10,71	10,71	RA
1.5.1.0.15.	SINAPI	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,69	BDI 1	15,17	30,34	RA
1.5.1.0.16.	SINAPI	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,35	BDI 1	9,54	9,54	RA
1.5.1.0.17.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	45,15	BDI 1	58,60	820,40	RA
1.5.1.0.18.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	28,00	3,81	BDI 1	4,94	138,32	RA
1.5.1.0.19.	Cotação	COT008	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO DN32MM	UND	2,00	161,95	BDI 1	210,19	420,38	RA
1.5.1.0.20.	Cotação	COT009	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO DN40MM	UND	2,00	115,18	BDI 1	149,49	298,98	RA
1.5.2.			**ESGOTO**					**-**	**11.855,38**	
1.5.2.0.1.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	58,57	BDI 1	76,02	456,12	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	54,00	31,16	BDI 1	40,44	2.183,76	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	42,00	23,59	BDI 1	30,62	1.286,04	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.5.2.0.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	30,29	BDI 1	39,31	235,86	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	24,44	BDI 1	31,72	761,28	RA
1.5.2.0.6.	SINAPI	102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	2,00	66,70	BDI 1	86,57	173,14	RA
1.5.2.0.7.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	42,05	BDI 1	54,58	163,74	RA
1.5.2.0.8.	SINAPI	104355	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	49,39	BDI 1	64,10	384,60	RA
1.5.2.0.9.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	30,37	BDI 1	39,42	39,42	RA
1.5.2.0.10.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	30,52	BDI 1	39,61	79,22	RA
1.5.2.0.11.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	9,84	BDI 1	12,77	76,62	RA
1.5.2.0.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	11,72	BDI 1	15,21	243,36	RA
1.5.2.0.13.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	31,32	BDI 1	40,65	81,30	RA
1.5.2.0.14.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	22,38	BDI 1	29,05	581,00	RA
1.5.2.0.15.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	10,54	BDI 1	13,68	27,36	RA
1.5.2.0.16.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	11,94	BDI 1	15,50	279,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.5.2.0.17.	Composição	COMP035	CAIXA SIFONADA QUADRADA 150X150X75MM PVC BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	103,21	BDI 1	133,96	1.607,52	RA
1.5.2.0.18.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	615,62	BDI 1	799,01	3.196,04	RA
1.6.			**SISTEMA DE GÁS**					**-**	**9.519,76**	
1.6.0.0.1.	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	25,74	69,32	BDI 1	89,97	2.315,83	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	26,00	14,96	BDI 1	19,42	504,92	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	15,52	BDI 1	20,14	20,14	RA
1.6.0.0.4.	Composição	COMP031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DE 30L ISENTO DE ÓLEO	UN	1,00	4.345,21	BDI 1	5.639,65	5.639,65	RA
1.6.0.0.5.	Composição	COMP032	CONJUNTO DE FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR DE AR 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	105,09	BDI 1	136,40	136,40	RA
1.6.0.0.6.	Composição	COMP033	KIT MANIFOLD SIMPLES PARA 2 CILINDROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	571,56	BDI 1	741,83	741,83	RA
1.6.0.0.7.	Composição	COMP034	SAÍDA DE GÁS POSTO EM PAREDE INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	124,04	BDI 1	160,99	160,99	RA
1.7.			**ESQUADRIAS**					**-**	**122.440,07**	
1.7.1.			**PEITORIL E SOLEIRA**					**-**	**4.611,20**	
1.7.1.0.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	23,60	150,54	BDI 1	195,39	4.611,20	RA
1.7.2.			**PORTAS**					**-**	**48.470,73**	
1.7.2.0.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	1.293,86	BDI 1	1.679,30	11.755,10	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.207,73	BDI 1	1.567,51	6.270,04	RA
1.7.2.0.3.	Composição	COMP013	(P02) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 110X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.270,14	BDI 1	1.648,51	1.648,51	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.7.2.0.4.	Composição	COMP012	(P01) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 100X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	1.234,54	BDI 1	1.602,31	3.204,62	RA
1.7.2.0.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,00	1.195,14	BDI 1	1.551,17	3.102,34	RA
1.7.2.0.6.	Composição	COMP015	(P11) PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA 80X100 - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA -COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.	UN	1,00	956,11	BDI 1	1.240,94	1.240,94	RA
1.7.2.0.7.	Composição	COMP006	(P06) PORTA DE AÇO DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS DE 140X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1,00	3.089,51	BDI 1	4.009,88	4.009,88	RA
1.7.2.0.8.	Composição	COMP014	(P07) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. 80X210 (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, PARA BALCAO DE ATENIMENTO 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.414,93	BDI 1	1.836,44	1.836,44	RA
1.7.2.0.9.	Composição	COMP016	(P04) KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. 70X210 (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, PARA BALCAO DE ATENIMENTO 100X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	1.090,63	BDI 1	1.415,53	5.662,12	RA
1.7.2.0.10.	Composição	COMP024	(P05)PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA 80X210 - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA -COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.	UN	3,00	2.007,83	BDI 1	2.605,96	7.817,88	RA
1.7.2.0.11.	Composição	COMP017	(P12) PORTAO DUAS FOLHAS DE ABRIR EM ACO 100 X 200 CM, PARA TELA DE ARAME ONDULADA 5X5 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INSTALADO EM CENTRAL DE GÁS, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.481,52	BDI 1	1.922,86	1.922,86	RA
1.7.3.			**JANELAS**					**-**	**31.306,82**	
1.7.3.0.1.	Composição	COMP022	(J06)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 60X60CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	301,33	BDI 1	391,10	1.955,50	RA
1.7.3.0.2.	Composição	COMP018	(J01) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 150 X 140 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	1.499,05	BDI 1	1.945,62	13.619,34	RA
1.7.3.0.3.	Composição	COMP019	(J02) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 110 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	820,44	BDI 1	1.064,85	1.064,85	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.7.3.0.4.	Composição	COMP020	(J05)JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 150 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.295,46	BDI 1	1.681,38	6.725,52	RA
1.7.3.0.5.	Composição	COMP021	(J09) JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.051,16	BDI 1	1.364,30	1.364,30	RA
1.7.3.0.6.	Composição	COMP022	(J06)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 60X60CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	301,33	BDI 1	391,10	1.955,50	RA
1.7.3.0.7.	Composição	COMP023	(J08)JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 90X40CM NA COR BRANCA COM VIDRO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	301,33	BDI 1	391,10	391,10	RA
1.7.3.0.8.	ORSE	8970	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural	m2	27,08	120,37	BDI 1	156,23	4.230,71	RA
1.7.4.			**PINTURA E ACABAMENTO**					**-**	**38.051,32**	
1.7.4.1.			**PINTURA DE PAREDES E TETO**					**-**	**38.051,32**	
1.7.4.1.1.	ORSE	2344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	1.007,93	3,41	BDI 1	4,43	4.465,13	RA
1.7.4.1.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	630,45	22,32	BDI 1	28,97	18.264,14	RA
1.7.4.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	630,45	4,39	BDI 1	5,70	3.593,57	RA
1.7.4.1.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	191,70	5,55	BDI 1	7,20	1.380,24	RA
1.7.4.1.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	191,70	16,48	BDI 1	21,39	4.100,46	RA
1.7.4.1.6.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	185,78	25,91	BDI 1	33,63	6.247,78	RA
1.8.			**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**					**-**	**33.513,64**	
1.8.0.0.1.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	15,00	41,52	BDI 1	53,89	808,35	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00	41,52	BDI 1	53,89	269,45	RA
1.8.0.0.3.	Composição	COMP007	SABONETEIRA SPRAY EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	53,20	BDI 1	69,05	1.035,75	RA
1.8.0.0.4.	Composição	COMP025	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.578,63	BDI 1	2.048,90	2.048,90	RA
1.8.0.0.5.	Composição	COMP009	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40X30 CM (L X C) COM TORNEIRA E INSTALAÇÃO	UM	3,00	596,86	BDI 1	774,66	2.323,98	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.8.0.0.6.	Composição	COMP026	BANCADA MÁRMORE BRANCO 220 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.931,65	BDI 1	2.507,09	2.507,09	RA
1.8.0.0.7.	Composição	COMP042	BANCADA DE CANTO - MÁRMORE BRANCO , COM PIA DE DESPEJO, CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4"- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	3.342,23	BDI 1	4.337,88	4.337,88	RA
1.8.0.0.8.	Composição	COMP036	BANCADA MÁRMORE BRANCO 190 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.800,91	BDI 1	2.337,40	2.337,40	RA
1.8.0.0.9.	Composição	COMP037	BANCADA MÁRMORE BRANCO 120 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.507,52	BDI 1	1.956,61	1.956,61	RA
1.8.0.0.10.	Composição	COMP038	BANCADA MÁRMORE BRANCO 285 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	2.174,11	BDI 1	2.821,78	2.821,78	RA
1.8.0.0.11.	Composição	COMP039	BANCADA MÁRMORE BRANCO 270 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	2.116,00	BDI 1	2.746,36	2.746,36	RA
1.8.0.0.12.	Composição	COMP040	BANCADA MÁRMORE BRANCO EM L 155X145 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, LAVATÓRIO COM VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	2.038,27	BDI 1	2.645,47	2.645,47	RA
1.8.0.0.13.	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	700,20	BDI 1	908,79	908,79	RA
1.8.0.0.14.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	973,24	BDI 1	1.263,17	3.789,51	RA
1.8.0.0.15.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	45,68	BDI 1	59,29	118,58	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.8.0.0.16.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	252,39	BDI 1	327,58	982,74	RA
1.8.0.0.17.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	244,76	BDI 1	317,67	953,01	RA
1.8.0.0.18.	ORSE	14020	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un	3,00	125,04	BDI 1	162,29	486,87	RA
1.8.0.0.19.	ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	111,75	BDI 1	145,04	435,12	RA
1.9.			**COBERTURA**					**-**	**14.521,40**	
1.9.0.0.1.	ORSE	278	Limpeza (Lavagem) de telhas	m2	287,57	3,68	BDI 1	4,78	1.374,58	RA
1.9.0.0.2.	Composição	COMP002	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	M2	56,70	2,98	BDI 1	3,87	219,43	RA
1.9.0.0.3.	Composição	COMP027	PINTURA TELHADO COM TINTA LATÉX ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	M2	287,57	13,73	BDI 1	17,82	5.124,50	RA
1.9.0.0.4.	CPOS	33560	FORRO EM RÉGUA DE PVC DE 200MM - COLOCADO	M2	54,44	110,43	BDI 1	143,33	7.802,89	RA
1.10.			**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**					**-**	**5.285,74**	
1.10.0.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	45,34	89,82	BDI 1	116,58	5.285,74	RA
1.11.			**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E ARGAMASSAS**					**-**	**79.529,93**	
1.11.1.			**ARGAMASSAS - PISOS, PAREDES E TETO**					**-**	**7.803,92**	
1.11.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	90,68	5,00	BDI 1	6,49	588,51	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	90,68	61,31	BDI 1	79,57	7.215,41	RA
1.11.2.			**REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E TETO**					**-**	**71.726,01**	
1.11.2.0.1.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	207,24	77,92	BDI 1	101,13	20.958,18	RA
1.11.2.0.2.	Composição	COMP003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO COM DIMENSÕES 60X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10M².	M2	163,08	146,35	BDI 1	189,95	30.977,05	RA
1.11.2.0.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	279,40	12,67	BDI 1	16,44	4.593,34	RA
1.11.2.0.4.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	145,18	80,65	BDI 1	104,68	15.197,44	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-26 (DES.)	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE	MARIPÁ-PR	29,79%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE									**393.423,41**	
1.12.			**JARDINAGEM**					**-**	**710,63**	
1.12.0.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	37,90	14,45	BDI 1	18,75	710,63	RA
1.13.			**LIMPEZA FINAL**					**-**	**802,02**	
1.13.0.0.1.	Composição	COMP002	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	M2	207,24	2,98	BDI 1	3,87	802,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARIPÁ-PR
Local

terça-feira, 14 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS
CREA/CAU: CAU-PR A147971-7
ART/RRT: RRT 16881415

FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS:08958806958
Assinado de forma digital por FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS:08958806958
Dados: 2026.07.14 15:12:00 -03'00'