COMPOSIÇÕES ADAPTADAS - TABELA SINAPI - 08/2026 - PARANÁ - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDIMENTO DA ORNAMENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2026 DO MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR

COMP. 01	INSTALAÇÃO DE TOMADA	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,317	35,13	11,14	SINAPI	91994
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,317	42,63	13,51	SINAPI	
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**24,65**		

COMP. 02	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	42,63	1,71	SINAPI	97660
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	32,78	1,31	SINAPI	
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**3,02**		

COMP. 03	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO	UD	2,000	2,23	4,46		93666
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,353	35,13	12,41		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,353	42,63	15,06		
COT.01	DISJUNTOR BIPOLAR 100A WEG DIN MDW C100 5KA CURVA C	UD	1,000	127,16	127,16		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**159,09**		

COMP. 04	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO	UD	2,000	2,23	4,46		93666
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,353	35,13	12,41		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,353	42,63	15,06		
COT.02	DISJUNTOR BIPOLAR 125A WEG DIN MDW C100 5KA CURVA C	UD	1,000	150,05	150,05		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**181,98**		

COMP. 05	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO	UD	2,000	2,23	4,46		93666
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,353	35,13	12,41		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,353	42,63	15,06		
COT.03	DISJUNTOR MONOPOLAR UNIPOLAR 100A 1 POLO DIN 6KA CURVA C	UD	1,000	39,90	39,90		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**71,83**		

COMP. 06	DISJUNTOR TETRAPOLAR (DDR), CORRENTE NOMINAL DE 160 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO	UD	2,000	2,23	4,46		93666
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,353	35,13	12,41		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,353	42,63	15,06		
COT.04	DISJUNTOR TETRAPOLAR - 160 A	UD	1,000	729,33	729,33		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**761,26**		

COMP. 07	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 1,5 MM² - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO - (CIRCUITO)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	35,13	0,81		91925
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	42,63	0,98		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**1,79**		

COMP. 08	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 2,5 MM² - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO - (CIRCUITO)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	35,13	1,02		91927
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	42,63	1,24		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**2,26**		

COMP. 09	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 4,0 MM² - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO - (CIRCUITO)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039	35,13	1,37		91928
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039	42,63	1,66		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**3,03**		

COMP. 10	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 6,0 MM² - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO - (CIRCUITO)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,051	35,13	1,79		91930
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,051	42,63	2,17		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**3,96**		

COMP. 11	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 10,00 MM² - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO - (CIRCUITO)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076	35,13	2,67		91932
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076	42,63	3,24		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**5,91**		

COMP. 12	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 16,00 MM² - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO - (REDE AÉREA)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	35,13	0,70		101561
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010	42,63	0,43		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**1,13**		

COMP. 13	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 25,00 MM² - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO - (REDE AÉREA)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO ADAPTADO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,024	35,13	0,84		101562
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,012	42,63	0,51		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**1,35**		

COMP. 14	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 35,00 MM² - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO - (REDE AÉREA)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030	35,13	1,05		101563
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016	42,63	0,68		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**1,73**		

COMP. 15	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (CIRCUITO)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010	42,63	0,43		97661
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	35,13	0,88		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**1,31**		

COMP. 16	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (CIRCUITO)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	42,63	0,21		104792
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	35,13	0,53		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**0,74**		

COMP. 17	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (CIRCUITO)	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	REF.	CÓDIGO REFERENCIAL

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	42,63	0,34		104793
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022	35,13	0,77		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**1,11**		

COMP. 18	**REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM² DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (REDE AÉREA)**	**UN**	**QTDE**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**	**REF.**	**CÓDIGO REFERENCIAL**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	42,63	0,34		101561
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	35,13	0,53		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**0,87**		

COMP. 19	**REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM² DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (REDE AÉREA)**	**UN**	**QTDE**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**	**REF.**	**CÓDIGO REFERENCIAL**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010	42,63	0,43		101562
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,018	35,13	0,63		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**1,06**		

COMP. 20	**REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 35 MM² DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (REDE AÉREA)**	**UN**	**QTDE**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**	**REF.**	**CÓDIGO REFERENCIAL**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011	42,63	0,47		101563
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021	35,13	0,74		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**1,21**		

COMP. 21	**EXECUÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO CONEXÃO À FIAÇÃO EXISTENTE, INSTALAÇÃO E CONEXÃO DE SOQUETE/BOCAL, INSTALAÇÃO DA LÂMPADA E TESTE DE FUNCIONAMENTO – SOMENTE MÃO DE OBRA.**	**UN**	**QTDE**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**	**REF.**	**CÓDIGO REFERENCIAL**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,160	42,63	6,82		97610
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050	35,13	1,76		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**8,58**		

COMP. 22	**REMOÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO**	**UN**	**QTDE**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**	**REF.**	**CÓDIGO REFERENCIAL**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050	42,63	2,13		97610
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	35,13	0,88		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**3,01**		

COMP. 23	**INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 1,5 MM² - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO - (REDE AÉREA)**	**UN**	**QTDE**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**	**REF.**	**CÓDIGO REFERENCIAL**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	42,63	0,32		101561
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	35,13	0,53		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**0,85**		

COMP. 24	**INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 2,5 MM² - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO - (REDE AÉREA)**	**UN**	**QTDE**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**	**REF.**	**CÓDIGO REFERENCIAL**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	42,63	0,34		101561
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016	35,13	0,56		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**0,90**		

COMP. 25	**REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 1,5 E 2,5 MM² DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (REDE AÉREA)**	**UN**	**QTDE**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**	**REF.**	**CÓDIGO REFERENCIAL**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	42,63	0,13		101561
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	35,13	0,11		
	TOTAL UNITÁRIO DO SERVIÇO				**0,24**		

Documento assinado digitalmente
gov.br
DENISE MARIA GASPAR DA CONCEICAO
Data: 09/10/2026 09:53:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br