MEMORIAL DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA MR - 317 **Extensão (m)** **1199,00**

CÓD. 532600 - DER
SERVIÇO: Colchão de argila p/ pav. Poliédrico **UNID.: m²**
Extensão da pavimentação: 1199,00 m
Largura da pavimentação: 6,00 m

A= [(1199x6) - (0,15x2x1199)] =**6.834,30 m²**

CÓD. 535200 - DER
SERVIÇO: Extr., carga, transp. assent. Cord. lat. pedra p/ pav. Poliéd. **UNID.: m**
Extensão da pavimentação: 1199,00 m

E= 1199x2= **2398,00 m**

CÓD. 521450 - DER
SERVIÇO: **Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro** UNID.: m²

Extensão da pavimentação: 1199,00 m
Largura da pavimentação: 6,00 m

A= [(1199x6) - (0,15x2x1199)]=**6.834,30 m²**

CÓD. Comp. 01
SERVIÇO: Rejuntamento com pó de pedra p/ pavimento poliédrico **UNID.: m²**

Extensão da pavimentação: 1199,00 m
Largura da pavimentação: 6,00 m

A= (1199x6)= **7.194,00 m²**

CÓD. 103946 - SINAPI
SERVIÇO: Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana **UNID.: m²**

Extensão da pavimentação: 1199,00 m
Largura da grama: 1,00 m

A= (1199x2x1,0)= **2.398,00 m²**

CÓD. 103689 - SINAPI

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada **UNID.: m²**

Largura da placa 2,00 m
Altura da placa 1,00 m
A= 2x1= **2,00 m²**

Executado pela Secretaria de Obras do Município
SERVIÇO: Compactação de pavimento poliédrico UNID.: m²

Extensão da pavimentação: 1199,00 m
Largura da pavimentação: 6,00 m

A= (1199x6)= 7.194,00 m²

Executado pela Secretaria de Obras do Município
SERVIÇO: Escarificação, regularização compac. Subleito UNID.: m²

extensão da pavimentação: 1199,00 m
largura da pavimentação: 6,00 m

A= (1199x6)=7.194,00 m²

Executado pela Secretaria de Obras do Município
SERVIÇO: Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico UNID.: m²

extensão da pavimentação: 1199,00 m
largura da contenção 1,00 m

A= 1199x2x1,0= 2398,00 m²

Documento assinado digitalmente
gov.br
CESAR MATEUS SCHUMACHER LOMPA
Data: 15/06/2026 14:43:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maripá, 15 de junho de 2026.

César Mateus Schumacher Lompa
Eng. Civil – CREA – PR: 201.938/D