

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	Pavimentação de estradas rurais			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-25 (N DES.)	Pavimentação de estradas rurais, Regularização do subleito e Conservação de	Nova Esperança do Sudoeste	19,63%	13,70%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Pavimentação de estradas rurais, Regularização do subleito e Conservação de solos									2.901.668,97
Meta	Meta	1.			Pavimentação de estradas rurais, Regularização do subleito e Conservação de solos				-		2.901.668,97
Nível 3	Nível 2	1.1.			Placa de Obra				-		2.536,47
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50	471,17	BDI 1	563,66	2.536,47
Nível 3	Nível 2	1.2.			Regularização do sub-base com rachão				-		168.695,81
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE	M3	977,55	87,33	BDI 1	104,47	102.124,65
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	29.326,50	1,90	BDI 1	2,27	66.571,16
Nível 3	Nível 2	1.3.			Base em Brita graduada simples				-		616.190,91
Serviço	Serviço	1.3.1.	DER-PR	531000	Brita graduada 100% PI compactado	m3	2.936,06	141,28	BDI 1	169,01	496.223,50
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	52.849,08	1,90	BDI 1	2,27	119.967,41
Nível 3	Nível 2	1.4.			Imprimação e pintura da base				-		226.571,69
Serviço	Serviço	1.4.1.	DER-PR	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	-	27.374,87	0,51	BDI 1	0,61	16.698,67
Serviço	Serviço	1.4.2.	DER-PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	-	32,88	3.681,06	BDI 2	4.185,37	137.614,97
Serviço	Serviço	1.4.3.	DER-PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	-	27.374,87	0,35	BDI 1	0,42	11.497,45
Serviço	Serviço	1.4.4.	DER-PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C - pintura de ligação	-	13,69	3.710,04	BDI 1	4.438,32	60.760,60
Nível 3	Nível 2	1.5.			CAPA COM CBUQ				-		1.807.268,56
Serviço	Serviço	1.5.1.	DER-PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	-	191,62	5.046,98	BDI 1	6.037,70	1.156.944,07
Serviço	Serviço	1.5.2.	DER-PR	570000	C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)	-	3.421,86	190,05		190,05	650.324,49
Nível 2	Nível 2	1.6.			Ensaio				-		35.884,12
Serviço	Serviço	1.6.1.	DAER/RS-P.CIDADE	09.02.11c	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	-	9,00	155,11	BDI 1	185,56	1.670,04
Serviço	Serviço	1.6.2.	DAER/RS-P.CIDADE	09.02.11e	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	-	9,00	155,11	BDI 1	185,56	1.670,04
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	-	29,00	113,25	BDI 1	135,48	3.928,92
Serviço	Serviço	1.6.4.	DAER/RS-P.CIDADE	09.04.04	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	-	29,00	189,97	BDI 1	227,26	6.590,54
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	-	29,00	145,61	BDI 1	174,19	5.051,51
Serviço	Serviço	1.6.6.	DAER/RS-P.CIDADE	09.05.02	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	-	29,00	52,04	BDI 1	62,26	1.805,54
Serviço	Serviço	1.6.7.	DAER/RS-P.CIDADE	09.04.01	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	-	29,00	107,12	BDI 1	128,15	3.716,35
Serviço	Serviço	1.6.8.	DAER/RS-P.CIDADE	09.01.18	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	-	29,00	105,79	BDI 1	126,56	3.670,24
Serviço	Serviço	1.6.9.	DAER/RS-P.CIDADE		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	-	1,00	6.504,17	BDI 1	7.780,94	7.780,94
Nível 2	Nível 2	1.7.			Drenagem				-		-
Nível 2	Nível 2	1.8.			Sinalização Horizontal e Vertical				-		44.521,41
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	-	1.364,85	27,27	BDI 1	32,62	44.521,41

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	Pavimentação de estradas rurais			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-25 (N DES.)	Pavimentação de estradas rurais, Regularização do subleito e Conservação de	Nova Esperança do Sudoeste	19,63%	13,70%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Pavimentação de estradas rurais, Regularização do subleito e Conservação de solos									2.901.668,97
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.											
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.											

Nova Esperança do Sudoeste

Local

terça-feira, 2 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Lilian Giseli Alberton

CREA/CAU: SC-812135/D

ART/RRT: 1720253782124