UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

5.5.99.03.05 - Processo de Compra com Itens do Processo e Itens da Solicitação

Número Processo:	23081.120556/2026-10	**Ano Orçamento:**	2026
Modalidade:	03 - Concorrência Pública	**Número:**	66
Espécie:	Registro de Preço	**Base Legal:**	180- INC. II, ART.28, Lei 14.133/2021
Julgamento:	Menor Preço	**Aquisição:**	Por Item
Data Adjudicação:		**Data Emissão:**	10/11/2026
Data Abertura:	02/12/2026	**Hora Abertura:**	09:00:00
Data Validade:	01/03/2027	**Data Anulação:**	

Seq. Proc.	Número Solicitação	Seq.	Descrição	Unidade	Qtdade	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total	Valor Cotado Unitário	Valor Cotado Total
1	000649/2026	1	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	Metro Cúbico	737,00	10,1300	7.465,8100	0,00	0,00
2	000649/2026	2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Metro Cúbico	959,00	12,1800	11.680,6200	0,00	0,00
3	000649/2026	3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	Metro Cúbico	959,00	1,8300	1.754,9700	0,00	0,00
4	000649/2026	4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Metro	1.474,00	3,7600	5.542,2400	0,00	0,00
5	000649/2026	5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Metro	440,00	66,0100	29.044,4000	0,00	0,00
6	000649/2026	6	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Metro Cúbico	148,00	217,6600	32.213,6800	0,00	0,00
7	000649/2026	7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Metro Cúbico	192,00	12,1800	2.338,5600	0,00	0,00
8	000649/2026	8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Quilômetro	4.422,00	2,3800	10.524,3600	0,00	0,00
9	000649/2026	9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Quilômetro	13.856,00	1,1400	15.795,8400	0,00	0,00
10	000649/2026	10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	Metro Cúbico	148,00	1.087,1700	160.901,1600	0,00	0,00
11	000649/2026	11	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Metro	30,00	192,9400	5.788,2000	0,00	0,00
				Total :		**1.607,3800**	**283.049,8400**	**0,00**	**0,00**