UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

5.5.99.03.05 - Processo de Compra com Itens do Processo e Itens da Solicitação

Número Processo:	23081.114057/2026-85	**Ano Orçamento:**	2026
Modalidade:	03 - Concorrência Pública	**Número:**	459
Espécie:	Registro de Preço	**Base Legal:**	180- INC. II, ART.28, Lei 14.133/2021
Julgamento:	Menor Preço	**Aquisição:**	Por Item
Data Adjudicação:		**Data Emissão:**	18/11/2026
Data Abertura:	08/12/2026	**Hora Abertura:**	09:00:00
Data Validade:	07/03/2027	**Data Anulação:**	

Seq. Proc.	Número Solicitação	Seq.	Descrição	Unidade	Qtdade	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total	Valor Cotado Unitário	Valor Cotado Total
1	000653/2026	1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Metro Cúbico	1.902,00	10,1300	19.267,2600	0,00	0,00
2	000653/2026	2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Metro Cúbico	2.472,00	12,1800	30.108,9600	0,00	0,00
3	000653/2026	3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	Metro Cúbico	2.472,00	1,8300	4.523,7600	0,00	0,00
4	000653/2026	4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - BOTA FORA	Quilômetro	4.944,00	3,5700	17.650,0800	0,00	0,00
5	000653/2026	5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Metro	10.733,00	3,7600	40.356,0800	0,00	0,00
6	000653/2026	6	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE	Dia	20,00	1.243,9600	24.879,2000	0,00	0,00
7	000653/2026	7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Metro Cúbico	1.297,00	11,4500	14.850,6500	0,00	0,00
8	000653/2026	8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Metro Cúbico	1.685,00	12,1800	20.523,3000	0,00	0,00
9	000653/2026	9	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	Metro Cúbico	1.685,00	1,8300	3.083,5500	0,00	0,00
10	000653/2026	10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 - BOTA FORA	Quilômetro	3.370,00	2,3800	8.020,6000	0,00	0,00
11	000653/2026	11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Metro	499,00	3,7600	1.876,2400	0,00	0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

5.5.99.03.05 - Processo de Compra com Itens do Processo e Itens da Solicitação

Número Processo:	23081.114057/2026-85	**Ano Orçamento:**	2026
Modalidade:	03 - Concorrência Pública	**Número:**	459
Espécie:	Registro de Preço	**Base Legal:**	180- INC. II, ART.28, Lei 14.133/2021
Julgamento:	Menor Preço	**Aquisição:**	Por Item
Data Adjudicação:		**Data Emissão:**	18/11/2026
Data Abertura:	08/12/2026	**Hora Abertura:**	09:00:00
Data Validade:	07/03/2027	**Data Anulação:**	

Seq. Proc.	Número Solicitação	Seq.	Descrição	Unidade	Qtdade	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total	Valor Cotado Unitário	Valor Cotado Total
12	000653/2026	12	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Metro Cúbico	56,00	266,2900	14.912,2400	0,00	0,00
13	000653/2026	13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Metro Cúbico	73,00	12,1800	889,1400	0,00	0,00
14	000653/2026	14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 - LASTRO	Quilômetro	2.184,00	2,3800	5.197,9200	0,00	0,00
15	000653/2026	15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Quilômetro	6.841,00	1,1400	7.798,7400	0,00	0,00
16	000653/2026	16	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Metro	555,00	134,5500	74.675,2500	0,00	0,00
17	000653/2026	17	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Metro Cúbico	1.155,00	27,3900	31.635,4500	0,00	0,00
18	000653/2026	18	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	Unidade	27,00	2.168,1700	58.540,5900	0,00	0,00
19	000653/2026	19	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Metro	2.521,00	66,0100	166.411,2100	0,00	0,00
20	000653/2026	20	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Metro Cúbico	1.141,00	148,4700	169.404,2700	0,00	0,00
21	000653/2026	21	PÓ DE PEDRA	Metro Cúbico	343,00	236,0300	80.958,2900	0,00	0,00
22	000653/2026	22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	Metro Cúbico	1.928,00	12,1800	23.483,0400	0,00	0,00

Número Processo:	23081.114057/2026-85	**Ano Orçamento:**	2026
Modalidade:	03 - Concorrência Pública	**Número:**	459
Espécie:	Registro de Preço	**Base Legal:**	180- INC. II, ART.28, Lei 14.133/2021
Julgamento:	Menor Preço	**Aquisição:**	Por Item
Data Adjudicação:		**Data Emissão:**	18/11/2026
Data Abertura:	08/12/2026	**Hora Abertura:**	09:00:00
Data Validade:	07/03/2027	**Data Anulação:**	

Seq. Proc.	Número Solicitação	Seq.	Descrição	Unidade	Qtdade	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total	Valor Cotado Unitário	Valor Cotado Total
			(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026						
23	000653/2026	23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 - SUB-BASE + PÓ	Quilômetro	57.834,00	2,3800	137.644,9200	0,00	0,00
24	000653/2026	24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Quilômetro	181.212,00	1,1400	206.581,6800	0,00	0,00
25	000653/2026	25	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Metro Cúbico	917,00	217,6600	199.594,2200	0,00	0,00
26	000653/2026	26	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Metro Cúbico	1.192,00	12,1800	14.518,5600	0,00	0,00
27	000653/2026	27	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 - BASE BGS	Quilômetro	35.758,00	2,3800	85.104,0400	0,00	0,00
28	000653/2026	28	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Quilômetro	112.040,00	1,1400	127.725,6000	0,00	0,00
29	000653/2026	29	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Metro	10.733,00	8,5700	91.981,8100	0,00	0,00
30	000653/2026	30	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Metro	10.733,00	4,1200	44.219,9600	0,00	0,00
31	000653/2026	31	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Quilômetro	1.453,00	2,0000	2.906,0000	0,00	0,00
32	000653/2026	32	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Quilômetro	4.552,00	0,7500	3.414,0000	0,00	0,00
33	000653/2026	33	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E	Metro Cúbico	537,00	2.796,5400	1.501.741,9800	0,00	0,00

Número Processo:	23081.114057/2026-85	**Ano Orçamento:**	2026
Modalidade:	03 - Concorrência Pública	**Número:**	459
Espécie:	Registro de Preço	**Base Legal:**	180- INC. II, ART.28, Lei 14.133/2021
Julgamento:	Menor Preço	**Aquisição:**	Por Item
Data Adjudicação:		**Data Emissão:**	18/11/2026
Data Abertura:	08/12/2026	**Hora Abertura:**	09:00:00
Data Validade:	07/03/2027	**Data Anulação:**	

Seq. Proc.	Número Solicitação	Seq.	Descrição	Unidade	Qtdade	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total	Valor Cotado Unitário	Valor Cotado Total
			TRANSPORTE. AF_10/2025						
34	000653/2026	34	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 - CBUQ	Quilômetro	38.637,00	2,3800	91.956,0600	0,00	0,00
35	000653/2026	35	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Quilômetro	121.061,00	1,1400	138.009,5400	0,00	0,00
36	000653/2026	36	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	Metro	750,00	16,8400	12.630,0000	0,00	0,00
37	000690/2026	1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Metro Cúbico	25.000,00	11,1200	278.000,0000	0,00	0,00
38	000690/2026	2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Metro	20.000,00	3,6600	73.200,0000	0,00	0,00
39	000690/2026	3	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	500,00	48,2300	24.115,0000	0,00	0,00
40	000690/2026	4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Quilômetro	80.000,00	4,9300	394.400,0000	0,00	0,00
41	000690/2026	5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	Metro Cúbico	10.000,00	7,5800	75.800,0000	0,00	0,00
42	000690/2026	6	Remoção de paralelepípedos	Metro	1.000,00	5,5600	5.560,0000	0,00	0,00
43	000690/2026	7	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cúbico	200,00	120,9600	24.192,0000	0,00	0,00
44	000690/2026	8	Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritório, diária incluindo transporte	Dia	30,00	1.211,2200	36.336,6000	0,00	0,00
45	000690/2026	9	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	Metro Cúbico	20.000,00	1,7900	35.800,0000	0,00	0,00
46	000690/2026	10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Metro Cúbico	20.000,00	8,6100	172.200,0000	0,00	0,00
47	000690/2026	11	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, COM	Metro Cúbico	2.500,00	13,7400	34.350,0000	0,00	0,00

Número Processo:	23081.114057/2026-85	**Ano Orçamento:**	2026
Modalidade:	03 - Concorrência Pública	**Número:**	459
Espécie:	Registro de Preço	**Base Legal:**	180- INC. II, ART.28, Lei 14.133/2021
Julgamento:	Menor Preço	**Aquisição:**	Por Item
Data Adjudicação:		**Data Emissão:**	18/11/2026
Data Abertura:	08/12/2026	**Hora Abertura:**	09:00:00
Data Validade:	07/03/2027	**Data Anulação:**	

Seq. Proc.	Número Solicitação	Seq.	Descrição	Unidade	Qtdade	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total	Valor Cotado Unitário	Valor Cotado Total
			RETROESCAVADEIRA. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA						
48	000690/2026	12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Metro Cúbico	1.500,00	26,5500	39.825,0000	0,00	0,00
49	000690/2026	13	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Metro	1.000,00	113,1800	113.180,0000	0,00	0,00
50	000690/2026	14	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Metro	1.000,00	140,3600	140.360,0000	0,00	0,00
51	000690/2026	15	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Metro	500,00	200,5800	100.290,0000	0,00	0,00
52	000690/2026	16	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Metro	100,00	681,3900	68.139,0000	0,00	0,00
53	000690/2026	17	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Metro	200,00	1.450,1000	290.020,0000	0,00	0,00
54	000690/2026	18	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	Metro	100,00	79,9500	7.995,0000	0,00	0,00
55	000690/2026	19	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM	Metro	200,00	117,0600	23.412,0000	0,00	0,00

Número Processo:	23081.114057/2026-85	**Ano Orçamento:**	2026
Modalidade:	03 - Concorrência Pública	**Número:**	459
Espécie:	Registro de Preço	**Base Legal:**	180- INC. II, ART.28, Lei 14.133/2021
Julgamento:	Menor Preço	**Aquisição:**	Por Item
Data Adjudicação:		**Data Emissão:**	18/11/2026
Data Abertura:	08/12/2026	**Hora Abertura:**	09:00:00
Data Validade:	07/03/2027	**Data Anulação:**	

Seq. Proc.	Número Solicitação	Seq.	Descrição	Unidade	Qtdade	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total	Valor Cotado Unitário	Valor Cotado Total
			(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015						
56	000690/2026	20	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Metro	100,00	230,0000	23.000,0000	0,00	0,00
57	000690/2026	21	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	Metro	500,00	139,5900	69.795,0000	0,00	0,00
58	000690/2026	22	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	Metro	200,00	252,4900	50.498,0000	0,00	0,00
59	000690/2026	23	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Metro	300,00	64,7700	19.431,0000	0,00	0,00
60	000690/2026	24	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Metro	300,00	85,2700	25.581,0000	0,00	0,00
61	000690/2026	25	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Metro	200,00	125,2000	25.040,0000	0,00	0,00
62	000690/2026	26	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Unidade	50,00	330,0700	16.503,5000	0,00	0,00
63	000690/2026	27	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Unidade	50,00	613,3000	30.665,0000	0,00	0,00
64	000690/2026	28	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Unidade	50,00	870,4100	43.520,5000	0,00	0,00
65	000690/2026	29	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Unidade	50,00	1.022,2400	51.112,0000	0,00	0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

5.5.99.03.05 - Processo de Compra com Itens do Processo e Itens da Solicitação

Número Processo:	23081.114057/2026-85	**Ano Orçamento:**	2026
Modalidade:	03 - Concorrência Pública	**Número:**	459
Espécie:	Registro de Preço	**Base Legal:**	180- INC. II, ART.28, Lei 14.133/2021
Julgamento:	Menor Preço	**Aquisição:**	Por Item
Data Adjudicação:		**Data Emissão:**	18/11/2026
Data Abertura:	08/12/2026	**Hora Abertura:**	09:00:00
Data Validade:	07/03/2027	**Data Anulação:**	

Seq. Proc.	Número Solicitação	Seq.	Descrição	Unidade	Qtdade	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total	Valor Cotado Unitário	Valor Cotado Total
66	000690/2026	30	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Metro	2.000,00	68,4100	136.820,0000	0,00	0,00
67	000690/2026	31	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	Metro	500,00	66,0800	33.040,0000	0,00	0,00
68	000690/2026	32	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Metro	2.000,00	55,4300	110.860,0000	0,00	0,00
69	000690/2026	33	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Metro	500,00	128,6700	64.335,0000	0,00	0,00
70	000690/2026	34	PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4	Metro	100,00	93,1900	9.319,0000	0,00	0,00
71	000690/2026	35	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	Metro Cúbico	2.000,00	148,8200	297.640,0000	0,00	0,00
72	000690/2026	36	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	Metro Cúbico	2.000,00	218,1100	436.220,0000	0,00	0,00
73	000690/2026	37	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	Quilômetro	300.000,00	1,1100	333.000,0000	0,00	0,00
74	000690/2026	38	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	Metro	3.000,00	8,3800	25.140,0000	0,00	0,00
75	000690/2026	39	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	Metro	3.000,00	3,5900	10.770,0000	0,00	0,00
76	000690/2026	40	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Metro Cúbico	200,00	2.831,6800	566.336,0000	0,00	0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

5.5.99.03.05 - Processo de Compra com Itens do Processo e Itens da Solicitação

Número Processo:	23081.114057/2026-85	**Ano Orçamento:**	2026
Modalidade:	03 - Concorrência Pública	**Número:**	459
Espécie:	Registro de Preço	**Base Legal:**	180- INC. II, ART.28, Lei 14.133/2021
Julgamento:	Menor Preço	**Aquisição:**	Por Item
Data Adjudicação:		**Data Emissão:**	18/11/2026
Data Abertura:	08/12/2026	**Hora Abertura:**	09:00:00
Data Validade:	07/03/2027	**Data Anulação:**	

Seq. Proc.	Número Solicitação	Seq.	Descrição	Unidade	Qtdade	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total	Valor Cotado Unitário	Valor Cotado Total
77	000690/2026	41	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Metro Cúbico	500,00	142,6700	71.335,0000	0,00	0,00
78	000690/2026	42	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	Metro	2.000,00	94,5000	189.000,0000	0,00	0,00
79	000690/2026	43	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Metro	2.000,00	97,8400	195.680,0000	0,00	0,00
80	000690/2026	44	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Metro	100,00	125,6400	12.564,0000	0,00	0,00
81	000690/2026	45	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	Metro	2.000,00	28,4800	56.960,0000	0,00	0,00
82	000690/2026	46	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	Metro	20,00	927,0600	18.541,2000	0,00	0,00
83	000690/2026	47	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	Metro	1.000,00	17,8000	17.800,0000	0,00	0,00
					Total :	**20.488,4100**	**8.354.754,9900**	**0,00**	**0,00**