



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000

Santa Lúcia – PR

MEMORIAL DESCRITIVO

**REFORMA DE PISO EXTERNO – CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANEXO AO
ESTÁDIO)**



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000

Santa Lúcia – PR

Sumário

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	3
2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	3
3. SERVIÇOS PRELIMINARES	3
4. EXECUÇÃO DO NOVO PISO	3
5. EXECUÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA	4
6. EXECUÇÃO DA PARTE ESTRUTURAL	4
7. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	4



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000

Santa Lúcia – PR

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, especificar os materiais e descrever os serviços necessários à execução da reforma do piso externo do centro de convivência, anexo ao estádio municipal.

O projeto foi elaborado com base em levantamento in loco e na planta baixa disponibilizada pelo município.

Todos os serviços deverão ser executados conforme normas técnicas vigentes e orientações da fiscalização.

2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

A contratada deverá obedecer às normas de segurança do trabalho, corrigir eventuais falhas, solicitar liberação da fiscalização por etapas, manter o local limpo, recolher a ART e apresentar documentação final da obra.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

Compreendem limpeza da área, remoção de entulhos, demolição do piso existente quando necessário e regularização do subleito.

4. EXECUÇÃO DO NOVO PISO

O subleito deverá ser regularizado e compactado com placa vibratória antes do início da execução dos pisos.

4.1 Piso em concreto

Será executada base em brita com espessura de 10 cm, compactada com placa vibratória.

Camada de concreto de 15 cm;

Será executado piso em concreto em área de 24,19 m².

4.2 Execução do paver



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

**Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000
Santa Lúcia – PR**

Nas áreas de paver será utilizada camada de assentamento em pó de pedra que deverá ser compactada com .

Será executado em piso intertravado tipo paver.

Deverão ser executadas guias de travamento em concreto 10x20 cm.

O piso deverá possuir caimento adequado contrário a edificação.

Será executado piso em paver em área de 60,81 m².

5. EXECUÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA

Será executado o sistema de esgoto e adequação da ligação de água existente, com relocação conforme necessidade da obra.

6. EXECUÇÃO DA PARTE ESTRUTURAL

Serão executados elementos estruturais como vigas, pilares e paredes de contenção, com concreto fck mínimo de 25 MPa.

7. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Deverá ser realizada limpeza geral, remoção de resíduos e entrega da obra em condições de uso, mediante aprovação da fiscalização.

Mateus Dallabrida das Dores
Engenheiro Civil
CREA PR-228122/D