

COMPOSIÇÃO - ANAHY								
MUNICÍPIO:		ANAHY - AGOSTO/2024						
OBJETO:		INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED - ANAHY						
		SINAPI - 06/2024						
ITEM	CÓD. SINAP (NÃO DESONERADO)	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR MATERIAIS	VALOR MÃO DE OBRA	
1. PATIO PREFEITURA								
1.1	COMP. 1	CONJUNTO DE POSTE ORNAMENTAL E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 200WATTS E ALTURA DE ATÉ 6.500MM.				R\$ 8.607,34	R\$ 21,74	
1.1.1	COTAÇÃO 1	CONJUNTO DE POSTE ORNAMENTAL E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 200WATTS E ALTURA DE ATÉ 6.500MM.	UN	1,00	R\$ 8.450,00			
1.1.2	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 35,20			
1.1.3	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 26,90			
1.1.4	5928	GUINDALUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIÁRIO. AF. 06/2014	CHP	0,35	R\$ 277,78			
1.1.5	92916	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	3,50	R\$ 16,07			
1.1.6	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,01	R\$ 387,36			
2. ROTATORIA E CANTEIROS								
2.1	COMP. 2	CONJUNTO ORNAMENTAL DE BASE, POSTE E LUMINÁRIA CÔNICA DE 140WATTS E ALTURA DE 5.500mm.				R\$ 4.707,34	R\$ 21,74	
2.1.1	COTAÇÃO 2	CONJUNTO ORNAMENTAL DE BASE, POSTE E LUMINÁRIA CÔNICA DE 140WATTS E ALTURA DE 5.500mm.	UN	1,00	R\$ 4.550,00			
2.1.2	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 35,20			
2.1.3	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 26,90			
2.1.4	5928	GUINDALUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIÁRIO. AF. 06/2014	CHP	0,35	R\$ 277,78			
2.1.5	92916	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	3,50	R\$ 16,07			
2.1.6	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,01	R\$ 387,36			
2.2	COMP. 3	INFRAESTRUTURA - 2X50A				R\$ 2.661,16	R\$ 217,35	
2.2.1	COTAÇÃO 7	CAIXA CN METAL - BIFÁSICO (P/ DISJUNTOR 2X50A)	UN	1,00	R\$ 213,87			
2.2.2	COTAÇÃO 8	CAIXA POLIÁSCA COM LENTE COPEL CNPH	UN	1,00	R\$ 406,17			
2.2.3	406	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1,00	R\$ 92,38			
2.2.4	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 80,23			
2.2.6	1020	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM²	m	15,00	R\$ 9,51			
2.2.7	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	30,00	R\$ 17,29			
2.2.8	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE USO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 10,89			
2.2.9	1893	LUBA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	m	6,00	R\$ 4,70			
2.2.10	2680	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUBA	m	12,00	R\$ 13,92			
2.2.12	101538	ARMADAÇÃO SECUNDÁRIA, RIGID E ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	1,00	R\$ 40,23			
2.2.13	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 144,19			
2.2.14	COTAÇÃO 9	CONECTOR CUNHA DE ALUMÍNIO P: 4/0X4/0 D: 3/4X3/4 CADC-211 - INTELI	UN	4,00	R\$ 19,09			
2.2.16	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 35,20			
2.2.17	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 26,90			
2.2.18	COTAÇÃO 10	CONECTOR PERFURANTE INCESA 16-120mm DERIVAÇÃO 16-120mm	UN	4,00	R\$ 38,57			
2.2.19	COTAÇÃO 11	CONTATORA 50A	UN	1,00	R\$ 409,90			
2.2.20	96985	HASTE DE ATERAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1,00	R\$ 81,26			
2.2.21	COTAÇÃO 6	GRAMPO CONECTOR GTDU PARA HASTE ATERAMENTO TIPO GAR 5/8"	UN	1,00	R\$ 14,58			
ANAHY, 23 DE SETEMBRO DE 2024								
PAULO HENRIQUE VIEIRA ORLANDINI CREA PR-176117/D								