

PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	ANAHY			SAM		76												SAM		76	
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			LOTE		1												LOTE nº		1	
Local da Obra :	CENTRO																				
Fonte do Recurso:	PAM		Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																30/04/2024 - ter		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																			30/04/2024 - ter		
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UD	ORÇAMENTO COM BDI									
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$)		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES																			
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				365,20	2.395,76	2.760,96	3.339,38	un	1,00	441,71	2.897,67	3.339,38	441,71	2.897,67	3.339,38	3.339,38			
5		REVESTIMENTO									-										
PAV-089	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,65		0,65	0,79	m2	16.041,40	0,79	-	0,79	12.672,71	-	12.672,71				
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005	0,35		0,35	0,42	m2	16.041,40	0,42	-	0,42	6.737,39	-	6.737,39				
589420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	540,00 ; 0,00	1,0000	489,13		3.748,59	4.061,99	ton	8,02	-	4.912,98	4.912,98	-	39.402,10	39.402,10				
570000D	DER	CBUQ - TRACO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10,000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0570	52,62	36,89	160,05	249,56	ton	1.604,14	44,62	257,22	301,84	71.576,73	412.616,89	484.193,62				
589000K	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10,000 ton)	MAF	500,00 ; 0,00	1,0000	455,93		4.645,19	4.883,36	ton	91,44	-	5.906,42	5.906,42	-	540.083,04	540.083,04				
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/linha resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,96	20,51	31,47	38,06	m2	630,37	13,26	24,80	38,06	8.358,71	15.633,17	23.991,88	23.991,88			
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									-										
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				87,03	21,81	108,84	131,64	un	23,00	105,26	26,38	131,64	2.420,98	606,74	3.027,72				
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				164,34	18,26	182,60	220,85	un	23,00	198,77	22,08	220,85	4.571,71	507,84	5.079,55				
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				111,85	28,10	139,95	169,27	un	23,00	135,28	33,99	169,27	3.111,44	781,77	3.893,21				
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				45,01	5,01	50,02	60,50	un	23,00	54,44	6,06	60,50	1.252,12	139,38	1.391,50				
09.04.03	DAER/RS	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas				88,06	14,91	102,97	124,54	un	23,00	106,51	18,03	124,54	2.449,73	414,69	2.864,42				
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				91,52	10,17	101,69	122,99	un	23,00	110,69	12,30	122,99	2.545,87	282,90	2.828,77				
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.				5.826,44	625,16	6.251,60	7.561,31	gb	1,00	6.805,18	756,13	7.561,31	6.805,18	756,13	7.561,31				
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL		
															10,81%	89,19%					
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/04/2024															122.944,28	1.014.122,32					
																			1.137.066,69		

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	91.428,54	994.999,70	1.086.428,24	95,55%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	8.358,71	15.633,17	23.991,88	2,11%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	23.157,03	3.489,45	26.646,48	2,34%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	16.041,40	CUSTO DA OBRA: R\$/m2		70,88 /m2