PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO I I I

Município:	ANAHY	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/2025 | SINAPI de ABRIL/2025	PRIORIDADE : 90 | SAM 94
Projeto:	MEU CAMPINHO - CAMPO SINTÉTICO	Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RODOVIA PR 474, S/N.	Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. Direitos Autorais do PARANACIDADE.	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	16/07/2026 - qui

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MAT. E EQUIP.: 15,28%

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 22,88%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço = calculado... - | VALOR GLOBAL da Proposta:

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

				CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						ORÇAMENTO COM BDI															
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	a	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM		PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA (R$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									6.132,86	9.945,80	16.078,66	2,76 %	16.078,66	1	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES																							
1.1.2		LOCACAO																							
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	36,48	41,95	78,43	44,83	51,55	96,38	121,16	5.431,60	6.245,80	11.677,40	2,00 %							-	Informe o preço	-	-	-
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS																							
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO																							
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	402,00	2.612,96	3.014,96	493,98	3.210,81	3.704,79	1,00	493,98	3.210,81	3.704,79	0,64 %							-	Informe o preço	-	-	-
		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA																							
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	0,20	0,48	0,68	0,25	0,59	0,84	829,13	207,28	489,19	696,47	0,12 %							-	Informe o preço	-	-	-
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									55.547,61	107.937,20	163.484,81	28,06 %	163.484,81	2	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
2.1		MOVIMENTO DE TERRA																							
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA																							
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	3,33	13,65	16,98	4,09	16,77	20,86	167,40	684,67	2.807,30	3.491,97	0,60 %							-	Informe o preço	-	-	-
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA																							
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	0,61	0,31	0,92	0,75	0,38	1,13	837,00	627,75	318,06	945,81	0,16 %							-	Informe o preço	-	-	-
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS																							
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL																							
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	0,41	9,46	9,87	0,50	11,62	12,12	648,00	324,00	7.529,76	7.853,76	1,35 %							-	Informe o preço	-	-	-
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS																							
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA																							
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	132,18	144,11	276,29	162,42	177,08	339,50	15,00	2.436,30	2.656,20	5.092,50	0,87 %							-	Informe o preço	-	-	-
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	237,73	271,44	509,17	292,12	333,55	625,67	3,00	876,36	1.000,65	1.877,01	0,32 %							-	Informe o preço	-	-	-
		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS																							
02793	ORSE	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	M	115,66	209,04	324,70	142,12	256,87	398,99	328,88	46.740,43	84.479,41	131.219,84	22,52 %							-	Informe o preço	-	-	-
93358A	SINAPI/PRC	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	32,74	78,74	111,48	40,23	96,76	136,99	72,18	2.903,80	6.984,14	9.887,94	1,70 %							-	Informe o preço	-	-	-
96995A	SINAPI/PRC	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	20,62	46,71	67,33	25,34	57,40	82,74	37,66	954,30	2.161,68	3.115,98	0,53 %							-	Informe o preço	-	-	-
	563	FUNDACOES									2.550,14	3.375,60	5.925,74	1,02 %	5.925,74	3	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
3.8		ESTACA TIPO TUBULAO																							
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	29,82	39,47	69,29	36,64	48,50	85,14	69,60	2.550,14	3.375,60	5.925,74	1,02 %							-	Informe o preço	-	-	-
	564	ESTRUTURAS									9.118,61	23.590,59	32.709,20	5,61 %	32.709,20	4	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
4.1		FORMAS																							
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA																							
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	55,31	92,59	147,90	67,96	113,77	181,73	47,70	3.241,69	5.426,83	8.668,52	1,49 %							-	Informe o preço	-	-	-
4.2		ARMADURAS																							
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60																							
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,87	12,74	20,61	9,67	15,65	25,32	105,90	1.024,05	1.657,34	2.681,39	0,46 %							-	Informe o preço	-	-	-
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,78	12,32	18,10	7,10	15,14	22,24	188,40	1.337,64	2.852,38	4.190,02	0,72 %							-	Informe o preço	-	-	-
4,3		CONCRETOS E GRAUTES																							
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO																							
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	89,51	388,92	478,43	109,99	477,90	587,89	2,60	285,97	1.242,54	1.528,51	0,26 %							-	Informe o preço	-	-	-
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO																							
4.3.4.1		CONCRETAGENS																							
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	279,22	114,94	394,16	343,11	141,24	484,35	2,60	892,09	367,22	1.259,31	0,22 %							-	Informe o preço	-	-	-
		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS																							
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	27,33	140,83	168,16	33,58	173,05	206,63	69,60	2.337,17	12.044,28	14.381,45	2,47 %							-	Informe o preço	-	-	-
	565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS									78.317,80	110.510,15	188.827,95	32,41 %	188.827,95	5	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS																							
COMP94_1_03	PM_12	ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAL DE DIÂM. 3"; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	32,26	48,64	80,90	39,64	59,77	99,41	491,40	19.479,10	29.370,98	48.850,08	8,38 %							-	Informe o preço	-	-	-
COMP94_1_05	PM_12	ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE DIÂM. 1 1/2", ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	21,06	22,98	44,04	25,88	28,24	54,12	894,59	23.151,99	25.263,22	48.415,21	8,31 %							-	Informe o preço	-	-	-
COMP94_1_07	PM_12	TELA LOSANGULAR GALVANIZADO (MALHA DE 2" - FIO Nº 14)	M2	22,88	46,76	69,64	28,11	57,46	85,57	440,64	12.386,39	25.319,17	37.705,56	6,47 %							-	Informe o preço	-	-	-
COMP94_1_06	PM_12	REDE DE POLIETILENO - FIO 3MM E MALHA DE 100MM (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	18,55	24,61	43,16	22,79	30,24	53,03	981,72	22.373,40	29.687,21	52.060,61	8,94 %							-	Informe o preço	-	-	-
COMP94_1_10	PM_12	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE DIÂM. 1/8" COM ALMA DE FIBRA, ROLDANAS E ESTICADOR COM CATRACAS PARA A SUSTENTAÇÃO DA REDE DE POLIETILENO DA COBERTURA DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA.	CJ	754,33	707,66	1.461,99	926,92	869,57	1.796,49	1,00	926,92	869,57	1.796,49	0,31 %							-	Informe o preço	-	-	-
	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									4.997,72	29.403,39	34.401,11	5,90 %	34.401,11	8	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS																							
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES																							
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS																							
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	12,02	15,30	27,32	14,77	18,80	33,57	65,00	960,05	1.222,00	2.182,05	0,37 %							-	Informe o preço	-	-	-

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Vanessa L. T. Faletti (16/07/2026 10:39:13). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026071610391361

8.2.3.3		ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO																									
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	16,61	10,07	26,68	20,41	12,37	32,78	36,00	734,76	445,32	1.180,08	0,20 %						-	Informe o preço	-	-	-				
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 "), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,10	6,65	10,75	5,04	8,17	13,21	8,00	40,32	65,36	105,68	0,02 %						-	Informe o preço	-	-	-				
8.2.5		CABOS																									
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV																									
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,92	5,88	7,80	2,36	7,23	9,59	300,00	708,00	2.169,00	2.877,00	0,49 %						-	Informe o preço	-	-	-				
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,76	13,64	17,40	4,62	16,76	21,38	10,00	46,20	167,60	213,80	0,04 %						-	Informe o preço	-	-	-				
8.2.8		CAIXAS																									
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	37,18	208,74	245,92	45,69	256,50	302,19	7,00	319,83	1.795,50	2.115,33	0,36 %						-	Informe o preço	-	-	-				
8.2.21		REATORES E OUTROS																									
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,71	35,83	36,54	0,87	44,03	44,90	1,00	0,87	44,03	44,90	0,01 %						-	Informe o preço	-	-	-				
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA																									
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO																									
9698S	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,30	63,31	75,61	15,11	77,80	92,91	4,00	60,44	311,20	371,64	0,06 %						-	Informe o preço	-	-	-				
8.3.4		CORDOALHA																									
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	26,04	72,35	98,39	32,00	88,90	120,90	8,00	256,00	711,20	967,20	0,17 %						-	Informe o preço	-	-	-				
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO																									
COMP94_1_01	PM_12	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	un	118,64	555,82	674,46	145,78	640,75	786,53	1,00	145,78	640,75	786,53	0,13 %						-	Informe o preço	-	-	-				
COMP94_1_04	PM_12	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO (TAMPO DE CONCRETO COM DIMENSÃO: 50CM X 60CM X 5CM)	UN	43,60	51,82	95,42	53,58	59,74	113,32	1,00	53,58	59,74	113,32	0,02 %						-	Informe o preço	-	-	-				
COMP94_1_09	PM_12	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	122,33	171,84	294,17	150,32	198,10	348,42	4,00	601,28	792,40	1.393,68	0,24 %						-	Informe o preço	-	-	-				
13200	ORSE	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	65,55	2.168,67	2.234,22	80,55	2.500,04	2.580,59	8,00	644,40	20.000,32	20.644,72	3,54 %						-	Informe o preço	-	-	-				
93358C	SINAPI/PRC	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	32,74	78,74	111,48	40,23	96,76	136,99	6,50	261,50	628,94	890,44	0,15 %						-	Informe o preço	-	-	-				
96995C	SINAPI/PRC	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	20,62	46,71	67,33	25,34	53,85	79,16	6,50	164,71	350,03	514,74	0,09 %						-	Informe o preço	-	-	-				
	571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									37.618,65	103.592,81	141.211,46	24,24 %	141.211,46	11	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	-	-				
		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS																									
100324A	SINAPI/PRC	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	91,95	35,81	127,76	112,99	44,00	156,99	90,44	10.218,82	3.979,36	14.198,18	2,44 %						-	Informe o preço	-	-	-				
100323A	SINAPI/PRC	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	157,85	35,80	193,65	193,97	43,99	237,96	9,06	1.757,37	398,55	2.155,92	0,37 %						-	Informe o preço	-	-	-				
603900	DER	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	59,49	71,78	131,27	73,10	88,20	161,30	32,40	2.368,44	2.857,68	5.226,12	0,90 %						-	Informe o preço	-	-	-				
COT94_1_11	PM_12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	12,23	110,07	122,30	15,03	135,25	150,28	648,00	9.739,44	87.642,00	97.381,44	16,71 %						-	Informe o preço	-	-	-				
8102S0E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	9,05	10,33	19,38	11,12	12,69	23,81	119,12	1.324,61	1.511,63	2.836,24	0,49 %						-	Informe o preço	-	-	-				
92396A	SINAPI/PRC	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	54,54	16,21	70,75	67,02	19,92	86,94	181,13	12.139,33	3.608,11	15.747,44	2,70 %						-	Informe o preço	-	-	-				
93358D	SINAPI/PRC	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	32,74	78,74	111,48	40,23	96,76	136,99	0,13	5,23	12,58	17,81	-						-	Informe o preço	-	-	-				
94964A	SINAPI/PRC	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	409,49	83,19	492,68	503,18	102,22	605,40	0,13	65,41	13,29	78,70	0,01 %						-	Informe o preço	-	-	-				
02408_02427	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOCAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	-	2.904,96	2.904,96	-	3.569,61	3.569,61	1,00	-	3.569,61	3.569,61							-	Informe o preço	-	-	-				
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			VALOR GLOBAL DO PROJETO	6						VALOR GLOBAL MÃO DE OBRA	VALOR GLOBAL MATERIAL	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				
											33,35%	66,65%									Desconto Final Calculado da Proposta %						
16/7/2026											194.283,39	388.355,54			582.638,93					-		-	-	-			

Responsável Técnico - assinatura digital	**Prefeito(a) - assinatura digital**
VANESSA L. T. FALETTI - CREA PR-218533/D - ART/RRT Nº 1720262062406	**ARILSON BATISTA DE SOUZA**

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. Direitos Autorais do PARANACIDADE.	ÁREA TOTAL	837,02 m2 | valor R$/m²	696,09 /m2

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Vanessa L. T. Faletti (16/07/2026 10:39:13). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026071610391361

MEDIÇÕES / ETAPAS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI Nº 14.133/2021

Município:	ANAHY	SAM	94
Projeto :	MEU CAMPINHO - CAMPO SINTÉTICO	LOTE	1
Local Obra :	RODOVIA PR 474, S/N.		

Nº Medições / Etapas	6	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMIN	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1																				
1.1.2																				
99059	100,0%	121,16																		
1.2																				
1.2.3																				
00051	100,0%	1,00																		
98525	100,0%	829,13																		
	100,0%	44,84 %	55,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1																				
2.1.2																				
101134	100,0%	167,40																		
2.1.9																				
97084	100,0%	837,00																		
2.3																				
2.3.5																				
102712	100,0%		648,00																	
2.4																				
2.4.4																				
97905	100,0%		15,00																	
97906	100,0%		3,00																	
02793	100,0%	140,00	188,88																	
93358A	100,0%	72,18																		
96995A	100,0%	37,66																		
	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8																				
101173	100,0%	69,60																		
	100,0%	-	21,01 %	78,99 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1																				
4.1.2																				
96530	100,0%			47,70																
4.2																				
4.2.3																				
96544	100,0%		105,90																	
96545	100,0%		188,40																	
4.3																				
4.3.3																				
94964	100,0%			2,60																
4.3.4																				
4.3.4.1																				
103670	100,0%			2,60																
92343	100,0%			69,60																
	100,0%	-	-	37,33 %	50,48 %	12,18 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x																				
COMP94_1_03	100,0%			491,40																
COMP94_1_05	100,0%			400,00	494,59															
COMP94_1_07	100,0%				440,64															
COMP94_1_06	100,0%				581,72	400,00														
COMP94_1_10	100,0%					1,00														
	100,0%	-	-	9,77 %	-	90,23 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2																				
8.2.3																				
8.2.3.1																				
91836	100,0%			65,00																

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Vanessa L. T. Faletti (16/07/2026 10:39:13). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026071610391361

8.2.3.3																			
95745	100,0%			36,00															
95753	100,0%					8,00													
8.2.5																			
8.2.5.2																			
91929	100,0%					300,00													
91933	100,0%					10,00													
8.2.8																			
97882	100,0%					7,00													
8.2.21																			
101632	100,0%					1,00													
8.3																			
8.3.2																			
96985	100,0%					4,00													
8.3.4																			
96974	100,0%					8,00													
COMP94_1_01	100,0%					1,00													
COMP94_1_04	100,0%					1,00													
COMP94_1_09	100,0%					4,00													
13200	100,0%					8,00													
93358C	100,0%					6,50													
96995C	100,0%					6,50													
	100,0%	-	-	-	-	31,70 %	68,30 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100324A	100,0%					90,44													
100323A	100,0%					9,06													
603900	100,0%					32,40													
COT94_1_11	100,0%					30,00	618,00												
810250E	100,0%					119,12													
92396A	100,0%					181,13													
93358D	100,0%					0,13													
94964A	100,0%					0,13													
02408_02427	100,0%						1,00												
FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Responsável Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
VANESSA L. T. FALETTI - CREA PR-218533/D - ARTIRRT Nº 1720262062406	ARILSON BATISTA DE SOUZA

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Gestor autorizado do PARANACIDADE

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Vanessa L. T. Faletti (16/07/2026 10:39:13). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026071610391361

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ARILSON BATISTA DE SOUZA (16/07/2026 10:30:54 - CPF: 76421716920)

- ARILSON BATISTA DE SOUZA (16/07/2026 10:35:32 - CPF: 76421716920)

Documento assinado eletronicamente por:
Vanessa L. T. Faletti (16/07/2026 10:39:13)

Nome do arquivo:
2026071610391361.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026071610391361