

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS E SERVIÇOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

MUNICÍPIO Cafezal do Sul - PR
OBRA REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES
LOCAL LOTES 09, 10 E 11 DA QUADRA 31 - DISTRITO DE GUAIPORÃ - CAFEZAL DO SUL-PR
BDI: 21,26% (Serviços)
DATA BASE: ABRIL/2026

CÓDIGO	ORIGEM	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO UNIT. (R\$) C/	CUSTO PARCIAL (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
		1	Serviços Preliminares						3.772,06
		1.1	Placa de Identificação						
51	ORSE	1.1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.110,72	3.772,06	3.772,06	
		2	Esquadria e Fechamento						3.921,58
106466	SINAPI	2.1	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM 14 BWG , MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF 12/2025	m2	64,50	50,14	60,80	3.921,58	
		3	Cobertura						10.237,93
94231	SINAPI	3.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	31,80	52,59	63,77	2.027,91	
101979	SINAPI	3.2	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	m	51,00	5,21	40,64	2.072,64	
97647	SINAPI	3.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m2	62,74	5,21	6,32	396,37	
104803	SINAPI	3.4	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m	100,00	6,72	8,15	814,87	
94207	SINAPI	3.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 100, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m2	62,74	46,55	56,45	3.541,46	
94227	SINAPI	3.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	17,20	66,39	80,50	1.384,68	
		4	Calçamento						15.651,19
95240	SINAPI	4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	m2	238,25	20,66	25,05	5.968,71	
94438	SINAPI	4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	238,25	43,43	40,64	9.682,48	
TOTAL									R\$ 33.582,76

ORÇAMENTO - SINAPI - DATA BASE - ABRIL 2026

Cafezal do Sul - PR, 17 de agosto de 2026.

LUIZ EDUARDO
CANDIDO:06322513958
Assinado de forma digital por LUIZ EDUARDO CANDIDO:06322513958
Dados: 2026.09.03 11:49:16 -03'00'

LUIZ EDUARDO CANDIDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 145164/D