PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA
CNPJ 95.641.916/0001-37
Rua Marieta Mocellin, nº 588 Santa Mônica - Estado do Paraná - CEP: 87.915-000
Fone (0**44) 3455-1107 - E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO CARNEIRAS CEMITÉRIO

1. SERVIÇOS INICIAIS – APRESENTAÇÃO

OBRA

Trata-se de construção de 50 unidades de carneiras/sepulturas elevadas a serem executadas no Cemitério Municipal de Santa Mônica/PR.

2. PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal Santa Mônica

3. SERVIÇOS

a. Execução de Alvenaria

As alvenarias compõem-se de tijolos de barro 6(seis)furos, satisfazendo as espessuras exercidas no projeto arquitetônico. No levantamento das paredes os tijolos serão empregados depois de molhados com traço específico para o uso.

b. Execução de laje de cobertura

A laje deverá ser executada em vigotas pré-moldas, com preenchimento em tijolos cerâmicos/isopor, com espessura mínima e=10cm

c. Execução de chapisco

Todas as paredes internas e externas deverão receber chapisco com argamassa grossa com traço 1:3 ci-ar, espessura de 5mm.

d. Execução de emboço/reboco

Será lançado após o chapisco pronto e curado (seco), tendo espessura de 20 mm, tanto em paredes internas como externas. A argamassa será do tipo regular com traço específico para o uso, com areia fina e aditivo impermeabilizante de argamassas.

e. Execução do contrapiso

Será executado antes da execução da alvenaria, contrapiso de concreto não armado e=3cm.

A obra deverá ser entregue limpa. Retirando-se todas as manchas, salpiques de argamassa e tinta de paredes e pisos. Desmontagem de galpão de obra, remoção de entulhos, dando condições de funcionamento e segurança.

Santa Mônica, 23/07/2026

JOAO VITOR CONSONI DOS SANTOS:11541123905

Assinado de forma digital por JOAO VITOR CONSONI DOS SANTOS:11541123905
Dados: 2026.07.24 10:03:39 -03'00'

JOÃO VITOR CONSONI DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 196430/D