



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente



Nr RT: Não vinculado!	BDIs aplicados: 20.340000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. 117.57 % (HORA) 73.10 % (MÊS)
Município de Candói - PR	Data: 03-05-24	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 5630 - PROJETO DE REFORMA EM POSTO DE SAÚDE UBS PIONEIROS		
SINAPI-03/2024 Composição Própria-03/2024		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 488.233,33				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.938,27		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	317,24	20,34	381,77	1.145,31		103689-SINAPI-03/2024
1.2	BARRACO DE OBRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 300X200 CM, COM TRAMA DE MADEIRA E TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM. PORTA DE MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	4.813,83	20,34	5.792,96	5.792,96		C.P. 4481000181-Composição Própria-03/2024
2	DEMOLIÇÕES						48.906,26		
2.1	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	195,80	5,79	20,34	6,97	1.364,73		104803-SINAPI-03/2024
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	624,90	5,52	20,34	6,64	4.149,34		97649-SINAPI-03/2024
2.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	624,90	9,67	20,34	11,64	7.273,84		97650-SINAPI-03/2024
2.4	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	15,00	238,75	20,34	287,31	4.309,65		97652-SINAPI-03/2024
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,95	71,35	20,34	85,86	2.228,07		97622-SINAPI-03/2024
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	759,66	28,76	20,34	34,61	26.291,83		97633-SINAPI-03/2024
2.7	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	548,50	3,29	20,34	3,96	2.172,06		97632-SINAPI-03/2024
2.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	77,07	12,04	20,34	14,49	1.116,74		97644-SINAPI-03/2024
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS						220.997,92		
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	9,42	5,01	20,34	6,03	56,80		87879-SINAPI-03/2024
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	9,42	83,76	20,34	100,80	949,54		87825-SINAPI-03/2024
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	488,52	87,50	20,34	105,30	51.441,16		87257-SINAPI-03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 488.233,33				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	548,50	16,37	20,34	19,70	10.805,45		88650-SINAPI-03/2024
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	283,31	84,16	20,34	101,28	28.693,64		87273-SINAPI-03/2024
3.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.815,60	14,50	20,34	17,45	31.682,22		88495-SINAPI-03/2024
3.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.040,80	4,42	20,34	5,32	10.857,06		88485-SINAPI-03/2024
3.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.815,60	13,65	20,34	16,43	29.830,31		88489-SINAPI-03/2024
3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	658,80	25,87	20,34	31,13	20.508,44		88431-SINAPI-03/2024
3.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	67,45	19,77	20,34	23,79	1.604,64		102219-SINAPI-03/2024
3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	658,20	43,64	20,34	52,52	34.568,66		98557-SINAPI-03/2024
4	ESQUADRIAS						69.192,38		
4.1	PORTA DE CORRER EM MADEIRA LISA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 90 X 210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO ACESSÓRIOS, BATENTES, FECHADURA E PUXADOR TIPO CONCHA, COM TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.540,53	20,34	1.853,87	7.415,48		C.P. 4481000457-Composição Própria-03/2024
4.2	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	11,97	1.048,59	20,34	1.261,87	15.104,58		C.P. 4481000456-Composição Própria-03/2024
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 120X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,52	864,38	20,34	1.040,19	2.621,28		C.P. 4481000458-Composição Própria-03/2024
4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	1.328,29	20,34	1.598,46	31.969,20		91317-SINAPI-03/2024
4.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1.254,97	20,34	1.510,23	12.081,84		91316-SINAPI-03/2024
5	COBERTURA						116.281,93		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	1.440,56	20,34	1.733,57	5.200,71		92612-SINAPI-03/2024
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	11,00	1.970,74	20,34	2.371,59	26.087,49		92618-SINAPI-03/2024
5.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	605,20	48,37	20,34	58,21	35.228,69		92580-SINAPI-03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 488.233,33				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	605,20	45,79	20,34	55,10	33.346,52		94207-SINAPI-03/2024
5.5	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,30	74,30	20,34	89,41	1.367,97		94223-SINAPI-03/2024
5.6	MANTA PARA TELHADO 2 FACES MULTIFOIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	605,20	10,06	20,34	12,11	7.328,97		C.P. 4481000084-Composição Própria-03/2024
5.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	108,10	54,11	20,34	65,12	7.039,47		94231-SINAPI-03/2024
5.8	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	13,00	43,60	20,34	52,47	682,11		101979-SINAPI-03/2024
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.489,43		
6.1	INSPEÇÃO DA REDE ELETRICA PREDIAL	H	25,00	38,48	20,34	46,31	1.157,75		C.P. 4481000451-Composição Própria-03/2024
6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO E 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	91,87	20,34	110,56	331,68		C.P. 4481000331-Composição Própria-03/2024
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						22.854,76		
7.1	INSTALAÇÕES PLUVIAIS						22.854,76		
7.1.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,50	89,21	20,34	107,36	8.642,48		94228-SINAPI-03/2024
7.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	141,20	67,20	20,34	80,87	11.418,84		C.P. 4481000447-Composição Própria-03/2024
7.1.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	123,22	20,34	148,28	1.779,36		97895-SINAPI-03/2024
7.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,35	106,41	20,34	128,05	813,12		93358-SINAPI-03/2024
7.1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,50	333,98	20,34	401,91	200,96		97628-SINAPI-03/2024
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA						1.572,38		
8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	542,20	2,41	20,34	2,90	1.572,38		99814-SINAPI-03/2024
Total Geral							488.233,33		