



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente



Nr RT: Não vinculado!		BDIs aplicados: 20.340000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. 117.57 % (HORA) 73.10 % (MÊS)
Município de Candói - PR		Data: 04-07-24	
Programa não vinculado		Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENHIMENTO: 6057 - PROJETO DE REFORMA EM OUTROS EDIFÍCIOS GINASIO DA PAZ			
SINAPI-05/2024 Composição Própria-03/2024			

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 103.490,62				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.145,52		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	317,30	20,34	381,84	1.145,52		103689-SINAPI-05/2024
2	BANHEIROS DA FRENTE						14.027,73		
2.1	DEMOLIÇÕES						255,50		
2.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9,00	15,92	20,34	19,16	172,44		97663-SINAPI-05/2024
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,40	28,76	20,34	34,61	83,06		97633-SINAPI-05/2024
2.2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS						8.868,81		
2.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	2,40	86,50	20,34	104,09	249,82		87273-SINAPI-05/2024
2.2.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	156,75	4,42	20,34	5,32	833,91		88485-SINAPI-05/2024
2.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	156,75	23,33	20,34	28,08	4.401,54		96130-SINAPI-05/2024
2.2.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	134,44	13,55	20,34	16,31	2.192,72		88489-SINAPI-05/2024
2.2.5	PINTURA DE PISO OU LAJECOM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	44,50	22,24	20,34	26,76	1.190,82		102491-SINAPI-05/2024
2.3	LOUÇAS E METAIS						4.903,42		
2.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	338,38	20,34	407,21	2.036,05		95470-SINAPI-05/2024
2.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	439,06	20,34	528,36	2.113,44		86939-SINAPI-05/2024
2.3.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	99,86	20,34	120,17	480,68		95544-SINAPI-05/2024
2.3.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	45,41	20,34	54,65	273,25		100849-SINAPI-05/2024
3	SACADAS E MEZAININO FRONTAL						14.481,54		
3.1	DEMOLIÇÕES						232,85		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 103.490,62				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.1.1	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	76,80	2,43	20,34	2,92	224,26		97640-SINAPI-05/2024
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,10	71,35	20,34	85,86	8,59		97622-SINAPI-05/2024
3.2	SISTEMA DE PISOS						3.770,17		
3.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,00	121,02	20,34	145,64	2.767,16		87759-SINAPI-05/2024
3.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	19,00	43,87	20,34	52,79	1.003,01		98557-SINAPI-05/2024
3.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS						10.245,48		
3.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	76,80	89,52	20,34	107,73	8.273,66		96485-SINAPI-05/2024
3.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	19,00	86,24	20,34	103,78	1.971,82		87257-SINAPI-05/2024
3.4	LADRÃO EM MURETAS DA SACADA						233,04		
3.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM ALVENARIA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DE LAJES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	2,00	13,06	20,34	15,72	31,44		94649-SINAPI-05/2024
3.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	2,00	83,76	20,34	100,80	201,60		87825-SINAPI-05/2024
4	BANHEIROS DOS FUNDOS E MEZANINO DOS FUNDOS						35.480,18		
4.1	DEMOLIÇÕES						4.137,96		
4.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	15,92	20,34	19,16	153,28		97663-SINAPI-05/2024
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	106,58	28,76	20,34	34,61	3.688,73		97633-SINAPI-05/2024
4.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	2,28	20,34	2,74	10,96		97665-SINAPI-05/2024
4.1.4	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	97,60	2,43	20,34	2,92	284,99		97640-SINAPI-05/2024
4.2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS						24.659,42		
4.2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	97,60	89,52	20,34	107,73	10.514,45		96485-SINAPI-05/2024
4.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	29,30	86,24	20,34	103,78	3.040,75		87257-SINAPI-05/2024
4.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	77,28	86,50	20,34	104,09	8.044,08		87273-SINAPI-05/2024
4.2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	61,56	4,42	20,34	5,32	327,50		88485-SINAPI-05/2024
4.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	61,56	23,33	20,34	28,08	1.728,60		96130-SINAPI-05/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 103.490,62				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
4.2.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	61,56	13,55	20,34	16,31	1.004,04		88489-SINAPI-05/2024
4.3	LOUÇAS E METAIS						4.441,56		
4.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	338,38	20,34	407,21	1.628,84		95470-SINAPI-05/2024
4.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	439,06	20,34	528,36	2.113,44		86939-SINAPI-05/2024
4.3.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	99,86	20,34	120,17	480,68		95544-SINAPI-05/2024
4.3.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	45,41	20,34	54,65	218,60		100849-SINAPI-05/2024
4.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.241,24		
4.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	20,00	22,45	20,34	27,02	540,40		91834-SINAPI-05/2024
4.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	4,60	20,34	5,54	332,40		91926-SINAPI-05/2024
4.4.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO E 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	91,87	20,34	110,56	442,24		C.P. 4481000331-Composição Própria-03/2024
4.4.4	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA PREDIAL	H	20,00	38,48	20,34	46,31	926,20		C.P. 4481000451-Composição Própria-03/2024
5	VESTIARIOS						37.514,65		
5.1	DEMOLIÇÕES						4.385,16		
5.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	13,00	15,92	20,34	19,16	249,08		97663-SINAPI-05/2024
5.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	117,94	28,76	20,34	34,61	4.081,90		97633-SINAPI-05/2024
5.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	2,28	20,34	2,74	10,96		97665-SINAPI-05/2024
5.1.4	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,80	2,43	20,34	2,92	43,22		97640-SINAPI-05/2024
5.2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS						26.392,06		
5.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	50,74	86,24	20,34	103,78	5.265,80		87257-SINAPI-05/2024
5.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	67,20	86,50	20,34	104,09	6.994,85		87273-SINAPI-05/2024
5.2.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	272,98	4,42	20,34	5,32	1.452,25		88485-SINAPI-05/2024
5.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	272,98	23,33	20,34	28,08	7.665,28		96130-SINAPI-05/2024
5.2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	219,24	13,55	20,34	16,31	3.575,80		88489-SINAPI-05/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 103.490,62				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5.2.6	PINTURA DE PISO OU LAJECOM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	53,74	22,24	20,34	26,76	1.438,08		102491-SINAPI-05/2024
5.3	LOUÇAS E METAIS						5.036,59		
5.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	338,38	20,34	407,21	1.221,63		95470-SINAPI-05/2024
5.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	439,06	20,34	528,36	2.641,80		86939-SINAPI-05/2024
5.3.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	99,86	20,34	120,17	360,51		95544-SINAPI-05/2024
5.3.4	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	107,81	20,34	129,74	648,70		100860-SINAPI-05/2024
5.3.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	45,41	20,34	54,65	163,95		100849-SINAPI-05/2024
5.4	INSTALACÕES ELÉTRICAS						1.700,84		
5.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	4,60	20,34	5,54	332,40		91926-SINAPI-05/2024
5.4.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO E 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	91,87	20,34	110,56	442,24		C.P. 4481000331-Composição Própria-03/2024
5.4.3	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA PREDIAL	H	20,00	38,48	20,34	46,31	926,20		C.P. 4481000451-Composição Própria-03/2024
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						841,00		
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	290,00	2,41	20,34	2,90	841,00		99814-SINAPI-05/2024
Total Geral							103.490,62		