



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - MUNICIPIO DE LARANJAL

TABELA DE MÉDIA DE COTAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	MÉDIA PREÇO R\$
		EMPRESA	J. OLIVEIRA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	LIDER ARTEFATOS	NM CONSTRUTORA
		CONTATO	(42) 99803 - 9476	(42) 99998 - 7938	NATHAN LUCAS DE SOUZA
		TELEFONE / E-MAIL / SITE			4299812-2797
		R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	UN
1	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA PRINCIPAL DO BARRACÃO, INCLUINDO PILARES PRÉ-FABRICADOS COM SEÇÕES E ALTURAS VARIÁVEIS, EXECUTADOS EM CONCRETO FCK = 40MPA, PLACAS DE FECHAMENTO LATERAL EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM, ENCAIXADAS NOS PILARES PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS METÁLICAS FORMADAS POR PERFIS LAMINADOS E DOBRADOS, EXECUTADOS COM AÇO ESTRUTURAL DO TIPO ASTM A-36, TERÇAS DE COBERTURA, CONSTITUÍDA POR PERFIL DOBRADO, EXECUTADA EM AÇO ESTRUTURAL DO TIPO ASTM A-36, CORRENTES RÍGIDAS E ESTICADORES CONSTITUÍDA POR PERFIS LAMINADOS, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TELHA METÁLICA DE COBERTURA, TERMOACÚSTICA, TIPO SANDUÍCHE, COM ISOLAMENTO EM EPS DE 3,00CM, SENDO DUAS CAMADAS DE TELHAS MODELO TRAPÉZIO 40, TELHA DE CUMEIRA, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS, CONFORME PROJETO (OBS: O DIMENSIONAMENTO DA	R\$ 428.062,40	R\$ 750.000,00	R\$ 749.700,00	R\$ 642.587,47

ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	MÉDIA PREÇO R\$
		EMPRESA	CENTER MEGA LAR E CONSTRUÇÃO	GLOBAL PEDRAS	LEROY MERLIM
		CONTATO	(11) 4771 - 3284	(11) 3040 - 0885	(11) 4020 - 5376
		TELEFONE / E-MAIL / SITE			
		R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	UN
2	PEDRA MIRACEMA CINZA	R\$ 56,99	R\$ 72,40	R\$ 54,43	R\$ 61,27

		FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	MÉDIA PREÇO R\$
EMPRESA		J. OLIVEIRA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	ARTE LUZ COMUNICAÇÃO	MEGA PLOTAGENS COMUNICAÇÃO	
CONTATO		(42) 99803 - 9476	(42) 99815 - 9021	(42) 99801 - 5819	
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	UN
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM FORMATO U, MAQUISE 1,33X2,60, MARQUISE 1,33X16,10, PERGOLADO, ESTRUTURA METÁLICA, REVESTIMENTO EM ACM FIXADO, COBERTURA EM TELHA DE ALUZINCO, RUFOS, CALHAS E CONDUTORES, CONFORME PROJETO. A RESPONSABILIDADE PELO DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA É DO FORNECEDOR.	R\$ 37.728,00	R\$ 80.500,00	R\$ 151.800,00	R\$ 90.009,33

		FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	MÉDIA PREÇO R\$
EMPRESA		CASA E VIDEO	ELETRICA SANTA EFIGÊNIA	MUNDO DO LED	
CONTATO					
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	UN
4	PAINEL LED EMBUTIR 40W QUADRADO 62X62 CM BRANCO FRIO	R\$ 135,00	R\$ 155,00	R\$ 159,00	R\$ 149,67

		FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	MÉDIA PREÇO R\$
EMPRESA		BOGONI ALUMINIOSMERCADO LIVRE	ELETRICA SANTA EFIGÊNIA	ALUMI DISTRIBUIDORA	
CONTATO					
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	UN
5	RIPADO EM PERFIL ALUMINIO LAMBRI	R\$ 575,71	R\$ 997,59	R\$ 1.205,75	R\$ 926,35

SIMONE DE ANDRADE
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A45011-1