



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	Apelido do Empreendimento COBERTURA METÁLICA PARA ACESSO A SALA E QUADRA DE ESPORTES E ALVENARIA DE				
Localidade SINAPI FLORIANÓPOLIS	Data Base 05-24 (N DES.)	Descrição do Lote COBERTURA METÁLICA PARA ACESSO A SALA E QUADRA DE ESPORTES	Município / UF COCAL DO SUL/SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 16,65%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COBERTURA METÁLICA PARA ACESSO A SALA E QUADRA DE ESPORTES E FECHAMENTO PARCIAL DA QUADRA DA									86.344,11	
1.			COBERTURA METÁLICA PARA ACESSO A SALA E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE PERUCHI					-	86.344,11	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.233,69	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	283,51	BDI 1	354,39	1.063,17	RA
1.1.0.2.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,00	19,49	BDI 1	24,36	170,52	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.2.			ESTRUTURA METALICA					-	72.564,21	
1.2.1.			TERÇAS METÁLICAS					-	15.220,76	
1.2.1.1.	Composição	01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). (REF. SINAPI 104314)	KG	510,72	13,72	BDI 1	17,15	8.758,85	RA
1.2.1.2.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	170,47	13,72	BDI 1	17,15	2.923,56	RA
1.2.1.3.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	69,23	40,89	BDI 1	51,11	3.538,35	RA
1.2.2.			PILARETES EM PERFIL TUBULAR RETANGULAR 80X40MM #2MM					-	21.025,26	
1.2.2.1.	Composição	02	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, SEÇÃO 40X80MM #2,00MM, INCLUSOS MÃO DE OBRA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 100766)	KG	277,56	54,35	BDI 1	67,94	18.857,43	RA
1.2.2.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	17,28	40,89	BDI 1	51,11	883,18	RA
1.2.2.3.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,76	152,22	BDI 1	190,28	144,61	RA
1.2.2.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,76	527,62	BDI 1	659,53	501,24	RA
1.2.2.5.	Composição	05	FIXAÇÃO DOS PILARETES TUBULARES COM BASE EM PERFIL DOBRADO EM L 140X150MM LARGURA DE 100MM E ESPESSURA DE 4,75MM, CHUMBADO COM PARABOLT Ø3/8" NA ESTRUTURA EXISTENTE DA RAMPA DE ACESSO A QUADRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00	51,10	BDI 1	63,88	638,80	RA
1.2.3.			LONGARINAS EM PERFIL TUBULAR RETANGULAR 80X40MM #2MM					-	20.990,72	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA METÁLICA PARA ACESSO A SALA E QUADRA DE ESPORTES E ALVENARIA DE				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA METÁLICA PARA ACESSO A SALA E QUADRA DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF COCAL DO SUL/SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 16,65%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COBERTURA METÁLICA PARA ACESSO A SALA E QUADRA DE ESPORTES E FECHAMENTO PARCIAL DA QUADRA DA									86.344,11	
1.2.3.1.	Composição	03	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, SEÇÃO 40X80MM #2,00MM, INCLUSOS MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 100764)	KG	285,27	56,32	BDI 1	70,40	20.083,01	RA
1.2.3.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	17,76	40,89	BDI 1	51,11	907,71	RA
1.2.4.			TELHAS METÁLICAS					-	15.327,47	
1.2.4.1.	Composição	04	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ATLURA 40MM, ESPESSURA 0,50MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 94216).	M2	196,91	62,27	BDI 1	77,84	15.327,47	RA
1.3.			MURETA DE BLOCO DE CONCRETO QUADRA COBERTA					-	12.546,21	
1.3.0.1.	SINAPI	103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	103,00	93,14	BDI 1	116,43	11.992,29	RA
1.3.0.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,00	18,46	BDI 1	23,08	553,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

COCAL DO SUL/SC
Local
segunda-feira, 29 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: EVERTON FRASSON FRAGNANI
CREA/CAU: ARQUITETO E URBANISTA
ART/RRT: CAU A34304-8