

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | COMP-01 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FOLDO MECANICAMENTE, FCK = 30 MPa - CENEFORA DE 13,0 CM. (REF. SINAPI 988309) | M2 | | 139,04 | 140,00 |
| SINAPI | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 0,375 | 23,60 | 24,42 |
| SINAPI | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 0,0283373 | 70,80 | 71,85 |
| SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 1 | 2,79 | 2,81 |
| Composição | COMP-05 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. (REF. SINAPI 97092) | M2 | 3,11 | 13,46 | 13,53 |
| SINAPI | 95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0,026465 | 0,83 | 0,83 |
| SINAPI | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,013075 | 11,01 | 11,01 |
| SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,026465 | 0,58 | 0,58 |
| SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,013075 | 1,38 | 1,38 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,095147 | 25,09 | 26,73 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,065199 | 33,87 | 36,22 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,032006 | 35,20 | 37,68 |
| SINAPI-I | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,064167 | 37,15 | 37,15 |
| SINAPI-I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 0,4 | 9,20 | 9,20 |
| Cotação | COT-01 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO. | M3 | 0,127157 | 550,00 | 550,00 |
| SINAPI-I | 5069 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,00177 | 16,22 | 16,22 |
| SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,051333 | 2,53 | 2,53 |
| SINAPI-I | 132 | E ISENTO DE CLORETOS | L | 0,265007 | 5,81 | 5,81 |
| Composição | COMP-02 | CONCRETAGEM BASE DA CALHA, SOBRE SOLO, FCK 25 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. SINAPI 988309) | M3 | | 628,52 | 630,15 |
| SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,049 | 0,58 | 0,58 |
| SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,053 | 1,38 | 1,38 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,411 | 25,09 | 26,73 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,411 | 33,87 | 36,22 |
| SINAPI-I | 34492 | +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1,06 | 570,00 | 570,00 |
| Composição | COMP-03 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SELANTE PU. (REF. SINAPI 98575) | M | | 31,11 | 32,33 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2687 | 25,09 | 26,73 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3319 | 33,87 | 36,22 |
| SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0,485 | 27,09 | 27,09 |
| Composição | COMP-04 | EXECUÇÃO DE JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS DE CONCRETO. (REF. SINAPI 97092) | M | | 0,45 | 0,48 |
| SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,00236 | 10,52 | 10,52 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,00786 | 25,09 | 26,73 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,00715 | 33,87 | 36,22 |
| Composição | COMP-05 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. (REF. SINAPI 97092) | M2 | | 13,46 | 13,53 |
| SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,024 | 33,60 | 35,93 |
| SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,008 | 26,86 | 28,63 |
| SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,011 | 25,00 | 25,00 |
| Cotação | COT-02 | TRELIÇA TG8L 6,0MM X 4,2MMX4,2MM, L= 12m CA | M | 0,453 | 5,38 | 5,38 |
| SINAPI-I | 7156 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 0,392 | 24,88 | 24,88 |
| Composição | COMP-06 | GREDEIRA DE CONCRETO, ESP. 7CM, DIMENSÃO 40X50CM, ARMADA COM Ø5,0MM A CADA 10CM - CONCRETO DE 25MPa FCK - FOLDO MECANICAMENTE E INSTALAÇÃO. | UN | | 56,18 | 57,15 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 | 35,20 | 37,68 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 | 25,09 | 26,73 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 33,87 | 36,22 |
| SINAPI-I | 1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | M2 | 0,326 | 68,79 | 68,79 |
| SINAPI-I | 5067 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0,00304 | 16,97 | 16,97 |
| SINAPI | 92768 | 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0,547 | 13,85 | 14,22 |
| SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,014 | 594,73 | 601,14 |
| SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0,84 | 10,63 | 10,72 |
| Composição | COMP-07 | EXECUÇÃO DE JUNTA DE PROTEÇÃO DE PILARES E OUTROS ELEMENTOS | M | | 1,89 | 1,98 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,03 | 25,09 | 26,73 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,015 | 33,87 | 36,22 |
| SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0,00715 | 27,09 | 27,09 |
| SINAPI-I | 5069 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0041 | 16,22 | 16,22 |
| SINAPI-I | 11615 | MM, 1000 X 500 MM | M2 | 0,12 | 3,31 | 3,31 |

30 DE ABRIL DE 2026

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

RAFAEL LEMOS VIEIRA

CAU A 89528-8