



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-00	Nº TransfereGOV 00000	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISO ARMADO RUA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL ESP. 12CM	MUNICÍPIO / UF COCAL DO SUL/SC	BDI 1 20,70%	BDI 2 16,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL ESP. 12CM									319.329,31	
1.			PISO ARMADO					-	319.329,31	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.561,47	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	3,00	351,69	BDI 1	424,49	1.273,47	RA
1.1.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,51	64,42	BDI 1	77,75	661,65	RA
1.1.3.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	35,00	17,75	BDI 1	21,42	749,70	RA
1.1.4.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,00	27,30	BDI 1	32,95	461,30	RA
1.1.5.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,00	22,94	BDI 1	27,69	415,35	RA
1.2.			MURETA DE CONTENÇÃO - CALÇADA EXISTENTE / NOVO PISO					-	7.067,07	
1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,90	130,31	BDI 1	157,28	456,11	RA
1.2.2.	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	36,80	120,90	BDI 1	145,93	5.370,22	RA
1.2.3.	SINAPI	87896	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	17,48	6,83	BDI 1	8,24	144,04	RA
1.2.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	17,48	51,98	BDI 1	62,74	1.096,70	RA
1.3.			CALHA MOLDADA IN LOCO					-	23.180,08	
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	19,78	130,31	BDI 1	157,28	3.111,00	RA
1.3.2.	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	35,80	120,90	BDI 1	145,93	5.224,29	RA
1.3.3.	Composição	COMP-02	CONCRETAGEM BASE DA CALHA, SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. SINAPI 97096)	M3	2,83	630,15	BDI 1	760,59	2.152,47	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-00	Nº TransfereGOV 00000	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	Apelido do Empreendimento PISO ARMADO RUA COBERTA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL ESP. 12CM	Município / UF COCAL DO SUL/SC	BDI 1 20,70%	BDI 2 16,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL ESP. 12CM									319.329,31	
1.3.4.	Composição	COMP-06	GRELHA DE CONCRETO, ESP. 7CM, DIMENSÃO 40X50CM, ARMADA COM Ø5,0MM A CADA 10CM E CONCRETO FCK 25MPA FEITO IN LOCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	184,00	57,15	BDI 1	68,98	12.692,32	RA
1.4.			MURETA DE CONTENÇÃO - PISO INDUSTRIAL X ASFALTO MANTIDO					-	2.506,74	
1.4.1.	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	10,98	120,90	BDI 1	145,93	1.602,31	RA
1.4.2.	SINAPI	91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF 12/2024	KG	23,70	11,04	BDI 1	13,33	315,92	RA
1.4.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,50	594,02	BDI 1	716,98	358,49	RA
1.4.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,50	381,14	BDI 1	460,04	230,02	RA
1.5.			PISO ARMADO TIPO INDUSTRIAL ESP. 12CM					-	283.013,95	
1.5.1.	Composição	COMP-01	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, POLIDO MECANICAMENTE, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. (REF. SINAPI 103919)	M2	1.659,26	133,80	BDI 1	161,50	267.970,49	RA
1.5.2.	Composição	COMP-04	EXECUÇÃO DE JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS DE CONCRETO. (REF. SINAPI 97114)	M	373,85	0,48	BDI 1	0,58	216,83	RA
1.5.3.	Composição	COMP-03	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SELANTE PU. (REF. SINAPI 98575)	M	373,85	32,33	BDI 1	39,02	14.587,63	RA
1.5.4.	Composição	COMP-07	EXECUÇÃO DE JUNTA DE PROTEÇÃO DE PILARES E OUTROS ELEMENTOS	M	100,00	1,98	BDI 1	2,39	239,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

COCAL DO SUL/SC  
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-00	Nº TransfereGOV 00000	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	ApeLido do Empreendimento PISO ARMADO RUA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL ESP. 12CM	MUNICÍPIO / UF COCAL DO SUL/SC	BDI 1 20,70%	BDI 2 16,77%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL ESP. 12CM									319.329,31

quinta-feira, 30 de abril de 2026  
Data

Nome: RAFAEL LEMOS VIEIRA  
CREA/CAU: CAU A89528-8  
ART/RRT: RRT Nº 16817387

RECURSO  
↓