COMPOSIÇAO DE PREÇO AA

Item	Nome	Referências		Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Total
COMPOSIÇÃO AA	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE UM TANQUE SÉPTICO EM BLOCOS DE CONCRETO - 2,20 X 2,20 X 1,20 M	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	0,7260	907,32	658,71
		103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,5600	119,72	1.264,24
		88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0528	708,20	37,39
		87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0528	631,19	33,33
		90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	9,3750	6,93	64,97
		104740	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,5670	33,82	120,64
		101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	4,8400	229,66	1.111,55
		103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,5808	1.143,36	664,06
DATA-BASE	MAR/26	ITEM 12.1.1.15			TOTAL SEM BDI			R$ 3.954,90
UNIDADE	UNID.				BDI (%)			22,32%
					TOTAL GERAL			R$ 4.837,63

07/05/2026
Data

Responsável Técnico
Nome: KALINKA MAZZUCCO Z. L.
Registro: A64193-6

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AB

Item	Nome	Referências	Banco	Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Total
COMPOSIÇÃO AB	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE UM FILTRO EM BLOCOS DE CONCRETO - 1,50 X 1,50 X 1,20 M	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	0,3375	907,32	306,22
		103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,0000	119,72	1.077,48
		88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0225	708,20	15,93
		87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0225	631,19	14,20
		90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	9,3750	6,93	64,97
		104740	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,6750	33,82	225,75
		101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	2,2500	229,66	516,74
		103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,2700	1.143,36	308,71
		2659	ORSE 02/26	LASTRO DE BRITA Nº 4 (PEDRA PULMÃO)	M3	2,4300	370,20	899,59

DATA-BASE	MAR/26	ITEM 12.1.1.16	TOTAL SEM BDI	R$ 3.429,58
UNIDADE	UNID.		BDI (%)	22,32%
			TOTAL GERAL	R$ 4.195,06

07/05/2026
Data

Responsável Técnico
Nome: KALINKA MAZZUCCO Z. L.
Registro: A64193-6

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AC

Item	Nome	Referências		Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Total
COMPOSIÇÃO AC	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE UM TANQUE SÉPTICO EM BLOCOS DE CONCRETO - 7,20 X 3,60 X 1,20 M	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	3,8880	907,32	3.527,66
		103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	25,9200	119,72	3.103,14
		88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,2960	708,20	917,83
		87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,2960	631,19	818,02
		03.05.03 10/2025	SUDECAP	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	45,0000	6,25	281,25
		104740	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	13,8960	33,82	469,96
		101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	25,9200	229,66	5.952,79
		103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,1104	1.143,36	3.556,31
DATA-BASE	MAR/26	ITEM 12.2.1.27			TOTAL SEM BDI			R$ 18.626,96
UNIDADE	UNID.				BDI (%)			22,32%
					TOTAL GERAL			R$ 22.784,50

07/05/2026
Data

Responsável Técnico
Nome: KALINKA MAZZUCCO Z. L.
Registro: A64193-6

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AD

Item	Nome	Referências	Banco	Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Total
COMPOSIÇÃO AD	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE UM FILTRO EM BLOCOS DE CONCRETO - 6,40 X 3,20 X 1,20 M	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	3,0720	907,32	2.787,29
		103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	23,0400	119,72	2.758,35
		88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,1520	708,20	815,85
		87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,1520	631,19	727,13
		03.05.03 10/2025	SUDECAP	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	34,1250	6,93	236,49
		104740	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	9,5490	33,82	322,95
		101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	20,4800	229,66	4.703,44
		103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,4576	1.143,36	2.809,92
		2659	ORSE 02/26	LASTRO DE BRITA Nº 4 (PEDRA PULMÃO)	M3	22,1184	370,20	8.188,23

DATA-BASE	MAR/26	ITEM 12.2.1.28	TOTAL SEM BDI	R$ 23.349,64
UNIDADE	UNID.		BDI (%)	22,32%
			TOTAL GERAL	R$ 28.561,28

07/05/2026
Data

Responsável Técnico
Nome: KALINKA MAZZUCCO Z. L.
Registro: A64193-6

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AE

Item	Nome	Referências	Banco	Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Total
COMPOSIÇÃO AE	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE UM CLORADOR EM BLOCOS DE CONCRETO - 1,50 X 0,75 X 1,20 M	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,0563	907,32	51,04
		103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,4000	119,72	646,49
		88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,2700	708,20	191,21
		87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,2700	631,19	170,42
		90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	3,0000	6,93	20,79
		104740	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,6500	33,82	55,80
		054306 04/2026	SBC	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 3cm	M2	1,1250	229,66	258,37
DATA-BASE	MAR/26	ITEM 12.2.1.29			TOTAL SEM BDI			R$ 1.394,12
UNIDADE	UNID.				BDI (%)			22,32%
					TOTAL GERAL			R$ 1.705,29

KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI: 00951691996

Assinado digitalmente por KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI: 00951691996
DN: cn=KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI:00951691996, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=HAIRON.ENGENHARIA@GMAIL.COM
Data: 2026.06.05 10:17:56 -03'00'

07/05/2026
Data

Responsável Técnico
Nome: KALINKA MAZZUCCO Z. L.
Registro: A64193-6