

OBRA:	19 - REFORMA CAMPO SINTETICO PRAÇA MAXIMILIANO CARDOSO PESSOA
ENDEREÇO:	Rua João Ernesto Ramos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 03/2026, Composição Própria 02/2026, SINAPI/SC 05/2026, SINAPI/SC 10/2019, SINAPI/SC 01/2020
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							5.696,12
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 03/2026	M2	2,50	502,41	22,23	614,10	1.535,25
1.2	Remoção de grama sintética sem reutilização	C.P. 912307150172 - Composição Própria 02/2026	m²	1.470,30	2,11	22,23	2,58	3.793,37
1.3	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	100982 - SINAPI/SC 05/2026	M3	30,00	10,02	22,23	12,25	367,50
2	QUADRA EM GRAMA SINTETICA							269.837,82
2.1	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	72961 - SINAPI/SC 10/2019	M2	1.470,30	1,30	22,23	1,59	2.337,78

OBRA:	19 - REFORMA CAMPO SINTETICO PRAÇA MAXIMILIANO CARDOSO PESSOA							
ENDEREÇO:	Rua João Ernesto Ramos							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.2	Embasamento de material granular - po de pedra	73817/1 - SINAPI/SC 01/2020	M3	29,40	90,81	22,23	111,00	3.263,40
2.3	Instalação de tela de arame galvanizada revestida em PVC, para alambrado com tubos de aço, quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m. af_12/2025	106467 - SINAPI/SC 03/2026	M2	660,00	18,52	22,23	22,64	14.942,40
2.4	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 3,4 mm (10 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	7162 - SINAPI/SC 03/2026	M2	660,00	54,21	22,23	66,26	43.731,60
2.5	Piso de grama sintetica para futebol society - fornecimento e instalação af_03/2022 ref. SINAPI 103781	C.P. 2752602240816 - Composição Própria 02/2026	m²	1.470,30	114,38	22,23	139,81	205.562,64
							TOTAL	275.533,94

MARILENE
MANOEL
ALEXANDRE:78919134987
19134987

Assinado de forma digital
por MARILENE MANOEL
ALEXANDRE:78919134987
Dados: 2026.10.19 10:15:53
-03'00'