

OBRA:	18 - PRAÇA PARAISO ETAPA 01
ENDEREÇO:	Bairro Paraíso - Capivari de Baixo/SC,
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 06/2026, Composição Própria 03/2026, Composição Própria 07/2025, Composição Própria 02/2019, SINAPI/SC 02/2026, Composição Própria 07/2018, SINAPI/SC 03/2026, Composição Própria 01/2026, SINAPI/SC 01/2026, SINAPI/SC 02/2021, Composição Própria 04/2023, Composição Própria 05/2026, Composição Própria 11/2023, SINAPI/SC 08/2020,
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS							23.947,35
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 06/2026	M2	2,50	504,05	22,23	616,10	1.540,25
1.2	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas, inclusive ligação de esgoto, ligação da água, tomadas e interruptores, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade, exclusive mobilização e desmobilização. (ref. sco rio ad 20.15.0050 (/) / orse 04657)iw	C.P. 1312507228618 - Composição Própria 03/2026	mes	3,00	847,50	22,23	1.035,90	3.107,70
1.3	Mobilização ou desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locação do container (ref setop ed-31952) - imb	C.P. 2752504211149 - Composição Própria 07/2025	UN	2,00	730,02	22,23	892,30	1.784,60
1.4	Instalação provisória de água	C.P. 131180922579 - Composição Própria 02/2019	UN	1,00	988,61	22,23	1.208,38	1.208,38

OBRA:	18 - PRAÇA PARAISO ETAPA 01							
ENDEREÇO:	Bairro Paraíso - Capivari de Baixo/SC,							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1.5	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024	100575 - SINAPI/SC 02/2026	M2	971,12	0,66	22,23	0,81	786,61
1.6	Tapume com telha metálica E =0,43mm h=220cm apoio em madeira	C.P. 06853 - Composição Própria 07/2018	M²	160,00	61,05	22,23	74,62	11.939,20
1.7	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	100982 - SINAPI/SC 02/2026	M3	60,00	9,90	22,23	12,10	726,00
1.8	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97622 - SINAPI/SC 03/2026	M3	14,40	71,51	22,23	87,41	1.258,70
1.9	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97626 - SINAPI/SC 03/2026	M3	2,00	574,92	22,23	702,72	1.405,44
1.10	Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 mm - fornecimento e instalação. af_03/2024	95676 - SINAPI/SC 06/2026	UN	1,00	155,83	22,23	190,47	190,47
2	QUADRA							204.685,94
2.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	96523 - SINAPI/SC 06/2026	M3	12,80	124,45	22,23	152,12	1.947,14
2.2	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	96527 - SINAPI/SC 06/2026	M3	8,00	136,81	22,23	167,22	1.337,76
2.3	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023	94319 - SINAPI/SC 06/2026	M3	20,00	88,98	22,23	108,76	2.175,20
2.4	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, exclusive armadura de arranque. af_05/2020	C.P. 2752404166997 - Composição Própria 01/2026	M	25,00	88,80	22,23	108,54	2.713,50
2.5	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	99059 - SINAPI/SC 01/2026	M	16,00	97,05	22,23	118,62	1.897,92
2.6	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	96616 - SINAPI/SC 06/2026	M3	0,73	1.018,01	22,23	1.244,31	908,35

OBRA:	18 - PRAÇA PARAISO ETAPA 01							
ENDEREÇO:	Bairro Paraíso - Capivari de Baixo/SC,							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	104918 - SINAPI/SC 01/2026	KG	377,62	15,15	22,23	18,52	6.993,52
2.8	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	104916 - SINAPI/SC 06/2026	KG	121,30	18,99	22,23	23,21	2.815,37
2.9	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações. af_01/2024	96531 - SINAPI/SC 06/2026	M2	25,20	121,14	22,23	148,07	3.731,36
2.10	Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	96556 - SINAPI/SC 06/2026	M3	4,41	1.114,79	22,23	1.362,61	6.009,11
2.11	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização. af_01/2024	96530 - SINAPI/SC 06/2026	M2	57,20	154,14	22,23	188,41	10.777,05
2.12	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	96557 - SINAPI/SC 06/2026	M3	3,30	896,62	22,23	1.095,94	3.616,60
2.13	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021	97088 - SINAPI/SC 06/2026	KG	800,30	15,03	22,23	18,37	14.701,51
2.14	Armação utilizando aço CA-25 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	92884 - SINAPI/SC 06/2026	KG	53,20	12,36	22,23	15,11	803,85
2.15	Corte e dobra de aço CA-25, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	92877 - SINAPI/SC 06/2026	KG	53,20	9,36	22,23	11,44	608,61
2.16	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	97096 - SINAPI/SC 06/2026	M3	40,30	776,75	22,23	949,42	38.261,63
2.17	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021	97097 - SINAPI/SC 06/2026	M2	400,15	30,94	22,23	37,82	15.133,67
2.18	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_10/2025	99811 - SINAPI/SC 06/2026	M2	400,15	0,80	22,23	0,98	392,15
2.19	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	102494 - SINAPI/SC 06/2026	M2	400,15	69,26	22,23	84,66	33.876,70

OBRA:	18 - PRAÇA PARAISO ETAPA 01							
ENDEREÇO:	Bairro Paraíso - Capivari de Baixo/SC,							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.20	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	102506 - SINAPI/SC 06/2026	M	180,00	13,80	22,23	16,87	3.036,60
2.21	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm	74244/1 - SINAPI/SC 02/2021	M2	221,00	163,54	22,23	199,89	44.175,69
2.22	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	25398 - SINAPI/SC 06/2026	UN	1,00	4.268,11	22,23	5.216,91	5.216,91
2.23	Par de postes e rede de vôlei - fornecimento e instalação (referência sipci 103765)	C.P. 1732305148450 - Composição Própria 04/2023	M	1,00	2.909,06	22,23	3.555,74	3.555,74
3	PAVIMENTAÇÃO							28.965,50
3.1	Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	104796 - SINAPI/SC 06/2026	M	100,00	17,44	22,23	21,32	2.132,00
3.2	Regularização e compactação dos passeios(ref. SINAPI 74005/001)	C.P. 2752304147498 - Composição Própria 05/2026	m³	150,00	8,69	22,23	10,62	1.593,00
3.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273 - SINAPI/SC 06/2026	M	120,00	49,55	22,23	60,56	7.267,20
3.4	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	92396 - SINAPI/SC 06/2026	M2	120,00	90,70	22,23	110,86	13.303,20
3.5	Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm, fornecimento e assentamento	C.P. 07832 - Composição Própria 11/2023	M2	30,00	127,36	22,23	155,67	4.670,10
4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							12.687,64
4.1	Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	79480 - SINAPI/SC 08/2020	M3	200,00	2,05	22,23	2,51	502,00
4.2	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89714 - SINAPI/SC 01/2026	M	120,00	44,14	22,23	53,95	6.474,00

OBRA:	18 - PRAÇA PARAISO ETAPA 01							
ENDEREÇO:	Bairro Paraíso - Capivari de Baixo/SC,							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
4.3	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89797 - SINAPI/SC 01/2026	UN	8,00	54,53	22,23	66,65	533,20
4.4	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89748 - SINAPI/SC 01/2026	UN	8,00	44,99	22,23	54,99	439,92
4.5	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020	94116 - SINAPI/SC 10/2020	M3	3,00	147,23	22,23	179,96	539,88
4.6	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14 kN/m (rt - 14), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	102713 - SINAPI/SC 01/2026	M2	120,00	12,56	22,23	15,35	1.842,00
4.7	Caixa de drenagem em concreto com grelha metálica galvanizada (dimensões: 80 x 80 x 80 cm)	493217002478 - Cotação 08/2017	unid	4,00	482,01	22,23	589,16	2.356,64
							TOTAL	270.286,43

MARILENE
MANOEL
ALEXANDRE:789
19134987

Assinado de forma digital
por MARILENE MANOEL
ALEXANDRE:78919134987
Dados: 2026.10.19 11:27:08
-03'00"