

Obra
Reconstrução de telhado de casa popular com
fornecimento de madeiras, forro e telhas pela Prefeitura

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Santa Catarina

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			TELHADO		1		5.640,26	5.640,26	100,00 %
1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	102	3,89	4,68	477,36	8,46 %
1.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	102	8,39	10,09	1.029,18	18,25 %
1.3	2952409174239	Próprio	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PARA TELHADO COMPOSTA POR TERÇAS, CAIBROS, RIPAS E TESTEIRAS/ESPELHOS COM MADEIRAS, INCLUSIVE PREGOS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE MADEIRAS	m²	102	13,53	16,28	1.660,56	29,44 %
1.4	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO AMERICANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE TELHAS	m²	102	10,15	12,21	1.245,42	22,08 %
1.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE TELHAS	M	10,4	17,40	20,93	217,67	3,86 %
1.6	2952409174237	Próprio	INSTALAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, FIXADO NA ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO (COM BASE EM SINAPI 96111), EXCLUSIVE FORRO E MADEIRAS	m²	40,5	20,73	24,94	1.010,07	17,91 %

Material: 1.222,96
Mão de obra: 4.417,30

Total sem BDI 4.688,44
Total do BDI 951,82
Total Geral 5.640,26

Márcio Flávio Ramos Moreira
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A1446380