MUNICÍPIO DE SANGÃO

SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangão - SC

OBRA:	Reforma do Centro de Eventos - Lote I - Substituição de telhas da área de churrasqueiras
ENDEREÇO:	Módulo Esportivo José Antônio da Silva

CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL (R$)	PESO %	ACUM. %
SCO MAT 134750	Telha termo-isolante para montagem, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, com dupla estanquiedade lateral (superior/inferior), recheio de poliestireno expandido (EPS=40mm), com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura-util de 0,985m, comprimento ate 12,0m, sem pintura, altura total de 77mm	m^2	431,49	129,48	55.870,11	71,62	71,62
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	1.562,97	2,37	3.705,24	4,75	76,37
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	124,46	27,35	3.403,26	4,36	80,74
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	69,95	42,75	2.990,36	3,83	84,57
40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	51,03	57,99	2.959,32	3,79	88,37
40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	89,57	32,18	2.881,90	3,69	92,06
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	9,24	175,09	1.617,66	2,07	94,13
2952609258238	Protetor de cabeça de parafuso para telhas metálicas galvanizado (kit com 100 un.)	PCT	15,63	49,07	767,00	0,98	95,12
4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	15,68	38,99	611,47	0,78	95,90
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	214,20	1,99	425,21	0,55	96,45
1327	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	KG	31,32	13,31	416,85	0,53	96,98
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	9,15	32,26	295,27	0,38	97,36
1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	7,82	34,52	269,97	0,35	97,70
ORSE 13808	Passarinheira em polipropileno universal para proteção de telhado	m	19,80	13,10	259,38	0,33	98,04
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	5,82	43,74	254,60	0,33	98,36
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	214,20	1,18	252,55	0,32	98,69

43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	121,87	1,95	237,52	0,30	98,99
43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	15,20	9,27	140,83	0,18	99,17
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	69,15	1,83	126,47	0,16	99,33
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	121,87	0,72	87,97	0,11	99,45
39145	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UN	17,40	4,10	71,40	0,09	99,54
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	1,22	40,28	48,95	0,06	99,60
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,20	178,10	36,19	0,05	99,65
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	27,09	1,29	34,89	0,04	99,69
4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,89	37,83	33,85	0,04	99,74
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	30,48	1,08	33,01	0,04	99,78
5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,25	123,40	30,90	0,04	99,82
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	15,36	1,87	28,64	0,04	99,85
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	214,20	0,13	28,35	0,04	99,89
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	69,15	0,36	24,96	0,03	99,92
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	1,29	18,28	23,60	0,03	99,95
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	15,36	0,87	13,31	0,02	99,97
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,93	1,17	8,09	0,01	99,98
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00	5.431,05	3,03	0,00	99,98
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	214,20	0,01	2,58	0,00	99,99
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,88	2,47	2,18	0,00	99,99
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,04	0,24	2,18	0,00	99,99
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,88	2,37	2,09	0,00	100,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,72	1,13	1,94	0,00	100,00

10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00	6.366,15	0,73	0,00	100,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,93	0,04	0,25	0,00	100,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIO FLAVIO RAMOS MOREIRA
Data: 23/10/2026 13:01:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

MÁRCIO FLÁVIO RAMOS MOREIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A1446380