MUNICÍPIO DE SANGÃO

SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangão - SC

OBRA:	Reforma do Centro de Eventos - Lote I - Substituição de telhas da área de churrasqueiras
ENDEREÇO:	Módulo Esportivo José Antônio da Silva

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	20,34% - Não Desonerado
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 09/2026, Composição Própria 09/2026, ORSE 07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	TELHADO							77.996,66
1.1	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97647 - SINAPI/SC 09/2026	M2	376,62	4,89	20,34	5,88	2.214,52
1.2	Emboçamento de telhas sobre alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher (com base em SINAPI 93201)	C.P. 2952609258218 - Composição Própria 09/2026	M	141,40	5,31	20,34	6,39	903,54
1.3	Telhamento com telha metálica sanduíche (chapa aço galvanizado E =0,43mm + eps e =40mm + chapa aço galvanizado e =0,43mm) trapezoidal, cor natural, incluso içamento, acessórios de fixação e protetores de cabeça de parafuso galvanizados fixados com pu (com base em SINAPI 94216)	C.P. 2952609258239 - Composição Própria 09/2026	M2	376,62	137,19	20,34	165,09	62.176,19
1.4	Passarinheira em polipropileno universal para proteção de telhado	13808 - ORSE 07/2026	m	19,80	10,89	20,34	13,10	259,38
1.5	Preenchimento de superfície com massa acrílica, camada aproximada de 5mm (com base em SINAPI 96130)	C.P. 2952609258205 - Composição Própria 09/2026	M2	2,04	76,06	20,34	91,53	186,72

1.6	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado ou alumínio, corte 33. af_11/2020	101979 - SINAPI/SC 09/2026	M	6,80	45,05	20,34	54,21	368,62
1.7	Rufo em chapa de aço galvanizado ou alumínio número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	94231 - SINAPI/SC 09/2026	M	85,30	53,12	20,34	63,92	5.452,37
1.8	Calha em chapa de aço galvanizado ou alumínio número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2026	94228 - SINAPI/SC 09/2026	M	48,60	92,43	20,34	111,23	5.405,77
1.9	Instalação de condutores de aço galvanizado ou alumínio para água pluvial (tubo de queda), DN 100 mm, inclusive conexões, corte e fixações (com base em SINAPI 94227)	C.P. 2952309152621 - Composição Própria 09/2026	M	17,40	49,17	20,34	59,17	1.029,55
							TOTAL	**77.996,66**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIO FLAVIO RAMOS MOREIRA
Data: 23/10/2026 13:02:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MÁRCIO FLÁVIO RAMOS MOREIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A1446380