



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO						
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES		MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA NEREU RAMOS, 126, CENTRO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO POSTO DE SAÚDE PAULO DALOLI DE SOUZA				
DATA BASE mai-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO			BDI 1 25,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO									46.184,25
1.			INSTALAÇÕES DE ESGOTO					-	46.184,25
1.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	35,00	37,38	BDI 1	46,73	1.635,55
1.2.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	654,31	BDI 1	817,89	2.453,67
1.3.	SINAPI	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,60 X 3,90 X H=1,25 M, VOLUME ÚTIL: 7800 L	UN	1,00	8.742,82	BDI 1	10.928,53	10.928,53
1.4.	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,60 X 3,90 X H=1,20 M(ÚTIL) VOLUME ÚTIL: 7500 L	UN	1,00	10.142,24	BDI 1	12.677,80	12.677,80
1.5.	SINAPI	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,60 X 12,00 X H=1,2 M (ÚTIL) , ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 51,84 M2	UN	1,00	11.190,24	BDI 1	13.987,80	13.987,80
1.6.	SINAPI	102679	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,30 X 2,00 M), ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	22,50	160,03	BDI 1	200,04	4.500,90

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PASSO DE TORRES / SC
Local
18 de julho de 2024
Data

Nome: Olavo de Oliveira Caruccio
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A58220-4
ART/RRT: