

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2		0,00	180,51
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	10	0,00	1,13
SINAPI-I	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,25	0,00	11,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,279	0,00	30,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,557	0,00	22,58
Composição	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		0,00	63,89
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	0,00	50,14
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01	0,00	10,21
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	0,00	118,17
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	0,00	78,48
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	0,00	32,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	0,00	22,58
Composição	002	ACIONADOR MANUAL WIRELESS PARA ALARME DE INCÊNDIO COM SINALIZADOR AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.425,80	2.456,49
Cotação	TCE01	ACIONADOR MANUAL WIRELESS PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	1	844,53	844,53
Cotação	TCE02	SINALIZADOR AUDIOVISUAL COM ROTEADOR WIRELESS PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	1	1.581,27	1.581,27
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	36,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	24,83
Composição	003	DETECTOR DE FUMAÇA WIRELESS PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		567,91	598,60
Cotação	TCE03	DETECTOR DE FUMAÇA WIRELESS PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	1	567,91	567,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	36,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	24,83
Composição	004	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO COM KIT DE BATERIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10.667,70	10.698,39
Cotação	TCE04	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO, COM KIT DE BATERIAS	UN	1	10.667,70	10.667,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	36,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	24,83
Composição	005	ROTEADOR DE SINAL WIRELESS PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.498,84	1.529,53
Cotação	TCE05	ROTEADOR DE SINAL WIRELESS PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	1	1.498,84	1.498,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	36,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	24,83

16/06/2025

Data

 Responsável Técnico: OLAVO DE OLIVEIRA CARUCCIO
 CREA/CAU: ARQ. CAU A58220-4