



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ITENS NÃO FINAICIÁVEIS CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - PADRÃO FNDE	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ITENS NÃO FINAICIÁVEIS CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - PADRÃO FNDE									210.943,68	
1.			ITENS NÃO FINAICIÁVEIS CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - PADRÃO FNDE					-	210.943,68	
1.1.			TERRAPLANAGEM					-	72.249,89	
1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.620,00	0,68	BDI 1	0,85	1.377,00	RA
1.1.2.	SINAPI-I	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	974,25	36,51	BDI 1	45,64	44.464,77	RA
1.1.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	974,25	7,07	BDI 1	8,84	8.612,37	RA
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	974,25	2,47	BDI 1	3,09	3.010,43	RA
1.1.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	974,00	12,14	BDI 1	15,18	14.785,32	RA
1.2.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	2.516,77	
1.2.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	15,60	47,54	BDI 1	59,43	927,11	RA
1.2.2.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	635,86	BDI 1	794,83	1.589,66	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					-	30.067,32	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	284,50	44,92	BDI 1	56,15	15.974,68	RA
1.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	6,30	47,93	BDI 1	59,91	377,43	RA
1.3.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	431,55	3,56	BDI 1	4,45	1.920,40	RA
1.3.4.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	21,58	225,88	BDI 1	282,35	6.093,11	RA
1.3.5.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	431,55	3,29	BDI 1	4,11	1.773,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ITENS NÃO FINAICIÁVEIS CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - PADRÃO FNDE	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ITENS NÃO FINAICIÁVEIS CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - PADRÃO FNDE									210.943,68	
1.3.6.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M3	34,52	91,03	BDI 1	113,79	3.928,03	RA
1.4.			SISTEMAS DE PISO					-	82.595,35	
1.4.1.	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	431,55	49,45	BDI 1	61,81	26.674,11	RA
1.4.2.	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	255,27	90,80	BDI 1	113,50	28.973,15	RA
1.4.3.	Composição	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	7,06	180,51	BDI 1	225,64	1.593,02	RA
1.4.4.	Composição	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	45,00	180,51	BDI 1	225,64	10.153,80	RA
1.4.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	889,59	13,02	BDI 1	16,28	14.482,53	RA
1.4.6.	Composição	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	9,00	63,89	BDI 1	79,86	718,74	RA
1.5.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ALARME DE INCÊNDIO					-	23.514,35	
1.5.1.	Composição	002	ACIONADOR MANUAL WIRELESS PARA ALARME DE INCÊNDIO COM SINALIZADOR AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.456,49	BDI 2	2.868,93	5.737,86	RA
1.5.2.	Composição	003	DETECTOR DE FUMAÇA WIRELESS PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	5,00	598,60	BDI 2	699,10	3.495,50	RA
1.5.3.	Composição	004	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO COM KIT DE BATERIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10.698,39	BDI 2	12.494,65	12.494,65	RA
1.5.4.	Composição	005	ROTEADOR DE SINAL WIRELESS PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.529,53	BDI 2	1.786,34	1.786,34	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ITENS NÃO FINAINCIÁVEIS CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - PADRÃO FNDE	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ITENS NÃO FINAINCIÁVEIS CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - PADRÃO FNDE									210.943,68
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

PASSO DE TORRES / SC
Local
segunda-feira, 16 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Olavo de Oliveira Caruccio
CREA/CAU: A58220-4
ART/RRT: 15003324

RECURSO
←