

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES
-------------------------	-----------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO / Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	58,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,95%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,74%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 58%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA = SINAPI 115,60%(HORA) 71,80%(MÊS).

PASSO DE TORRES / SC

Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Olavo de Oliveira Caruccio

CREA/CAU: A58220-4

ART/RRT: 16476480



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.			Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO					-	588.139,15	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	20.041,62	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	468,19	BDI 1	585,24	3.511,44	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	72,00	91,70	BDI 2	91,70	6.602,40	RA
1.1.0.3.	SINAPI-AS	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	847,50	BDI 1	1.059,38	6.356,28	RA
1.1.0.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	30,00	95,24	BDI 1	119,05	3.571,50	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	62.030,40	
1.2.0.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	38,09	BDI 1	47,61	22.852,80	RA
1.2.0.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	130,59	BDI 1	163,24	39.177,60	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	1.452,69	
1.3.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	260,00	0,68	BDI 1	0,85	221,00	RA
1.3.0.2.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,50	43,85	BDI 1	54,81	246,65	RA
1.3.0.3.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,90	60,29	BDI 1	75,36	519,98	RA
1.3.0.4.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	60,00	3,78	BDI 1	4,73	283,80	RA
1.3.0.5.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,70	25,44	BDI 1	31,80	181,26	RA
1.4.			FUNDAÇÃO					-	49.487,62	
1.4.1.			SAPATAS ISOLADAS					-	17.356,64	
1.4.1.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,13	205,73	BDI 1	257,16	33,43	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.4.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	37,40	155,18	BDI 1	193,98	7.254,85	RA
1.4.1.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	38,90	17,84	BDI 1	22,30	867,47	RA
1.4.1.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	104,10	14,35	BDI 1	17,94	1.867,55	RA
1.4.1.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	97,00	12,60	BDI 1	15,75	1.527,75	RA
1.4.1.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20,90	10,60	BDI 1	13,25	276,93	RA
1.4.1.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,50	888,51	BDI 1	1.110,64	4.997,88	RA
1.4.1.8.	SBC	128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	M3	4,50	94,36	BDI 1	117,95	530,78	RA
1.4.2.			VIGAS DE BALDRAME					-	32.130,98	
1.4.2.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,75	205,73	BDI 1	257,16	450,03	RA
1.4.2.2.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	114,60	114,11	BDI 1	142,64	16.346,54	RA
1.4.2.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	95,80	17,84	BDI 1	22,30	2.136,34	RA
1.4.2.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,90	15,94	BDI 1	19,93	575,98	RA
1.4.2.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	131,10	14,35	BDI 1	17,94	2.351,93	RA
1.4.2.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	103,80	12,60	BDI 1	15,75	1.634,85	RA
1.4.2.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,10	10,60	BDI 1	13,25	491,58	RA
1.4.2.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,90	849,84	BDI 1	1.062,30	7.329,87	RA
1.4.2.9.	SBC	128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	M3	6,90	94,36	BDI 1	117,95	813,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.5.			SUPRAESTRUTURA					-	26.487,73	
1.5.1.			PILARES					-	9.523,46	
1.5.1.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,50	73,52	BDI 1	91,90	3.905,75	RA
1.5.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,20	14,61	BDI 1	18,26	1.135,77	RA
1.5.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	125,50	10,52	BDI 1	13,15	1.650,33	RA
1.5.1.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,70	8,71	BDI 1	10,89	399,66	RA
1.5.1.5.	COMPOSIÇÃO	143	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,20	789,98	BDI 1	987,48	2.172,46	RA
1.5.1.6.	SBC	128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	M3	2,20	94,36	BDI 1	117,95	259,49	RA
1.5.2.			VIGAS					-	12.604,53	
1.5.2.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,90	83,96	BDI 1	104,95	5.551,86	RA
1.5.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,20	14,61	BDI 1	18,26	843,61	RA
1.5.2.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,80	13,20	BDI 1	16,50	46,20	RA
1.5.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,00	11,99	BDI 1	14,99	239,84	RA
1.5.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	102,30	10,52	BDI 1	13,15	1.345,25	RA
1.5.2.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,50	8,71	BDI 1	10,89	920,21	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.5.2.7.	COMPOSIÇÃO	123	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,30	792,32	BDI 1	990,40	3.268,32	RA
1.5.2.8.	SINAPI	128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	M3	3,30	94,36	BDI 1	117,95	389,24	RA
1.5.3.			LAJES					-	4.359,74	
1.5.3.1.	Composição	248	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 13 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), CONCRETO FCK=30 MPA	M2	12,34	277,29	BDI 1	346,61	4.277,17	RA
1.5.3.2.	SBC	128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	M3	0,70	94,36	BDI 1	117,95	82,57	RA
1.6.			ALVENARIA					-	25.945,90	
1.6.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	24.147,21	
1.6.1.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	195,35	98,89	BDI 1	123,61	24.147,21	RA
1.6.2.			ALVENARIA DE TIJOLOS REFRAATÓRIOS					-	1.798,69	
1.6.2.1.	Composição	11	ALVENARIA DE TIJOLOS REFRAATÓRIOS 6,3 X 11,4 X 22,9 CM	M2	4,20	342,61	BDI 1	428,26	1.798,69	RA
1.7.			COBERTURA					-	103.742,92	
1.7.1.			TELHADO					-	94.348,95	
1.7.1.1.	SINAPI	105050	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	19,20	201,13	BDI 1	251,41	4.827,07	RA
1.7.1.2.	SINAPI	105100	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024	M	52,78	124,11	BDI 1	155,14	8.188,29	RA
1.7.1.3.	Composição	249	ESTRUTURAS DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 10 A 12 CM. (CAIBROS E PONTALETES)	M	379,48	65,58	BDI 1	81,98	31.109,77	RA
1.7.1.4.	Composição	7	RIPA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO APARELHADO 2,5x5cm	M	505,00	16,96	BDI 1	21,20	10.706,00	RA
1.7.1.5.	Composição	89	FORRO EM MADEIRA CEDRINHO ROSA, ENCAIXE MACHO/FÊMEA, COM FRISO, *10 X 1*, INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	173,21	121,02	BDI 1	151,28	26.203,21	RA
1.7.1.6.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	185,55	49,34	BDI 1	61,68	11.444,72	RA
1.7.1.7.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,60	40,87	BDI 1	51,09	1.869,89	RA
1.7.2.			COMPLEMENTOS					-	9.393,97	
1.7.2.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	55,00	83,82	BDI 1	104,78	5.762,90	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.7.2.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	36,48	77,92	BDI 1	97,40	3.553,15	RA
1.7.2.3.	SINAPI	94223	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,80	77,92	BDI 1	97,40	77,92	RA
1.8.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	8.797,63	
1.8.0.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 - VIGAS BALDRAME	M2	55,08	35,68	BDI 1	44,60	2.456,57	RA
1.8.0.2.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - PAREDES	M2	77,90	65,12	BDI 1	81,40	6.341,06	RA
1.9.			REVESTIMENTOS					-	40.482,74	
1.9.1.			PAREDES					-	39.941,27	
1.9.1.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	390,71	9,88	BDI 1	12,35	4.825,27	RA
1.9.1.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	390,71	46,23	BDI 1	57,79	22.579,13	RA
1.9.1.3.	SINAPI	104588	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	20,02	210,05	BDI 1	262,56	5.256,45	RA
1.9.1.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X30 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	65,91	88,37	BDI 1	110,46	7.280,42	RA
1.9.2.			TETOS					-	541,47	
1.9.2.1.	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	9,85	8,80	BDI 1	11,00	108,35	RA
1.9.2.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	9,08	38,16	BDI 1	47,70	433,12	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO					-	43.570,85	
1.10.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	144,79	3,99	BDI 1	4,99	722,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.10.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,24	243,63	BDI 1	304,54	2.204,87	RA
1.10.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	144,79	2,90	BDI 1	3,63	525,59	RA
1.10.0.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	144,79	81,35	BDI 1	101,69	14.723,70	RA
1.10.0.5.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE - ANTIDERRAPANTE	M2	144,79	103,29	BDI 1	129,11	18.693,84	RA
1.10.0.6.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	47,80	51,38	BDI 1	64,23	3.070,19	RA
1.10.0.7.	COMPOSIÇÃO	157	SOLEIRA / PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 22 CM, ESPESSURA 2,0 CM, COM PINGADEIRA	M	13,60	129,03	BDI 1	161,29	2.193,54	RA
1.10.0.8.	COMPOSIÇÃO	255	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 32 CM, ESPESSURA 2,0 CM, COM PINGADEIRA	M	5,10	225,35	BDI 1	281,69	1.436,62	RA
1.11.			ESQUADRIAS					-	34.825,06	
1.11.1.			ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS					-	5.931,66	
1.11.1.1.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.159,83	BDI 1	1.449,79	2.899,58	RA
1.11.1.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.212,83	BDI 1	1.516,04	3.032,08	RA
1.11.2.			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS					-	21.590,94	
1.11.2.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60	982,76	BDI 1	1.228,45	737,07	RA
1.11.2.2.	COMPOSIÇÃO	160	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M2	20,16	768,53	BDI 1	960,66	19.366,91	RA
1.11.2.3.	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	22,20	23,07	BDI 1	28,84	640,25	RA
1.11.2.4.	SINAPI	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	22,20	30,51	BDI 1	38,14	846,71	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.11.3. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS									7.302,46	
1.11.3.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,88	381,74	BDI 1	477,18	2.805,82	RA
1.11.3.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,36	652,80	BDI 1	816,00	2.741,76	RA
1.11.3.3.	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	26,20	23,07	BDI 1	28,84	755,61	RA
1.11.3.4.	SINAPI	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	26,20	30,51	BDI 1	38,14	999,27	RA
1.12. PINTURAS									18.887,89	
1.12.1. PAREDES									6.887,26	
1.12.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	309,54	4,36	BDI 1	5,45	1.686,99	RA
1.12.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	309,54	13,44	BDI 1	16,80	5.200,27	RA
1.12.2. TETOS REBOCADOS									248,15	
1.12.2.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	9,08	5,54	BDI 1	6,93	62,92	RA
1.12.2.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	9,08	16,32	BDI 1	20,40	185,23	RA
1.12.3. ELEMENTOS EM MADEIRA									11.752,48	
1.12.3.1.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	185,81	14,31	BDI 1	17,89	3.324,14	RA
1.12.3.2.	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	185,81	36,29	BDI 1	45,36	8.428,34	RA
1.13. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS									1.565,68	
1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES									1.565,68	
1.13.1.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,00	33,65	BDI 1	42,06	504,72	RA
1.13.1.2.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	38,68	BDI 1	48,35	386,80	RA
1.13.1.3.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	46,51	BDI 1	58,14	232,56	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.13.1.4.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12,00	29,44	BDI 1	36,80	441,60	RA
1.14.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	69.911,77	
1.14.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					-	3.730,88	
1.14.1.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	24,84	BDI 1	31,05	124,20	RA
1.14.1.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,00	30,85	BDI 1	38,56	308,48	RA
1.14.1.3.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	8,00	13,88	BDI 1	17,35	138,80	RA
1.14.1.4.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	38,26	BDI 1	47,83	573,96	RA
1.14.1.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,00	42,97	BDI 1	53,71	1.503,88	RA
1.14.1.6.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	17,09	BDI 1	21,36	64,08	RA
1.14.1.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	30,37	BDI 1	37,96	37,96	RA
1.14.1.8.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	11,96	BDI 1	14,95	104,65	RA
1.14.1.9.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,37	BDI 1	20,46	81,84	RA
1.14.1.10.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	29,54	BDI 1	36,93	73,86	RA
1.14.1.11.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,92	BDI 1	24,90	24,90	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.14.1.12.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	53,85	BDI 1	67,31	67,31	RA
1.14.1.13.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	10,52	BDI 1	13,15	157,80	RA
1.14.1.14.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	19,77	BDI 1	24,71	197,68	RA
1.14.1.15.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	17,58	BDI 1	21,98	65,94	RA
1.14.1.16.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	43,08	BDI 1	53,85	161,55	RA
1.14.1.17.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,94	BDI 1	14,93	29,86	RA
1.14.1.18.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	11,30	BDI 1	14,13	14,13	RA
1.14.2.			ACESSÓRIOS					-	3.856,40	
1.14.2.1.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	20,53	BDI 1	25,66	51,32	RA
1.14.2.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	76,27	BDI 1	95,34	381,36	RA
1.14.2.3.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	393,38	BDI 1	491,73	983,46	RA
1.14.2.4.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	675,11	BDI 1	843,89	1.687,78	RA
1.14.2.5.	SINAPI	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00	601,98	BDI 1	752,48	752,48	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.14.3.			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO					-	62.324,49	
1.14.3.1.	SINAPI	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	10.711,40	BDI 1	13.389,25	13.389,25	RA
1.14.3.2.	SINAPI	98091	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	11.927,50	BDI 1	14.909,38	14.909,38	RA
1.14.3.3.	SINAPI	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	10.185,10	BDI 1	12.731,38	25.462,76	RA
1.14.3.4.	SINAPI	102679	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	42,40	161,57	BDI 1	201,96	8.563,10	RA
1.15.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	5.551,69	
1.15.1.			ABASTECIMENTO E RESERVATÓRIO					-	764,26	
1.15.1.1.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	611,41	BDI 1	764,26	764,26	RA
1.15.2.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					-	3.513,19	
1.15.2.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	12,12	BDI 1	15,15	45,45	RA
1.15.2.2.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,00	13,95	BDI 1	17,44	331,36	RA
1.15.2.3.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	92,00	20,64	BDI 1	25,80	2.373,60	RA
1.15.2.4.	SINAPI	103952	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	6,86	BDI 1	8,58	68,64	RA
1.15.2.5.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,53	BDI 1	10,66	53,30	RA
1.15.2.6.	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,23	BDI 1	14,04	14,04	RA
1.15.2.7.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,68	BDI 1	10,85	32,55	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.15.2.8.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	10,31	BDI 1	12,89	167,57	RA
1.15.2.9.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	13,99	BDI 1	17,49	262,35	RA
1.15.2.10.	SINAPI	89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,68	BDI 1	19,60	19,60	RA
1.15.2.11.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,85	BDI 1	26,06	52,12	RA
1.15.2.12.	SINAPI	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,01	BDI 1	15,01	15,01	RA
1.15.2.13.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	14,20	BDI 1	17,75	53,25	RA
1.15.2.14.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,48	BDI 1	24,35	24,35	RA
1.15.3.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					-	1.274,24	
1.15.3.1.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	111,59	BDI 1	139,49	418,47	RA
1.15.3.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	99,19	BDI 1	123,99	619,95	RA
1.15.3.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	94,33	BDI 1	117,91	235,82	RA
1.16.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					-	22.937,33	
1.16.0.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	564,86	BDI 1	706,08	1.412,16	RA
1.16.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	50,89	BDI 1	63,61	127,22	RA
1.16.0.3.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	668,95	BDI 1	836,19	836,19	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.16.0.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	104,23	BDI 1	130,29	130,29	RA
1.16.0.5.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	230,66	BDI 1	288,33	576,66	RA
1.16.0.6.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	206,53	BDI 1	258,16	516,32	RA
1.16.0.7.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	54,31	BDI 1	67,89	135,78	RA
1.16.0.8.	COMPOSIÇÃO	178	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 50x40x33 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	932,06	BDI 1	1.165,08	2.330,16	RA
1.16.0.9.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	187,07	BDI 1	233,84	467,68	RA
1.16.0.10.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	54,31	BDI 1	67,89	135,78	RA
1.16.0.11.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE / JARDIM, 1/2" OU 3/4", PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	141,45	BDI 1	176,81	176,81	RA
1.16.0.12.	COMPOSIÇÃO	15	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUSO RODAMEIO DE 10CM E SAIA DE 5CM, SUPORTES TIPO MÃO-FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	10,62	959,86	BDI 1	1.199,83	12.742,19	RA
1.16.0.13.	SINAPI-I	45333	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,00	213,23	BDI 1	266,54	1.066,16	RA
1.16.0.14.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	345,55	BDI 1	431,94	863,88	RA
1.16.0.15.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	378,68	BDI 1	473,35	1.420,05	RA
1.17.			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					-	824,44	
1.17.0.1.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	8,00	46,54	BDI 1	58,18	465,44	RA
1.17.0.2.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,50	27,84	BDI 1	34,80	261,00	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.17.0.3.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	19,60	BDI 1	24,50	98,00	RA
1.18.			INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL					-	183,34	
1.18.0.1.	SINAPI	100805	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	1,00	34,54	BDI 1	43,18	43,18	RA
1.18.0.2.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	47,74	BDI 1	59,68	59,68	RA
1.18.0.3.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	64,38	BDI 1	80,48	80,48	RA
1.19.			SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	682,88	
1.19.1.			EXTINTORES					-	267,31	
1.19.1.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	213,85	BDI 1	267,31	267,31	RA
1.19.2.			SINALIZAÇÃO					-	415,57	
1.19.2.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	21,67	BDI 1	27,09	81,27	RA
1.19.2.2.	COMPOSIÇÃO	184	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	5,00	53,49	BDI 1	66,86	334,30	RA
1.20.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	42.429,13	
1.20.1.			QUADROS					-	1.306,52	
1.20.1.1.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	152,64	BDI 1	190,80	190,80	RA
1.20.1.2.	COMPOSIÇÃO	191	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	527,27	BDI 1	659,09	659,09	RA
1.20.1.3.	COMPOSIÇÃO	205	QUADRO DE SISTEMA VDI EM PVC 30X30CM (EMBUTIR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	365,30	BDI 1	456,63	456,63	RA
1.20.2.			DISJUNTORES					-	668,16	
1.20.2.1.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,14	BDI 1	15,18	15,18	RA
1.20.2.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,25	BDI 1	16,56	33,12	RA
1.20.2.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	14,50	BDI 1	18,13	54,39	RA
1.20.2.4.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	23,65	BDI 1	29,56	59,12	RA
1.20.2.5.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	104,96	BDI 1	131,20	262,40	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.20.2.6.	SINAPI	97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	195,16	BDI 1	243,95	243,95	RA
1.20.3.			CAIXAS DE PASSAGEM					-	1.951,60	
1.20.3.1.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	195,16	BDI 1	243,95	1.951,60	RA
1.20.4.			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					-	11.503,48	
1.20.4.1.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,79	13,85	BDI 1	17,31	2.523,62	RA
1.20.4.2.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,50	14,76	BDI 1	18,45	396,68	RA
1.20.4.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	83,05	8,69	BDI 1	10,86	901,92	RA
1.20.4.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	21,77	BDI 1	27,21	217,68	RA
1.20.4.5.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	14,82	BDI 1	18,53	129,71	RA
1.20.4.6.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	24,13	BDI 1	30,16	482,56	RA
1.20.4.7.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	43,09	BDI 1	53,86	1.077,20	RA
1.20.4.8.	COMPOSIÇÃO	197	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	52,16	88,56	BDI 1	110,70	5.774,11	RA
1.20.5.			CABOS E FIOS CONDUTORES					-	20.019,59	
1.20.5.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	165,63	3,56	BDI 1	4,45	737,05	RA
1.20.5.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	431,15	5,09	BDI 1	6,36	2.742,11	RA
1.20.5.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	195,55	7,79	BDI 1	9,74	1.904,66	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.20.5.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,69	10,81	BDI 1	13,51	293,03	RA
1.20.5.5.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	415,25	27,63	BDI 1	34,54	14.342,74	RA
1.20.6.			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS					-	1.984,96	
1.20.6.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	39,12	BDI 1	48,90	146,70	RA
1.20.6.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,36	BDI 1	74,20	148,40	RA
1.20.6.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	66,57	BDI 1	83,21	83,21	RA
1.20.6.4.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	86,79	BDI 1	108,49	216,98	RA
1.20.6.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	40,92	BDI 1	51,15	204,60	RA
1.20.6.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	46,41	BDI 1	58,01	116,02	RA
1.20.6.7.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	48,88	BDI 1	61,10	672,10	RA
1.20.6.8.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	78,88	BDI 1	98,60	197,20	RA
1.20.6.9.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	63,09	BDI 1	78,86	157,72	RA
1.20.6.10.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	33,62	BDI 1	42,03	42,03	RA
1.20.7.			ILUMINAÇÃO					-	4.994,82	
1.20.7.1.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	17,89	BDI 1	22,36	44,72	RA
1.20.7.2.	COMPOSIÇÃO	251	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, BASE E27, COM 1 LÂMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	132,88	BDI 1	166,10	332,20	RA
1.20.7.3.	COMPOSIÇÃO	250	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, PAINEL LED 30x30CM DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	67,30	BDI 1	84,13	336,52	RA
1.20.7.4.	COMPOSIÇÃO	203	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	126,28	BDI 1	157,85	1.578,50	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO									588.139,15	
1.20.7.5.	COMPOSIÇÃO	252	LUMINÁRIA TIPO CALHA SLIM, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T-8 DE 18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	135,14	BDI 1	168,93	2.702,88	RA
1.21.			SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					-	8.299,84	
1.21.0.1.	COMPOSIÇÃO	234	LETRA EM PVC EXPANDIDO CAIXA ALTA, ALTURA 20CM, ESPESSURA 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	28,17	BDI 1	35,21	845,04	RA
1.21.0.2.	COMPOSIÇÃO	253	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ZARCÃO 1 DEMÃO E ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 3 DEMÃOS.	M	7,00	740,54	BDI 1	925,68	6.479,76	RA
1.21.0.3.	COMPOSIÇÃO	254	KIT PARA CHAMINÉ DE FOGÃO A LENHA EM AÇO INOX DIÂMETRO 110MM, COMPOSTO POR 3 DUTOS DE 100CM DE COMPRIMENTO, 1 ADAPTADOR UNIVERSAL, 1 CHAPÉU DE CHAMINÉ E 1 CURVA DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	421,23	BDI 1	526,54	526,54	RA
1.21.0.4.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	150,00	2,39	BDI 1	2,99	448,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Eu, OLAVO DE OLIVEIRA CARUCCIO, Arquiteto CAU nº A58220-4, na qualidade de Responsável Técnico, declaro que verifiquei e atesto que relativo aos preços do SINAPI com a legenda "AS" (Atribuído São Paulo) a especificidade local justifica a manutenção dos itens como "AS", e que para elaboração do orçamento foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para o Estado de Santa Catarina.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PASSO DE TORRES / SC

Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Olavo de Oliveira Caruccio

CREA/CAU: A58220-4

ART/RRT: 16476480



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI	588.139,15	% Período:	13,28%	9,47%	20,06%	19,98%	15,36%	21,85%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.041,62	% Período:	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	62.030,40	% Período:	13,00%	9,00%	20,00%	18,00%	15,00%	25,00%						
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.452,69	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO	49.487,62	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPRAESTRUTURA	26.487,73	% Período:		80,00%	20,00%									
1.6.	ALVENARIA	25.945,90	% Período:		30,00%	70,00%									
1.7.	COBERTURA	103.742,92	% Período:			45,00%	50,00%		5,00%						
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.797,63	% Período:		30,00%	70,00%									
1.9.	REVESTIMENTOS	40.482,74	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%							
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	43.570,85	% Período:			20,00%	60,00%		20,00%						
1.11.	ESQUADRIAS	34.825,06	% Período:					75,00%	25,00%						
1.12.	PINTURAS	18.887,89	% Período:					20,00%	80,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.565,68	% Período:					80,00%	20,00%						
1.14.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	69.911,77	% Período:	5,00%			20,00%		75,00%						
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.551,69	% Período:	10,00%		50,00%	20,00%		20,00%						
1.16.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	22.937,33	% Período:					50,00%	50,00%						
1.17.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	824,44	% Período:		50,00%	50,00%									
1.18.	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	183,34	% Período:		50,00%		50,00%								
1.19.	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO	682,88	% Período:						100,00%						
1.20.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42.429,13	% Período:		40,00%	10,00%		50,00%							
1.21.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	8.299,84	% Período:						100,00%						



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO EMPREENDIMENTO SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
Total: R\$ 588.139,15				13,28%	9,47%	20,06%	19,98%	15,36%	21,85%						
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	78.086,23	55.673,61	118.000,46	117.510,71	90.331,88	128.536,26								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	78.086,23	55.673,61	118.000,46	117.510,71	90.331,88	128.536,26								
Acumulado:	Repasso:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	78.086,23	133.759,84	251.760,30	369.271,01	459.602,89	588.139,15								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	78.086,23	133.759,84	251.760,30	369.271,01	459.602,89	588.139,15								
crosserviço da Administração Local: AÇÃO LOCAL		Administração Local:		13,00%	22,00%	42,00%	60,00%	75,00%	100,00%						

PASSO DE TORRES / SC

Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Olavo de Oliveira Caruccio

CREA/CAU: A58220-4

ART/RRT: 16476480

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	7	RIPA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO APARELHADO 2,5x5cm	M		16,14	16,96
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0083	30,28	30,28
SINAPI-I	4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,25	6,10	6,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,53	24,73
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,04	26,44
Composição	11	ALVENARIA DE TIJOLOS REFRAATÓRIOS 6,3 X 11,4 X 22,9 CM	M2		338,21	342,61
SINAPI-I	10617	TIJOLO CERAMICO REFRAATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UN	36,5	7,49	7,49
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,043	750,77	775,19
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	32,23	35,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,53	24,73
Composição	15	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUSO RODAMEIO DE 10CM E SAIA DE 5CM, SUPORTES TIPO MÃO-FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		951,07	959,86
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,9844	40,35	40,35
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,61	0,61
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,15	679,24	679,24
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0454	86,57	86,57
SINAPI-AS	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2	16,86	16,86
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3209	24,90	27,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3811	22,53	24,73
Composição	89	FORRO EM MADEIRA CEDRINHO ROSA, ENCAIXE MACHO/FÊMEA, COM FRISO, *10 X 1*, INCLUSO INSTALAÇÃO	M2		117,33	121,02
SINAPI-I	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1	81,39	81,39
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,015	20,97	20,97
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,04	26,44
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	33,73	37,29
Composição	123	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		787,53	792,32
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	671,08	671,08
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	33,73	37,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	32,23	35,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	22,53	24,73
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,36	1,36
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,56	0,56
Composição	143	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		785,48	789,98
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,56	0,56
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	1,36	1,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	32,23	35,59
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,73	37,29
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	671,08	671,08
Composição	157	SOLEIRA / PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 22 CM, ESPESURA 2,0 CM, COM PINGADEIRA	M		127,07	129,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,273	22,53	24,73
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547	24,90	27,38
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,4	2,15	2,15
SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,1	94,81	94,81
Composição	160	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M2		767,27	768,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	32,23	35,59
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,202	27,43	27,43
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72	0,61	0,61
SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	689,67	689,67
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637	32,23	32,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	178	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 50x40x33 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		924,92	932,06
SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	210,29	211,81
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,92	12,27
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	71,84	72,55
Composição	184	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN		52,77	53,49
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,02	35,80	35,80
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	44,84	44,84
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,04	26,44
Composição	191	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		515,43	527,27
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,657	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,657	24,73	27,19
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0144	759,86	784,56
SINAPI-I	12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	0,8	493,32	493,32
Composição	197	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		84,18	88,56
SINAPI-AS	41549	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	M	1	14,47	14,47
SINAPI-AS	44027	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	1	1,21	1,21
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0852	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0852	41,55	46,02
SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1	62,85	66,64
Composição	203	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		123,26	126,28
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5766	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1801875	24,73	27,19
SINAPI-AS	38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	73,99	73,99
SINAPI-I	38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	5	4,17	4,17
Composição	205	QUADRO DE SISTEMA VDI EM PVC 30X30CM (EMBUTIR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		353,57	365,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,657	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,657	24,73	27,19
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	759,86	784,56
SINAPI-I	11256	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	0,6	393,57	393,57
Composição	234	LETRA EM PVC EXPANDIDO CAIXA ALTA, ALTURA 20CM, ESPESSURA 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		27,88	28,17
COTAÇÃO	019	LETRA EM PVC EXPANDIDO CAIXA ALTA, h=20CM, e=10MM.	UN	1	22,50	22,50
SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	32,63	35,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	22,53	24,73
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,075	32,23	32,23
Composição	248	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 13 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), CONCRETO FCK=30 MPA	M2		273,30	277,29
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,064	733,92	736,21
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,191	13,36	13,91
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,16	14,50	15,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,373	22,53	24,73
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,498	33,73	37,29
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	19,65	19,65
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	45,29	45,29
SINAPI-I	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	82,92	82,92
Composição	249	ESTRUTURAS DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 10 A 12 CM. (CAIBROS E PONTALETES)	M		61,77	65,58
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,28039	0,04	0,04
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72297	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,516409	24,04	26,44
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,0007288	46,88	46,88
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,05	16,22	16,22

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,872	27,66	27,66
Composição	250	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, PAINEL LED 30x30CM DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		64,11	67,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,608791	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1902472	24,73	27,19
COTAÇÃO	024	Plafon Pannel de LED Retangular Sobrepor 30x30cm 24W 6500k	UN	1	34,11	34,11
Composição	251	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, BASE E27, COM 1 LÂMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		130,03	132,88
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5439504	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1699845	24,73	27,19
SINAPI-AS	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	98,43	98,43
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	4,80	4,80
Composição	252	LUMINÁRIA TIPO CALHA SLIM, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T-8 DE 18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		128,13	135,14
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1684	24,73	27,19
COTAÇÃO	025	LUMINÁRIA TIPO CALHA SLIM, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T-8 DE 18/20 W, BASE G13	UN	1	26,88	26,88
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2	37,35	39,44
Composição	253	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ZARCÃO 1 DEMÃO E ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 3 DEMÃOS.	M		703,01	740,54
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,964	31,96	35,29
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,72	24,19	26,59
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,029	60,70	60,70
SINAPI-I	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	2,958	46,51	46,51
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,33	2,98	2,98
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,083	28,09	28,09
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,896	8,93	8,93
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	9,224	9,50	9,50
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,73	11,95	12,16
SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2,19	11,61	11,82
Composição	254	KIT PARA CHAMINÉ DE FOGÃO A LENHA EM AÇO INOX DIÂMETRO 110MM, COMPOSTO POR 3 DUTOS DE 100CM DE COMPRIMENTO, 1 ADAPTADOR UNIVERSAL, 1 CHAPÉU DE CHAMINÉ E 1 CURVA DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		412,89	421,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	32,23	35,59
COTAÇÃO	026	KIT PARA CHAMINÉ DE FOGÃO A LENHA EM AÇO INOX DIÂMETRO 110MM, COMPOSTO POR 3 DUTOS DE 100CM DE COMPRIMENTO, 1 ADAPTADOR UNIVERSAL, 1 CHAPÉU DE CHAMINÉ E 1 CURVA DE 90°	UN	1	330,74	330,74
Composição	255	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 32 CM, ESPESSURA 2,0 CM, COM PINGADEIRA	M		223,39	225,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,273	22,53	24,73
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547	24,90	27,38
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2,1	2,15	2,15
SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	2,1	94,81	94,81
Composição					0,00	0,00
					0,00	0,00

23/01/2026

Data

Responsável Técnico: Olavo de Oliveira Caruccio
CREA/CAU: A58220-4

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E031		AMAZON		
E070		PONTO DECORATIVO - MERCADO LIVRE		
E071		Ateliê Cris Beraldi - ELO 7		
E072		LETRAS E PLACAS - STEEL & ARTE - SHOPEE		
E080		INSPIRE HOME		MERCADO LIVRE
E082		CIA LIGHT		
E085	23.383.640/0001-23	LED RS		
E086		JOCALED		MERCADO LIVRE
E087		ILUMINAOPETRUS		MERCADO LIVRE
E088		VERSATIL LED		MERCADO LIVRE
E089		A LOJA RURAL		MERCADO LIVRE
E090		BENOIT		

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	019	LETRA EM PVC EXPANDIDO CAIXA ALTA, h=20CM, e=10MM.	UN	22,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E070	PONTO DECORATIVO - MERCADO LIVRE		18,50	26/11/2025
	E071	Ateliê Cris Beraldi - ELO 7		22,50	26/11/2025
	E072	LETRAS E PLACAS - STEEL & ARTE - SHOPEE		22,50	26/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	024	Plafon Painele de LED Retangular Sobrepor 30x30cm 24W 6500k	UN	34,11	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E082	CIA LIGHT		34,11	20/01/2026
	E080	INSPIRE HOME		37,64	20/01/2026
	E085	LED RS		29,93	20/01/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	025	LUMINÁRIA TIPO CALHA SLIM, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T-8 DE 18/20 W, BASE G13	UN	26,88	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E086	JOCALED		26,88	20/01/2026
	E087	ILUMINAOPETRUS		36,57	20/01/2026
	E088	VERSATIL LED		22,14	20/01/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	026	KIT PARA CHAMINÉ DE FOGÃO A LENHA EM AÇO INOX DIÂMETRO 110MM, COMPOSTO POR 3 DUTOS DE 100CM DE COMPRIMENTO, 1 ADAPTADOR UNIVERSAL, 1 CHAPÉU DE CHAMINÉ E 1 CURVA DE 90°	UN	330,74	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E031	AMAZON		330,74	20/01/2026
	E089	A LOJA RURAL		375,00	20/01/2026
	E090	BENOIT		274,73	20/01/2026
	OBSERVAÇÕES:				

23/01/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Olavo de Oliveira Caruccio