

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES
Município/UF:	PASSO DE TORRES / SC
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	1.000.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	210.972,82
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	RUA NEREU RAMOS ETAPA 04
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NEREU RAMOS
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	03-2026

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Tiago Oliveira do Canto
CREA/CAU:	113.565-2
ART/RRT:	-
Data do preenchimento:	30/05/2026

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	VALMIR AUGUSTO RODRIGUES
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes:	Tradicional
-----------------------------	-------------

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA NEREU RAMOS ETAPA 04
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NEREU RAMOS	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC
			BDI 1 20,09%
			BDI 2 15,61%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NEREU RAMOS									1.210.972,82
1.			RUA NEREU RAMOS ETAPA 04					-	1.210.972,82
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	50.288,00
1.1.1.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	33,79	BDI 1	40,58	12.174,00
1.1.2.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	158,69	BDI 1	190,57	38.114,00
1.2.			PLACA DE OBRA					-	1.810,02
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	502,41	BDI 1	603,34	1.810,02
1.3.			MOBILIZAÇÃO					-	7.472,00
1.3.1.	SICRO	5915330	Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada	km	100,00	62,22	BDI 1	74,72	7.472,00
1.4.			DESMOBILIZAÇÃO					-	7.472,00
1.4.1.	SICRO	5915330	Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada	km	100,00	62,22	BDI 1	74,72	7.472,00
1.5.			TERRAPLANAGEM					-	369.993,53
1.5.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2.200,00	0,84	BDI 1	1,01	2.222,00
1.5.2.	SICRO	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	682,00	1,95	BDI 1	2,34	1.595,88
1.5.3.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	341,00	1,02	BDI 1	1,22	416,02
1.5.4.	SICRO	5502926	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	3.700,02	20,75	BDI 1	24,92	92.204,50
1.5.5.	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	3.700,02	2,77	BDI 1	3,33	12.321,07
1.5.6.	COMPOSIÇÃO	CP-001	AREIA FINA PARA ATERRO INCLUSO CARREGAMENTO E EMPOLAMENTO DE 20%	m³	4.515,32	25,00	BDI 1	30,02	135.550,03
1.5.7.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - DMT 12,5km	tkm	93.128,55	0,83	BDI 1	1,00	93.128,55
1.5.8.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	4.515,32	6,00	BDI 1	7,21	32.555,49
1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	521.708,30
1.6.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	5.752,00	1,89	BDI 1	2,27	13.057,04
1.6.2.	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	433,52	195,78	BDI 1	235,11	101.924,89
1.6.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - DMT 34,3km	tkm	28.103,80	0,83	BDI 1	1,00	28.103,80
1.6.4.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	424,52	235,26	BDI 1	282,52	119.935,39
1.6.5.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - DMT 34,30km	tkm	32.034,28	0,83	BDI 1	1,00	32.034,28
1.6.6.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	2.800,00	0,62	BDI 1	0,74	2.072,00

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA NEREU RAMOS ETAPA 04
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NEREU RAMOS	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC
			BDI 1 20,09%
			BDI 2 15,61%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NEREU RAMOS									1.210.972,82
1.6.7.	Cotação	M0104	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - TX. 0,0012 T/M²	t	3,36	2.790,82	BDI 2	3.226,47	10.840,94
1.6.8.	Cotação	PORTARIANº 1.977	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM 30 - TX. 0,0012 T/M²	t	3,36	504,48	BDI 2	583,23	1.959,65
1.6.9.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	2.800,00	0,43	BDI 1	0,52	1.456,00
1.6.10.	SICRO	M2098	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - TX. 0,0005 t/m²	t	1,40	3.261,76	BDI 2	3.770,92	5.279,29
1.6.11.	Cotação	PORTARIANº 1.977	TRANSPORTE AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - TX. 0,0005 t/m²	t	1,40	329,84	BDI 2	381,33	533,86
1.6.12.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	352,95	191,19	BDI 1	229,60	81.037,32
1.6.13.	Cotação	M1943	AQUISIÇÃO CAP 50/70 - TEOR QUE ATENDA A FAIXA C - DNIT (5,6% PARA FINS DE CÁLCULO)	t	19,77	3.942,01	BDI 2	4.557,36	90.099,01
1.6.14.	Cotação	PORTARIANº 1.977	TRANSPORTE CAP 50/70	t	19,77	329,84	BDI 2	381,33	7.538,89
1.6.15.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - DMT 73,2km	tkm	25.835,94	0,83	BDI 1	1,00	25.835,94
1.7.			DRENAGEM / TRAVESSIAS					-	39.025,16
1.7.1.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	50,00	7,16	BDI 1	8,60	430,00
1.7.2.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	24,32	21,01	BDI 1	25,23	613,59
1.7.3.	SICRO	0804015	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	40,00	303,24	BDI 1	364,16	14.566,40
1.7.4.	SICRO	0804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00	383,77	BDI 1	460,87	1.843,48
1.7.5.	SICRO	2003620	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	un	8,00	1.447,65	BDI 1	1.738,48	13.907,84
1.7.6.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,18	594,02	BDI 1	713,36	838,91
1.7.7.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,50	14,17	BDI 1	17,02	400,01
1.7.8.	COMPOSIÇÃO	CP-010	REBAIXAM. LENCOL FREATICO C/BOMBA AUTO ASPIRANTE VZ.18M3/H	M	40,00	20,21	BDI 1	24,27	970,80
1.7.9.	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	24,00	142,11	BDI 1	170,66	4.095,84
1.7.10.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - DMT 34,3km	tkm	1.358,28	0,83	BDI 1	1,00	1.358,28
1.8.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	191.830,04
1.8.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	719,88	37,98	BDI 1	45,61	32.833,64
1.8.2.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	2.999,49	4,52	BDI 1	5,43	16.287,24
1.8.3.	SICRO	4413200	Plantio de grama comercial em placas	m²	2.999,49	19,74	BDI 1	23,71	71.117,96

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA NEREU RAMOS ETAPA 04			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NEREU RAMOS	MUNICÍPIO / UF PASSO DE TORRES / SC	BDI 1 20,09%	BDI 2 15,61%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NEREU RAMOS									1.210.972,82
1.8.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	920,00	48,60	BDI 1	58,36	53.691,20
1.8.5.	SICRO	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	400,00	25,21	BDI 1	30,27	12.108,00
1.8.6.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M	400,00	12,06	BDI 1	14,48	5.792,00
1.9.			SINALIZAÇÃO					-	21.373,77
1.9.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - Branca	m²	96,00	27,85	BDI 1	33,45	3.211,20
1.9.2.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - Amarela	m²	48,00	27,85	BDI 1	33,45	1.605,60
1.9.3.	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	480,58	BDI 1	577,13	577,13
1.9.4.	SICRO	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	480,54	BDI 1	577,08	2.308,32
1.9.5.	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	5,00	551,53	BDI 1	662,33	3.311,65
1.9.6.	SICRO	5213544	Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un	1,00	2.445,01	BDI 1	2.936,21	2.936,21
1.9.7.	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	2,00	551,53	BDI 1	662,33	1.324,66
1.9.8.	SICRO	5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	150,00	33,86	BDI 1	40,66	6.099,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Data-base para os PRODUTOS ASFÁLTICOS 03-2026. Demais serviços da tabela SICRO data-base 01-2026.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PASSO DE TORRES / SC
Local

Responsável Técnico
Nome: Tiago Oliveira do Canto
CREA/CAU: 113.565-2
ART/RRT: -

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA NEREU RAMOS ETAPA 04	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NEREU RAMOS
-------------------------	---------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	RUA NEREU RAMOS ETAPA 04	1.210.972,82	% Período:	11,96%	27,80%	27,44%	13,55%	12,94%	6,32%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50.288,00	% Período:	10,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
1.2.	PLACA DE OBRA	1.810,02	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO	7.472,00	% Período:	100,00%											
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	7.472,00	% Período:						100,00%						
1.5.	TERRAPLANAGEM	369.993,53	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	521.708,30	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
1.7.	DRENAGEM / TRAVESSIAS	39.025,16	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.	OBRAS COMPLEMENTARES	191.830,04	% Período:					75,00%	25,00%						
1.9.	SINALIZAÇÃO	21.373,77	% Período:					25,00%	75,00%						

Total: R\$ 1.210.972,82				%:	11,96%	27,80%	27,44%	13,55%	12,94%	6,32%					
Período:	Repasso:	119.591,01	277.953,78	274.368,98	135.474,30	129.448,96	63.162,97								
	Contrapartida:	25.230,45	58.640,70	57.884,39	28.581,40	27.310,21	13.325,67								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	144.821,46	336.594,48	332.253,38	164.055,69	156.759,17	76.488,64								
Acumulado:	%:	11,96%	39,75%	67,19%	80,74%	93,68%	100,00%								
	Repasso:	119.591,01	397.544,79	671.913,77	807.388,07	936.837,03	1.000.000,00								
	Contrapartida:	25.230,45	83.871,15	141.755,54	170.336,94	197.647,15	210.972,82								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
Crossserviço da Administração Local:				Investimento:	144.821,46	481.415,94	813.669,32	977.725,01	1.134.484,18	1.210.972,82					
RAÇÃO LOCAL				Administração Local:	10,00%	35,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%					

PASSO DE TORRES / SC

Local

sábado, 30 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **Tiago Oliveira do Canto**

CREA/CAU: **113.565-2**

ART/RRT: -

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES
-------------------------	-----------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
RUA NEREU RAMOS ETAPA 04 / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NEREU RAMOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,09%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PASSO DE TORRES / SC
Local

sábado, 30 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Tiago Oliveira do Canto
CREA/CAU: 113.565-2
ART/RRT: -

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES
-------------------------	-----------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
RUA NEREU RAMOS ETAPA 04 / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NEREU RAMOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,09%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	15,61%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PASSO DE TORRES / SC
Local

sábado, 30 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Tiago Oliveira do Canto
CREA/CAU: 113.565-2