

ORÇAMENTO ANALÍTICO

CAPELA MORTUÁRIA

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo

Endereço:
Localidade KM 10

Descrição:
A edificação trata-se de uma Capela Mortuária a ser construída na cidade de Braço do Trombudo/SC. A divisão da edificação contempla uma sala para velório, circulação/varanda, estrutura de apoio como sanitários acessíveis, copa e estar íntimo.

Área:
Área Total: 138,01 m² m²

BDI:
22,47%

Data Base:
OUT/2024

Revisão:
R00

Referencia Orçamento:
SINAPI - OUTUBRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO:

Faixas da Curva ABC:
A = 0% à 80%; B = 80% à 95%; C = 95% à 100%

Valor do Orçamento:
R\$176.249,97

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE	CURVA ABC
1	CANTEIRO DE OBRA					Σ R\$	1.641,14			
1.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	M2	2,88	465,29	22,47%	569,84	R\$ 1.641,14	103689	SINAPI-C	C
2	INFRAESTRUTURA					Σ R\$	59.458,53			
2.1	Locação									
2.1.1	Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas Corridas Pontaleadas a Cada 2m	M	62,76	88,26	22,47%	108,09	R\$ 6.783,73	99059	SINAPI-C	A
2.2	Escavação									
2.2.1	Escavação Mecânizada para Bloco/Sapata, com previsão de fôrma	M3	22,92	42,41	22,47%	51,94	R\$ 1.190,46	96521	SINAPI-C	C
2.2.2	Escavação Manual para Viga Baldrame, com previsão de fôrma	M3	2,44	115,51	22,47%	141,47	R\$ 345,19	96527	SINAPI-C	C
2.2.3	Estaca Broca de Concreto, Diâmetro de 25cm	M	42,00	93,98	22,47%	115,10	R\$ 4.834,20	101174	SINAPI-C	B
2.3	Fôrma									
2.3.1	Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Sapatas e Pilares de Fundação	M2	41,72	144,51	22,47%	176,98	R\$ 7.383,61	96535	SINAPI-C	A
2.3.2	Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Vigas Baldrame	M2	94,22	72,20	22,47%	88,42	R\$ 8.330,93	96536	SINAPI-C	A
2.4	Armadura									
2.4.1	Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	130,50	19,62	22,47%	24,03	R\$ 3.135,92	96544	SINAPI-C	B
2.4.2	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	34,80	17,50	22,47%	21,43	R\$ 745,76	96545	SINAPI-C	C
2.4.3	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	412,60	15,22	22,47%	18,64	R\$ 7.690,86	96546	SINAPI-C	A
2.4.4	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	108,60	22,06	22,47%	27,02	R\$ 2.934,37	96543	SINAPI-C	B
2.5	Concreto									
2.5.1	Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	12,64	757,12	22,47%	927,24	R\$ 11.720,31	96557	SINAPI-C	A

2.6		Impermeabilização										
2.6.1	Impermeabilização das Vigas Baldrame com Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão Asfáltica	M2	26,13	136,34	22,47%	166,98	R\$	4.363,19	98546	SINAPI-C	B	
3		SUPRAESTRUTURA								Σ R\$ 63.825,83		
3.1		Fôrma										
3.1.1	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Pilares	M2	76,23	72,20	22,47%	88,42	R\$	6.740,26	96536	SINAPI-C	A	
3.1.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Vigas	M2	110,97	72,20	22,47%	88,42	R\$	9.811,97	96536	SINAPI-C	A	
3.2		Armadura										
3.2.1	Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	69,00	14,32	22,47%	17,54	R\$	1.210,26	92760	SINAPI-C	C	
3.2.2	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	559,20	11,82	22,47%	14,48	R\$	8.097,22	92762	SINAPI-C	A	
3.2.3	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	201,30	15,40	22,47%	18,86	R\$	3.796,52	92759	SINAPI-C	B	
3.3		Concreto										
3.3.1	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e adensamento) - Pilares	M3	4,38	1.014,80	22,47%	1.242,83	R\$	5.443,60	103669	SINAPI-C	A	
3.3.2	Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) - Vigas	M3	6,79	709,69	22,47%	869,16	R\$	5.901,60	103674	SINAPI-C	A	
3.4		Laje										
3.4.1	Laje Pré-Moldada, SC 250Kg/m2, incluso: - Enchimento de LAJOTA e Vigota TRELIÇADA - Malha Pop e Negativos - Capeamento, Concreto Usinado FCK=25 MPa (incluso Projeto e ART de Projeto)	M2	123,79	150,55	22,47%	184,38	R\$	22.824,40	CED021	COMPOSIÇÃO	A	
4		FECHAMENTOS								Σ R\$ 16.777,96		
4.1		Alvenaria de Tijolos Cerâmicos										
4.1.1	Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados Tijolo 14x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo (fornecimento e assentamento, incluso argamassa)	M2	144,18	64,65	22,47%	79,18	R\$	11.416,17	CED034	COMPOSIÇÃO	A	
4.2		Vergas e Contravergas										
4.2.1	Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto e Armadura)	M	41,70	72,52	22,47%	88,82	R\$	3.703,79	CED030	COMPOSIÇÃO	B	
4.2.2	Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto e Armadura)	M	25,00	54,15	22,47%	66,32	R\$	1.658,00	CED031	COMPOSIÇÃO	C	
5		ESTRUTURA COBERTURA								Σ R\$ 22.703,13		
5.1	Estrutura Pontaletada em Madeira Não Aparelhada para Telha Cerâmica, composta por Pontaletes, Mão Francesa e Berço (fabricação e instalação)	M2	138,01	31,49	22,47%	38,57	R\$	5.323,05	CED050	COMPOSIÇÃO	A	
5.2	Trama de Pinus Tratado, composta por: - Ripas 3x6cm à cada 32cm - Caibros 6x12cm à cada 70cm - Tercas 7x14cm à cada 250cm	M2	192,71	72,74	22,47%	89,08	R\$	17.166,61	CED052	COMPOSIÇÃO	A	
5.3	Base de Madeira para Caixa d'Água, composta por: - Assoalho de Tábuas 30x2,5cm - Caibros 6x12cm à cada 26cm - Tercas e Pontaletes 7x14cm	UN	1,00	174,30	22,47%	213,47	R\$	213,47	CED054	COMPOSIÇÃO	C	

6	TELHAMENTO	Σ R\$ 11.843,38								
6.1	Telha Cerâmica tipo Portuguesa, Esmaltada (fornecimento e instalação)	M2	192,71	38,87	22,47%	47,60	R\$ 9.173,00	94195	SINAPI-C	A
6.2	Cumeeiras/Espigão Cerâmica, Emboçada com Argamassa (fornecimento e instalação)	M	59,62	36,57	22,47%	44,79	R\$ 2.670,38	94219	SINAPI-C	B
TOTAL: R\$ 176.249,97										

Rio do Sul, 18 de dezembro de 2024

1. Declaro que os encargos sociais e complementares para mão de obra, horista e mensalista, sem desoneração, atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.

2. Declaro que para esta planilha, foi verificado que a alternativa mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da planilha SEM DESONERAÇÃO.

Thayse Perini Aparicio
Engenheira Civil
CREA 155622-6