Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
143/2026	Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo - SC

Objeto

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTO DE ÔNIBUS (PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE) DESTINADOS Á ADEQUAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO/SC.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	08/10/2026 - 08:00	26/10/2026 - 08:30	Gabriela Götzinger
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	Estrutura em tubos de aco galvanizado com diÃ¢metros de 4" e 2", espessura de parede de 2,65 mm, com aletas de reforco em chapa de aco galvanizado de 3/16", garantindo rigidez estrutural e resistencia a cargas de vento e impacto. Fechamento lateral em tubo retangular 70 x 30 mm, parede de 2,65 mm, em aco galvanizado, associado a chapa de fechamento em aco galvanizado com espessura de 1,50 mm, com fechamento nos dois lados, proporcionando protecao contra ventos laterais, chuva e poeira. Cobertura em chapa de aco galvanizado com espessura de 1,50 mm, do tipo lambrada, com inclinacao adequada para escoamento de aguas pluviais e sistema de calhas e condutores quando necessario. Pintura eletrostatica a po com cura em estufa na cor branca, com aplicacao de brasao institucional. Nos fechamentos laterais, aplicacao de brasao institucional e, na parte traseira, somente a escrita "Prefeitura Municipal de Braco do Trombudo". Bancos para espera com estrutura de suporte em tubo de aco galvanizado 30 x 30 mm, parede de 2 mm, e assento em madeira Cedrinho tratado, nas dimensoes de 40 x 300 x 2725 mm (espessura x largura x comprimento), devidamente tratada, lixada e envernizada ou com acabamento em verniz maritimo. Toda a estrutura metalica com tratamento galvanizado completo e pintura eletrostatica a po com cura em estufa, na cor branca, conforme especificado. Fixacao da estrutura deve ser feita em bloco de concreto armado nas dimensoes de 40 x 40 x 60 cm. Sinalizacao noturna com elementos refletivos, e placa de identificacao do ponto com o nome da unidade escolar atendida em material resistente. Ferragens e acessorios de primeira linha com acabamento anticorrosivo. Variacao admitida de ate 5% para mais ou para menos nas dimensoes, espessuras e medidas especificadas, desde que nao comprometa a funcionalidade, seguranca, estabilidade estrutural e durabilidade, nao altere o padrao estetico e as cores institucionais, e seja aprovada pela Administracao..	UND	20	9.959,44	199.188,80