Compras BR
Portal de Licitações

Concorrência

Dados do Processo

Nº Processo
155/2026

Responsável
Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo - SC

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA ADRIANO MOSIMANN, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REMOÇÃO, ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS FORROS, PINTURA E INSTALAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Inicio Envio Propostas
16/11/2026 - 08:00

Fim Envio Propostas
22/12/2026 - 08:30

Agente de Contratação
Gabriela Götzinger

Modo de Disputa
Valor Total

Exibir Valor de Referência
Sim

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, II

Tipo
Menor Preço

Inversão de Fase
Não

Recurso Federal
Não

Benefícios Selecionados
Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	ADMINISTRACAO LOCAL.	UND	1	8.146,09	8.146,09
1	2	Retirada de Forro interno e beirais (com reaproveitamento) Demolicoes	M2	798	3,17	2.528,84
1	3	Retirada de Estrutura de Fixacao do ForroDemolicoes	M2	798	4,54	3.621,74
1	4	Retirada e Recolocacao parcial de Caibro ou Ripa em MadeiraDemolicoes	M2	64	35,83	2.286,67
1	5	Retirada de Fiacao Eletrica - Sem reaproveitamentoDemolicoes	M2	1.834	1,26	2.310,40
1	6	Remocao de LuminariasDemolicoes	UND	65	3,20	208,00
1	7	Caixa de Passagem para Evaporadora/CondensadoraInstalacao de ar condicionado - Caixas de passagem	UND	4	61,43	245,72
1	8	Joelho 90° soldavel a 25 mmInstalacoes de ar condicionado - PVC Rigido Soldavel	UND	8	13,89	111,12
1	9	Tubos a 25 mmInstalacoes de ar condicionado - PVC Rigido Soldavel	Metro	12	18,58	222,96
1	10	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025Instalacoes Eletricas - Infraestrutura dos Pontos de Sistema Misto (Caixa + Descida + Roldanas)	UND	1.009	9,52	9.605,68
1	11	Ponto de Iluminacao (Fiacao 1,5mm² e Interruptor Simples) Instalacoes Eletricas - Cabo para lancamento aparente	UND	82	92,12	7.553,84
1	12	Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiacao 2,5mm² e Tomada 10A 2P+T com Placa)Instalacoes Eletricas - Cabo para lancamento aparente	UND	91	149,22	13.579,02
1	13	Ponto de Tomada de Uso Especifico (Fiacao 4mm² e Tomada 20A 2P+T com Placa)Instalacoes Eletricas - Cabo para lancamento aparente	UND	33	199,19	6.573,27
1	14	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023Instalacoes Eletricas - Descidas (caixa eletrica + eletroduto + rasgo + quebra e chumbamento	Metro	248	16,50	4.092,00
1	15	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS /DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09 /2023Instalacoes Eletricas - Descidas (caixa eletrica + eletroduto + rasgo + quebra e chumbamento	Metro	248	25,99	6.445,52
1	16	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023Instalacoes Eletricas - Descidas (caixa eletrica + eletroduto + rasgo + quebra e	UND	124	10,92	1.354,08

Compras BR
Portal de Licitações

		chumbamento				
1	17	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023Instalacoes Eletricas - Descidas (caixa eletrica + eletroduto + rasgo + quebra e chumbamento	Metro	248	15,81	3.920,88
1	18	Quadro de Distribuicao de Energia para 24 Disjuntores, em Chapa de Aco Galvanizado, com Barramento Trifasico e Neutro (fornecimento e instalacao)Instalacoes Eletricas - Descidas (caixa eletrica + eletroduto + rasgo + quebra e chumbamento	UND	1	819,41	819,41
1	19	Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e instalacao)Instalacoes Eletricas - Disjuntores	UND	15	15,16	227,40
1	20	Disjuntor Monopolar 16A (fornecimento e instalacao)Disjuntores	UND	7	15,16	106,12
1	21	Disjuntor Monopolar 50A a 70A (fornecimento e instalacao) Disjuntores	UND	3	35,16	105,48
1	22	Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalacao)Disjuntores	UND	1	174,41	174,41
1	23	Disjuntor DR 63A (fornecimento e instalacao)Disjuntores	UND	1	188,46	188,46
1	24	Disjuntor de Protecao Contra Raios (DPS), 275V - 45KA (fornecimento e instalacao)Disjuntores	UND	3	134,33	402,99
1	25	Haste de Aterramento em Aco de 2,4m e Ø5/8"Disjuntores	UND	4	98,23	392,92
1	26	Sensor de Presenca com Fotocelula (fornecimento e instalacao) Sensor de Presenca	UND	7	84,20	589,40
1	27	Luminaria Plafon, com Lâmpada LED 100W - Potencia de Projeto (fornecimento e instalacao)Luminarias	UND	16	87,33	1.397,28
1	28	Luminaria Plafon, com Lâmpada - Potencia de Projeto (fornecimento e instalacao) - Forro ExternoLuminarias	UND	7	87,33	611,31
1	29	Quadro de Distribuicao para Comunicacao 20x20x12cm (fornecimento e instalacao)Instalacoes da rede logica - Quadro de distribuicao	UND	1	116,58	116,58
1	30	Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 1" e Caixas 4" x2")Instalacoes da rede logica -Infraestrutura dos pontos	UND	1	238,73	238,73
1	31	Ponto de Rede, incluindo Tomada RJ45 e Cabo de Rede CAT6Instalacoes da rede logica - Conexao dos Pontos	UND	1	216,04	216,04
1	32	Central de Alarme de Incendio, com Bateria, 20 Setores (fornecimento e instalacao)Sistema de alarme de incendio	UND	1	2.124,44	2.124,44
1	33	Acionadores Manuais de Alarme Convenciona , tipo Quebra Vidro, e indicador audio visual (fornecimento e instalacao)Sistema de alarme de incendio	UND	3	797,97	2.393,91
1	34	Cabo de Cobre Brindado, Anti-Chama, 2,5mm2 - 1KV, com Capa Externo na Cor VermelhaSistema de alarme de incendio	Metro	67	7,81	523,27
1	35	Eletroduto Rigido de PVC, 25mm - 3/4" - Pintado de Vermelho Quando Aparente (fornecimento e instalacao)Sistema de alarme de incendio	Metro	67	14,46	968,82
1	36	Massa Unica Interna, para Pintura, Argamassa Traco 1:2: 8Revestimento e forros - Massa unica (Reboco/Emboco)	M2	99	56,39	5.593,89
1	37	Mao de obra de Montagem e Instalacao de forro de madeira reaproveitado (exceto forro)Revestimentos e forros - Recolocacao de forro de madeira	M2	683	20,62	14.090,47
1	38	Forro de PVC em Reguas, Liso (inclusive estrutura de fixacao, fornecimento e colocacao)Revestimentos e forros - PVC	M2	798	102,61	81.856,10
1	39	Rodaforro de PVC (fornecimento e instalacao)Revestimentos e forros - PVC	Metro	710	17,76	12.605,16
1	40	Remocao de Pintura Acrilica (Lixamento)Pintura - Todas as paredes internas - Remocao	Metro	1.243	11,19	13.909,06
1	41	Fundo Preparador para Pintura Acrilica, 01 demaoPintura - Todas as paredes internas - Paredes	M2	1.243	5,52	6.861,30
1	42	Pintura Acrilica, 02 demaosPintura - Todas as paredes internas - Paredes	M2	1.243	17,89	22.237,09