

2.1.1	Telhamento em galvalume trapezoidal TP40 #0,50mm - Pré pintada na cor a ser definida pela administração	M2	113,47	68,87	24,69%	85,87	R\$	9.743,67	94213	SINAPI-C	A	
3 CALHAS E RUFOS							∑	R\$ 3.202,75				
3.1	Calha Moldura em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	10,00	61,34	24,69%	76,48	R\$	764,80	94227	SINAPI-C	B	
3.2	Rufo Capa/Topo em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	35,97	48,43	24,69%	60,39	R\$	2.172,23	94231	SINAPI-C	-	
3.3	Rufo Arremate em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	4,40	48,43	24,69%	60,39	R\$	265,72	94231	SINAPI-C	B	
4 REDE PLUVIAL							∑	R\$ 386,75				
4.1 Tubo Rígido com Ponta Lisa, Condutores Verticais												
4.1.1	100mm - 4"	M	7,00	33,86	24,69%	42,22	R\$	295,54	89578	SINAPI-C	B	
4.1.2	Fixação Vertical com Abraçadeira Metálica	M	7,00	10,45	24,69%	13,03	R\$	91,21	91175	SINAPI-C	C	
							TOTAL:	R\$ 39.558,52				

Rio do Sul, 11 de março de 2026

1. Declaro que os encargos sociais e complementares para mão de obra, horista e mensalista, sem desoneração, atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.

2. Declaro que para esta planilha, foi verificado que a alternativa mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da planilha SEM DESONERAÇÃO.

3. **INCLUSO EM TODO ORÇAMENTO**
 Todo material, mão-de-obra e equipamentos necessários para fabricação, montagem içamento, elementos de fixação e vedação, ferragens, parafusos porcas e arruelas, chaparias, Projeto, Fabricação, Transporte, Montagem e ART de Fabricação e Montagem.