PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Prefeitura Municipal de Riqueza		Riqueza / SC	Rua Lindor José Pohlmann - Industrial	PUC - RUA LINDOR JOSÉ POHLMANN	
DATA BASE	**DESON.**	**LOCALIDADE DO SINAPI**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**BDI 1**	**BDI 2**
dez-25	Não	FLORIANÓPOLIS - SC	PUC - RUA LINDOR JOSÉ POHLMANN	20,73%	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO	**COMP01**	**ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL**	**MÊS**		**R$ 4.948,62**	**R$ 5.541,84**
SINAPI-I	40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,25	R$ 19.794,49	R$ 22.167,35
COMPOSIÇÃO	**COMP02**	**LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPOGRAFIA**	**H**		**R$ 49,82**	**R$ 48,58**
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 33,26	R$ 32,64
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 16,56	R$ 15,94
COMPOSIÇÃO	**COMP03**	**CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES**	**UND**		**R$ 387,03**	**R$ 417,75**
SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UND	1	R$ 155,34	R$ 170,69
SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UND	1	R$ 231,69	R$ 247,06
COMPOSIÇÃO	**COMP04**	**CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO**	**M³**		**R$ 144,90**	**R$ 145,97**
SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	1	R$ 135,69	R$ 136,55
SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1	R$ 9,21	R$ 9,42
COMPOSIÇÃO	**COMP05**	**EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK=35.0 MPA, ESPESSURA 21CM - FORNECIMENTO, BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO**	**M²**		**180,51**	**182,30**
SINAPI-I	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,44167900	R$ 6,38	R$ 6,38
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,05133300	R$ 2,53	R$ 2,53
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,00177000	R$ 16,22	R$ 16,22
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,06416700	R$ 45,22	R$ 45,22
SINAPI-I	11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (NBR 8953), SEM LANÇAMENTO	M3	0,22181943	R$ 670,43	R$ 670,43
SINAPI-I	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	0,40000000	R$ 10,12	R$ 10,12
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03200600	R$ 33,73	R$ 37,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32472400	R$ 32,23	R$ 35,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21455700	R$ 23,46	R$ 25,74
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,02145800	R$ 1,35	R$ 1,35
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,04343200	R$ 0,55	R$ 0,55

SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,02145800	R$	10,52	R$ 10,52
SINAPI	95283	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,04343200	R$	0,83	R$ 0,83
SINAPI	97117	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 1,0000000 COM CUSTO	M2	1,00000000	R$	2,77	R$ 2,81
SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	0,03652100	R$	60,41	R$ 61,91

COMPOSIÇÃO	**COMP06**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO A-32B**	**UND**		**R$**	**517,58**	
SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND	1	R$	475,58	
SICRO	5213424	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção	M²	0,0625	R$	671,96	

COMPOSIÇÃO	**COMP07**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO R-19**	**UND**		**R$**	**685,98**	
SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND	1	R$	475,58	
SICRO	5213447	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação	M²	0,19625	R$	1.072,12	

COMPOSIÇÃO	**COMP08**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO R-1**	**UND**		**R$**	**797,22**	
SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND	1	R$	475,58	
SICRO	5213447	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação	M²	0,3	R$	1.072,12	

COMPOSIÇÃO	**COMP09**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO DE LOGRADOURO**	**UND**		**R$**	**617,15**	
SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND	1	R$	475,58	
SICRO	5213434	Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	M²	0,225	R$	629,18	

COMPOSIÇÃO	**COMP10**	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**	**H**		**R$**	**157,90**	**R$**	**170,02**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,69	R$	23,43	R$	25,74
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,88	R$	81,18	R$	85,27

COMPOSIÇÃO	**COMP11**	**JUNTA DE ENCONTRO**	**M**				**R$**	**2,68**
SINAPI-I	135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	0,24986	R$	2,85	R$	2,85

SINAPI-I	11615	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M²	0,15	R$	3,31	R$ 3,31
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1	R$	0,43	R$ 0,47
COMPOSIÇÃO	**COMP12**	**CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA**	**M³**		**R$**	**144,90**	**R$ 145,97**
SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	1	R$	135,69	R$ 136,55
SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1	R$	9,21	R$ 9,42
COMPOSIÇÃO	**COMP13**	**JUNTA SERRADA**	**M**				**R$ 0,47**
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1	R$	0,43	R$ 0,47
COMPOSIÇÃO	**COMP14**	**JUNTA DE CONSTRUÇÃO**	**M**				**R$ 2,48**
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1	R$	0,43	R$ 0,47
SINAPI-I	10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M²	0,17	R$	11,82	R$ 11,82
COMPOSIÇÃO	**COMP15**	**GRELHA PARA BOCA DE LOBO**					**R$ 269,30**
SINAPI	11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UND	0,163333			471,41
SINAPI	97117	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	5,1786			R$ 20,01
SINAPI	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	2,8			R$ 31,67
COMPOSIÇÃO	**COMP16**	**REFORÇO BOCA DE LOBO**	**UND**				**R$ 106,85**
SINAPI-I	42407	TRELIÇA TH8	M	9,5			R$ 5,98
COTAÇÕES	COT04	Tela Q503 10X10 8,0mm	M²	3,77			R$ 46,27

IRAÍ/RS, EM 19 DE JANEIRO DE 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIAN NEGRELLO
Data: 26/01/2026 15:13:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Cristian Negrello
CREA/RS 208.707
Responsável Técnico

Município de Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48
Contratante