PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Prefeitura Municipal de Riqueza		Riqueza / SC	Rua Lindor José Pohlmann	PUC - Rua Lindor José Pohlmann	
DATA BASE	**DESON.**	**LOCALIDADE DO SINAPI**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**BDI 1**	**BDI 2**
dez-25	Não	FLORIANÓPOLIS - SC	PUC - Rua Lindor José Pohlmann	20,73%	

MUNICÍPIO DE RIQUEZA									
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO+BDI**	**PREÇO TOTAL**
			PAVIMENTO URBANO DE CONCRETO - PUC						**R$ 1.658.217,15**
1			**RUA LINDOR JOSÉ POHLMANN TRECHO E01 - E23+1,29**						**R$ 1.268.411,83**
1.1			**SERVIÇOS INICIAIS**						**R$ 3.107,43**
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (3,00 x 1,50)	M²	3,00	R$ 469,32	20,73%	R$ 566,61	R$ 1.699,83
1.1.2	COMPOSIÇÕES	COMP02	LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPOGRAFIA	H	24,00	R$ 48,58	20,73%	R$ 58,65	R$ 1.407,60
1.2			**PAVIMENTO E=21CM FCK=35,0 MPA**						**R$ 1.188.972,01**
1.2.1	COMPOSIÇÕES	COMP05	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK=35.0 MPA, ESPESSURA 21CM - FORNECIMENTO, BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO	M²	4441,85	R$ 180,51	20,73%	R$ 217,93	R$ 968.012,37
1.2.2	COTAÇÕES	COT01	MACROFIBRA POLIMERICA PARA CONCRETO ESTRUTURAL FR1 >= 1,70 MPA	KG	5596,73	R$ 30,00	20,73%	R$ 36,22	R$ 202.713,60
1.2.3	SINAPI	97118	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	610,31	R$ 17,09	20,73%	R$ 20,63	R$ 12.590,70
1.2.4	COTAÇÕES	COT03	Mangueira Preta Irrigação 1 Polegada 25mm 200m Metros Preto	M	158,40	R$ 1,71	20,73%	R$ 2,06	R$ 326,30
1.2.5	COMPOSIÇÕES	COMP11	JUNTA DE ENCONTRO	M	883,56	R$ 2,68	20,73%	R$ 3,23	R$ 2.853,90
1.2.6	COMPOSIÇÕES	COMP13	JUNTA SERRADA	M	1325,34	R$ 0,47	20,73%	R$ 0,57	R$ 755,44
1.2.7	COMPOSIÇÕES	COMP14	JUNTA DE CONSTRUÇÃO	M	230,00	R$ 2,48	20,73%	R$ 2,99	R$ 687,70
1.2.8	COMPOSIÇÕES	COMP16	REFORÇO BOCA DE LOBO	UND	8,00	R$ 106,85	20,73%	R$ 129,00	R$ 1.032,00
1.3			**MEIO-FIO**						**R$ 52.321,27**
1.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	899,30	R$ 48,19	20,73%	R$ 58,18	R$ 52.321,27
1.4			**SINALIZAÇÃO**						**R$ 24.011,12**
1.4.1	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	899,30	R$ 1,92	20,73%	R$ 2,32	R$ 2.086,38
1.4.2	COMPOSIÇÕES	COMP06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO A-32B	UND	3,00	R$ 517,58	20,73%	R$ 624,87	R$ 1.874,61
1.4.3	COMPOSIÇÕES	COMP07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO R-19	UND	2,00	R$ 685,98	20,73%	R$ 828,19	R$ 1.656,38
1.4.4	SICRO	5213412	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura)	M²	34,80	R$ 125,24	20,73%	R$ 151,20	R$ 5.261,76
1.4.5	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1325,34	R$ 7,14	20,73%	R$ 8,62	R$ 11.424,43
1.4.6	COMPOSIÇÕES	COMP08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO R-1	UND	1,00	R$ 797,22	20,73%	R$ 962,48	R$ 962,48
1.4.7	COMPOSIÇÕES	COMP09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO DE LOGRADOURO	UND	1,00	R$ 617,15	20,73%	R$ 745,08	R$ 745,08
2.0			**RUA LINDOR JOSÉ POHLMANN TRECHO E23+1,29 - E29+18,58**						**R$ 389.805,32**
2.1			**PAVIMENTO**						**R$ 361.405,04**
2.1.1	COMPOSIÇÕES	COMP05	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK=35.0 MPA, ESPESSURA 21CM - FORNECIMENTO, BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO	M²	1350,04	R$ 180,51	20,73%	R$ 217,93	R$ 294.214,22

2.1.2	COTAÇÕES	COT01	MACROFIBRA POLIMERICA PARA CONCRETO ESTRUTURAL FR1 >= 1,70 MPA	KG	1701,05	R$	30,00	20,73%	R$	36,22	R$ 61.612,05
2.1.3	SINAPI	97118	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	166,45	R$	17,09	20,73%	R$	20,63	R$ 3.433,84
2.1.4	COTAÇÕES	COT03	MANGUEIRA PRETA SIMPLES 32MM	M	43,20	R$	1,71	20,73%	R$	2,06	R$ 88,99
2.1.5	COMPOSIÇÕES	COMP11	JUNTA DE ENCONTRO	M	269,90	R$	2,68	20,73%	R$	3,23	R$ 871,78
2.1.6	COMPOSIÇÕES	COMP13	JUNTA SERRADA	M	404,85	R$	0,47	20,73%	R$	0,57	R$ 230,76
2.1.7	COMPOSIÇÕES	COMP14	JUNTA DE CONSTRUÇÃO	M	60,00	R$	2,48	20,73%	R$	2,99	R$ 179,40
2.1.8	COMPOSIÇÕES	COMP16	REFORÇO BOCA DE LOBO	UND	6,00	R$	106,85	20,73%	R$	129,00	R$ 774,00
2.2			**MEIO-FIO**								**R$ 15.719,65**
2.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	270,19	R$	48,19	20,73%	R$	58,18	R$ 15.719,65
2.3			**SINALIZAÇÃO**								**R$ 7.997,27**
2.3.1	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	270,19	R$	1,92	20,73%	R$	2,32	R$ 626,84
2.3.2	COMPOSIÇÕES	COMP06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO A-32B	UND	2,00	R$	517,58	20,73%	R$	624,87	R$ 1.249,74
2.3.3	SICRO	5213412	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura)	M^2	17,40	R$	125,24	20,73%	R$	151,20	R$ 2.630,88
2.3.4	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	404,85	R$	7,14	20,73%	R$	8,62	R$ 3.489,81
2.4			**LIMPEZA E ACABAMENTO**								**R$ 4.683,36**
2.4.1	COMPOSIÇÕES	COMP10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	H	24,00	R$	161,64	20,73%	R$	195,14	R$ 4.683,36

IRAÍ/RS, EM 19 DE JANEIRO DE 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIAN NEGRELLO
Data: 26/01/2026 15:14:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Cristian Negrello
CREA/RS 208.707
Responsável Técnico

Município de Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48
Contratante