ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA
LOCAL:	LINHA SÃO MARCOS
ÁREA:	167,30 M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 05/2026

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,50	M2	630,69	1.576,73	103689
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	45,45	M	53,09	2.412,94	COMP 01
				TOTAL DO ITEM: 1.0	**3.989,67**	
2.0	**ESTRUTURA DE CONCRETO**					
2.1	**FUNDAÇÃO / ARRANQUE**					
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	5,12	M3	140,48	719,26	96523
2.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	0,50	M3	256,90	128,45	100324
2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	14,78	KG	18,53	273,87	92759
2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	116,29	KG	15,47	1.799,01	92761
2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	82,92	KG	13,63	1.130,20	92762
2.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	2,56	M3	867,05	2.219,65	1527
2.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,88	M3	38,87	73,08	93382
				TOTAL DO ITEM: 2.1	**6.343,52**	
2.2	**VIGAS BALDRAMES**					
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	1,85	M3	154,45	285,73	96527
2.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	0,77	M3	256,90	197,81	100324
2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	30,92	M2	76,19	2.355,79	96536
2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	42,91	KG	18,53	795,12	92759
2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	122,13	KG	15,47	1.889,35	92761

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
2.2.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	1,85	M3	867,05	1.604,04	1527
2.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	40,20	M2	60,48	2.431,30	98557
				TOTAL DO ITEM: 2.2	**9.559,14**	
2.3	**VIGAS NÍVEL 40 CM**					
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,64	M2	76,19	353,52	96536
2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	6,50	KG	18,53	120,45	92759
2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,33	KG	15,47	283,57	92761
2.3.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	0,28	M3	867,05	242,77	1527
				TOTAL DO ITEM: 2.3	**1.000,31**	
2.4	**VIGAS NÍVEL 130 CM**					
2.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	9,68	M2	76,19	737,52	96536
2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,47	KG	18,53	249,60	92759
2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	38,24	KG	15,47	591,57	92761
2.4.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	0,58	M3	867,05	502,89	1527
				TOTAL DO ITEM: 2.4	**2.081,58**	
2.5	**VIGAS NÍVEL 250 CM**					
2.5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	18,12	M2	76,19	1.380,56	96536
2.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	25,11	KG	18,53	465,29	92759
2.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	71,57	KG	15,47	1.107,19	92761
2.5.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	1,09	M3	867,05	945,08	1527
2.5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,09	M3	63,10	68,78	103673
				TOTAL DO ITEM: 2.5	**3.966,90**	
2.6	**PILARES**					
2.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	32,80	M2	76,19	2.499,03	96536
2.6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	43,17	KG	18,53	799,94	92759
2.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	242,85	KG	15,47	3.756,89	92761

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
2.6.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	1,97	M3	867,05	1.708,09	1527
2.5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,97	M3	63,10	124,31	103673
				TOTAL DO ITEM: 2.6	**8.888,26**	
2.7	**VIGAS NÍVEL 420 CM**					
2.7.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	18,12	M2	76,19	1.380,56	96536
2.7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	25,11	KG	18,53	465,29	92759
2.7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	71,57	KG	15,47	1.107,19	92761
2.7.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	1,09	M3	867,05	945,08	1527
2.7.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,09	M3	63,10	68,78	103673
				TOTAL DO ITEM: 2.7	**3.966,90**	
				TOTAL DO ITEM: 2.0	**35.806,61**	
3.0	**PAREDES E DIVISÓRIAS**					
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	198,79	M2	128,13	25.470,96	103330
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	397,58	M2	6,91	2.747,28	87879
3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	397,58	M2	53,69	21.346,07	104952
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	9,88	M2	60,48	597,54	98557
3.5	REVESTIMENTO INTERNO CANCHA COM TÁBUA DE MADEIRA EM MAÇARANDUBA, ARAUCÁRIA OU ANGELIM 2,5x30CM PARA CERCA EM VOLTA DA CANCHA DE BOCHA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	26,70	M2	327,05	8.732,24	COMP 02
				TOTAL DO ITEM: 3.0	**58.894,09**	
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**					
4.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	7,84	M3	256,90	2.014,10	100324
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	10,98	M3	1.126,64	12.370,51	94991
				TOTAL DO ITEM: 4.0	**14.384,61**	
5.0	**ESQUADRIAS**					
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES **470X80 CM**, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. **02 UNIDADES**	7,52	M2	725,62	5.456,66	94573
5.2	**P01** - PORTA DE ABRIR **100x210CM**, EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - **2 UNIDADES**	4,20	M2	1.415,60	5.945,52	91341

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
5.3	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	9,40	M	184,85	1.737,59	98689
5.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	2,00	M	184,85	369,70	98689
				TOTAL DO ITEM: 5.0	**13.509,47**	
6.0	**COBERTURA**					
6.1	TELHA ALUZINC TP40, ESPESSURA 0,50MM, COM EPS DE 30MM LISO E FILME DE PROTEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO IÇAMENTO (M2)	201,74	M2	139,44	28.130,63	COMP 03
6.2	ESTRUTURA METÁLICA NO FORMATO EM TESOURAS, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 8,35M, COMPOSTAS POR PERFIS METÁLICOS 30X68#14 E 40X75#12. INCLUSO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUNTO A ESTRUTURA EXISTENTE, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM (UN)	2,00	UN	1.135,06	2.270,12	COMP 04
6.3	ESTRUTURA METÁLICA NO FORMATO EM TESOURAS DE UMA ÁGUA, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 7,35M, COMPOSTAS POR PERFIS METÁLICOS 30X68#14 E 40X75#12. INCLUSO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUNTO A ESTRUTURA EXISTENTE, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM (UN)	4,00	UN	1.035,14	4.140,56	COMP 05
6.4	CHAPA METÁLICA 18x20CM ESPESSURA 3/8", INCLUSO CHUMBADORES EM AÇO MECÂNICO DE Ø5/8" PARA ANCORAGEM (UN)	6,00	UN	176,96	1.061,76	COMP 06
6.5	TERÇAS METÁLICAS DE 15X40X100 # 13, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. INCLUSO, FUNDO PREPARADOR E POSTERIOR PINTURA DA ESTRUTURA ANTI-CORROSIVO ESMALTADA, PRODUÇÃO E MONTAGEM. (M)	218,90	M	69,46	15.204,79	COMP 07
				TOTAL DO ITEM: 6.0	**50.807,86**	
7.0	**DRENAGEM EXTERNA**					
7.1	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL (M)	30,00	M	126,84	3.805,20	COMP 08
				TOTAL DO ITEM: 7.0	**3.805,20**	
8.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					
8.1	QD1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN, COM 1 DISJUNTOR GERAL, MONOFÁSICO 10A, 3 DISJUNTORES MONOFÁSICOS 4A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICOS 6A, DIFERRENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A S=30MA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	384,80	384,80	COMP 09
8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,10	M	15,08	152,31	91854
8.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	65,85	M	24,10	1.586,99	91834
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	46,72	M	4,80	224,26	91924
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	172,10	M	6,89	1.185,77	91926
8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	61,50	M	10,59	651,29	91928
8.7	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PERFIL, COM 2 LÂMPADAS 18 W, 6500K, 1850 LM CADA - FORNECIMENT E INSTALAÇÃO	4,00	UN	145,56	582,24	COMP 10
8.8	TOMADA MÉDIA (1,10M O PISO) 2P+T 10A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	86,07	172,14	COMP 11
8.9	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P + T 10 A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	109,32	218,64	COMP 12
8.10	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	1,00	UN	101,76	101,76	COMP 13
				TOTAL DO ITEM: 8.0	**5.260,20**	

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
9.0	**PPCI**					
9.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	1,00	UN	259,89	259,89	101908
9.2	PLACA COM SETA INDICATIVA EXTINTOR - 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	26,01	52,02	COMP 14
9.3	PLACA CIRCULAR PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS Ø20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	30,51	61,02	COMP 15
9.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA TIPO 2 FARÓIS LED, 1200 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	192,68	192,68	COMP 16
9.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) FIGURA S12	2,00	UN	48,41	96,82	COMP 17
				TOTAL DO ITEM: 9.0	**662,43**	
10.0	**SERVIÇOS FINAIS**					
10.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	167,30	M2	1,74	291,10	COMP 18
				TOTAL DO ITEM: 10.0	**291,10**	
				TOTAL:	**187.411,24**	

O Presente Orçamento Importa em **R$ 187.411,24** (Cento e Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Vinte e Quatro Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.

Novo Horizonte - SC, 25 de junho 2026.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2026.06.25 15:54:09 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PREFEITO MUNICIPAL
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro	Engº Charlan S. Luzzatto	Naudir José Cadore