

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA
LOCAL:	LINHA SÃO MARCOS
ÁREA:	167,30 M²

BDI: 23,54%
SINAPI: 08/2026

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	2,50	M2	623,10	1.557,75	103689
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	45,45	M	56,36	2.561,56	COMP 01
TOTAL DO ITEM: 1.0					4.119,31	
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO					
2.1	FUNDAÇÃO / ARRANQUE					
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	5,12	M3	153,75	787,20	96523
2.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	0,50	M3	290,95	145,48	100324
2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	14,78	KG	18,95	280,08	92759
2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	116,29	KG	15,45	1.796,68	92761
2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	82,92	KG	13,50	1.119,42	92762
2.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	2,56	M3	847,43	2.169,42	1527
2.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,88	M3	41,41	77,85	93382
TOTAL DO ITEM: 2.1					6.376,13	
2.2	VIGAS BALDRAMES					
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	1,85	M3	169,02	312,69	96527
2.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	0,77	M3	290,95	224,03	100324
2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	30,92	M2	100,82	3.117,35	96536
2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	42,91	KG	18,95	813,14	92759
2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	122,13	KG	15,45	1.886,91	92761

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
2.2.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	1,85	M3	847,43	1.567,75	1527
2.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	40,20	M2	61,73	2.481,55	98557
TOTAL DO ITEM: 2.2					10.403,42	
2.3	VIGAS NÍVEL 40 CM					
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,64	M2	100,82	467,80	96536
2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	6,50	KG	18,95	123,18	92759
2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,33	KG	15,45	283,20	92761
2.3.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	0,28	M3	847,43	237,28	1527
TOTAL DO ITEM: 2.3					1.111,46	
2.4	VIGAS NÍVEL 130 CM					
2.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	9,68	M2	100,82	975,94	96536
2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,47	KG	18,95	255,26	92759
2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	38,24	KG	15,45	590,81	92761
2.4.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	0,58	M3	847,43	491,51	1527
TOTAL DO ITEM: 2.4					2.313,52	
2.5	VIGAS NÍVEL 250 CM					
2.5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	18,12	M2	100,82	1.826,86	96536
2.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	25,11	KG	18,95	475,83	92759
2.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	71,57	KG	15,45	1.105,76	92761
2.5.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	1,09	M3	847,43	923,70	1527
2.5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,09	M3	68,70	74,88	103673
TOTAL DO ITEM: 2.5					4.407,03	
2.6	PILARES					
2.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	32,80	M2	100,82	3.306,90	96536
2.6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	43,17	KG	18,95	818,07	92759
2.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	242,85	KG	15,45	3.752,03	92761

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
2.6.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	1,97	M3	847,43	1.669,44	1527
2.5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,97	M3	68,70	135,34	103673
TOTAL DO ITEM: 2.6					9.681,78	
2.7	VIGAS NÍVEL 420 CM					
2.7.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	18,12	M2	100,82	1.826,86	96536
2.7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	25,11	KG	18,95	475,83	92759
2.7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	71,57	KG	15,45	1.105,76	92761
2.7.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	1,09	M3	847,43	923,70	1527
2.7.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,09	M3	68,70	74,88	103673
TOTAL DO ITEM: 2.7					4.407,03	
TOTAL DO ITEM: 2.0					38.700,37	
3.0	PAREDES E DIVISÓRIAS					
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	198,79	M2	140,28	27.886,26	103330
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	397,58	M2	7,28	2.894,38	87879
3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	397,58	M2	57,09	22.697,84	104952
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	9,88	M2	61,73	609,89	98557
3.5	REVESTIMENTO INTERNO CANCHA COM TÁBUA DE MADEIRA EM MAÇARANDUBA, ARAUCÁRIA OU ANGELIM 2,5x30CM PARA CERCA EM VOLTA DA CANCHA DE BOCHA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	26,70	M2	293,99	7.849,53	COMP 02
TOTAL DO ITEM: 3.0					61.937,90	
4.0	PAVIMENTAÇÃO					
4.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	7,84	M3	290,95	2.281,05	100324
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	10,98	M3	1.115,49	12.248,08	94991
TOTAL DO ITEM: 4.0					14.529,13	
5.0	ESQUADRIAS					
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 470X80 CM , VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 02 UNIDADES	7,52	M2	711,41	5.349,80	94573
5.2	P01 - PORTA DE ABRIR 100x210CM , EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2 UNIDADES	4,20	M2	1.231,56	5.172,55	91341

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
5.3	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	9,40	M	189,55	1.781,77	98689
5.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	2,00	M	189,55	379,10	98689
TOTAL DO ITEM: 5.0					12.683,22	
6.0	COBERTURA					
6.1	TELHA ALUZINC TP40, ESPESSURA 0,50MM, COM EPS DE 30MM LISO E FILME DE PROTEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO IÇAMENTO (M2)	201,74	M2	137,48	27.735,22	COMP 03
6.2	ESTRUTURA METÁLICA NO FORMATO EM TESOURAS, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 8,35M, COMPOSTAS POR PERFIS METÁLICOS 30X68#14 E 40X75#12. INCLUSO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUNTO A ESTRUTURA EXISTENTE, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM (UN)	2,00	UN	1.248,24	2.496,48	COMP 04
6.3	ESTRUTURA METÁLICA NO FORMATO EM TESOURAS DE UMA ÁGUA, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 7,35M, COMPOSTAS POR PERFIS METÁLICOS 30X68#14 E 40X75#12. INCLUSO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUNTO A ESTRUTURA EXISTENTE, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM (UN)	4,00	UN	1.133,85	4.535,40	COMP 05
6.4	CHAPA METÁLICA 18x20CM ESPESSURA 3/8", INCLUSO CHUMBADORES EM AÇO MECÂNICO DE Ø5/8" PARA ANCORAGEM (UN)	6,00	UN	174,35	1.046,10	COMP 06
6.5	TERÇAS METÁLICAS DE 15X40X100 # 13, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. INCLUSO, FUNDO PREPARADOR E POSTERIOR PINTURA DA ESTRUTURA ANTI-CORROSIVO ESMALTADA, PRODUÇÃO E MONTAGEM. (M)	218,90	M	69,10	15.125,99	COMP 07
TOTAL DO ITEM: 6.0					50.939,19	
7.0	DRENAGEM EXTERNA					
7.1	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL (M)	30,00	M	126,67	3.800,10	COMP 08
TOTAL DO ITEM: 7.0					3.800,10	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.1	QD1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN, COM 1 DISJUNTOR GERAL, MONOFÁSICO 10A, 3 DISJUNTORES MONOFÁSICOS 4A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICOS 6A, DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A S=30MA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	391,07	391,07	COMP 09
8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,10	M	15,95	161,10	91854
8.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	65,85	M	25,49	1.678,52	91834
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	46,72	M	4,95	231,26	91924
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	172,10	M	7,10	1.221,91	91926
8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	61,50	M	10,86	667,89	91928
8.7	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PERFIL, COM 2 LÂMPADAS 18 W, 6500K, 1850 LM CADA - FORNECIMENT E INSTALAÇÃO	4,00	UN	152,51	610,04	COMP 10
8.8	TOMADA MÉDIA (1,10M O PISO) 2P+T 10A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	92,99	185,98	COMP 11
8.9	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P + T 10 A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	118,44	236,88	COMP 12
8.10	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	1,00	UN	109,72	109,72	COMP 13
TOTAL DO ITEM: 8.0					5.494,37	

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
9.0	PPCI					
9.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	1,00	UN	274,47	274,47	101908
9.2	PLACA COM SETA INDICATIVA EXTINTOR - 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	25,51	51,02	COMP 14
9.3	PLACA CIRCULAR PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS Ø20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	29,97	59,94	COMP 15
9.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA TIPO 2 FARÓIS LED, 1200 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	214,33	214,33	COMP 16
9.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) FIGURA S12	2,00	UN	47,46	94,92	COMP 17
TOTAL DO ITEM: 9.0					694,68	
10.0	SERVIÇOS FINAIS					
10.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	167,30	M2	1,89	316,20	COMP 18
TOTAL DO ITEM: 10.0					316,20	
TOTAL:					193.214,47	

O Presente Orçamento Importa em **R\$ 193.214,47** (Cento e Noventa e Três Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta e Sete Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 23,54%.

Novo Horizonte - SC, 29 de setembro de 2026.

AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918

Assinado de forma digital por
AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918
Dados: 2026.09.30 16:00:46 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Charlan S. Luzzatto

PREFEITO MUNICIPAL
Naudir José Cadore