

	PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ORÇAMENTO INICIAL ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA SETOR DE ENGENHARIA Rua José Marocco, 2.226 - Centro - Nova Itaberaba - SC CNPJ: 95.990.131/0001-70 - FONE: 49 3327 0065	Objeto: PAVIMENTAÇÃO RURAL POLIÉDRICA EMNI 017 E EMNI 019 - LINHA BRAS Endereço da Obra: Linha Brasília - Zona Rural - Nova Itaberaba - SC Regime de Execução: judg. menor preço global, reg. execução Data Base do Orçamento: BDI: SINAPI 08/2026, SICRO 04/2026
---	---	--

ITEM	Cód. Refer.	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		PAV-AR	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COLHÃO EM ARGILA E=10 CM, CORDÃO LATERAL LONGITUDINAL, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO DE UM CILINDRO LISO. COM TRANSPORTE.	M2	% --->	100,00%	Sub-total 1	R\$ 57,55
1.1	Sinapi I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - para o rejuntamento com pó de pedra.	m³	0,04400	R\$ 124,50	R\$ 124,50	R\$ 5,48
1.2	Sinapi	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014.	chp	0,00300	R\$ 174,46	R\$ 174,46	R\$ 0,52
1.3	Sinapi	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014.	chi	0,08390	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ 6,46
1.4	Sinapi I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MMPARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE).	m³	0,11900	R\$ 142,95	R\$ 142,95	R\$ 17,01
1.5	Sinapi	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,26090	R\$ 37,79	R\$ 37,79	R\$ 9,86
1.6	Sinapi	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,26090	R\$ 28,04	R\$ 28,04	R\$ 7,32
1.7	Sinapi	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Transporte da argila para o colchão de assentamento.	TxKM	0,29	R\$ 2,06	R\$ 2,06	R\$ 0,61
1.8	Sinapi	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Transporte do pó de pedra para o rejuntamento.	TxKM	0,84	R\$ 2,06	R\$ 2,06	R\$ 1,73
1.9	Sinapi	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Transporte das pedras poliédricas.	TxKM	2,17	R\$ 2,06	R\$ 2,06	R\$ 4,46
1.10	Sinapi- SP	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,10	R\$ 41,01	R\$ 41,01	R\$ 4,10

Nova Itaberaba - SC, 17 de agosto de 2026.

Profissional:
Título:
Registro CAU:
RRT de Projeto:

GIOVANA PELISSER
Engenheira Civil
148601-8-SC
10709509-1