

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b><br/>ORÇAMENTO INICIAL</p> <p align="center"><b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br/><b>MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA</b><br/><b>SETOR DE ENGENHARIA</b></p> <p align="center">Rua José Marocco, 2.226 - Centro - Nova Itaberaba - SC<br/>CNPJ: 95.990.131/0001-70 - FONE: 49 3327 0065</p> | <p>Objeto:<br/><b>MELHORIAS ESCOLA BELA VISTA</b></p> <p>Endereço da Obra:<br/><b>LINHA BELA VISTA DO TAQUARA - NOVA ITABERABA/SC</b></p> <p>Regime de Execução:<br/><b>EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO</b></p> <p>Data Base do Orçamento:<br/><b>junho/2026</b></p> <p align="right">BDI:<br/><b>18,58%</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALOR TOTAL DA OBRA ----->>> |             |        |                                                                                                                                                                                                      |       |                      | R\$            | 183.807,68         |                      |
|------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| ITEM                         | Cód. Refer. | Código | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                            | UNID. | QTD                  | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO     | PREÇO DO SERVIÇO     |
| <b>1.0</b>                   |             |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                         |       | <b>% ---&gt;&gt;</b> | <b>2,97%</b>   | <b>Sub-total 1</b> | <b>R\$ 5.456,69</b>  |
|                              |             |        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.                                                                                                             | UND   | 3,00                 | R\$ 504,05     | R\$ 597,70         | R\$ 1.793,10         |
| 1.1                          | Sinapi      | 103689 |                                                                                                                                                                                                      |       |                      |                |                    |                      |
| 1.2                          | Sinapi      | 90777  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | H     | 10,00                | R\$ 139,05     | R\$ 164,89         | R\$ 1.648,90         |
| 1.3                          | Sinapi      | 96245  | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO.                                                                                            | H     | 8,00                 | R\$ 126,18     | R\$ 149,62         | R\$ 1.196,96         |
| 1.4                          | Sinapi      | 97625  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                                                       | M3    | 3,50                 | R\$ 61,77      | R\$ 73,25          | R\$ 256,38           |
| 1.5                          | Sinapi      | 99059  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.                                                                                      | M     | 5,00                 | R\$ 94,68      | R\$ 112,27         | R\$ 561,35           |
| <b>2.0</b>                   |             |        | <b>MUROS, RAMPA, PATAMAR E ESCADAS</b>                                                                                                                                                               |       | <b>% ---&gt;&gt;</b> | <b>35,67%</b>  | <b>Sub-total 2</b> | <b>R\$ 65.565,41</b> |
| 2.1                          | Sinapi      | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. Muro de pedras 1, 2 e 3.                                      | M3    | 56,00                | R\$ 644,84     | R\$ 764,65         | R\$ 42.820,40        |
| 2.2                          | Sinapi      | 89470  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. Inclui blocos da escada 3.                                                   | M2    | 57,80                | R\$ 123,11     | R\$ 145,98         | R\$ 8.437,64         |
| 2.3                          | Sinapi      | 89998  | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.                                                                                                                                       | KG    | 98,72                | R\$ 11,37      | R\$ 13,48          | R\$ 1.330,75         |
| 2.4                          | Sinapi      | 89996  | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.                                                                                                                                       | KG    | 133,35               | R\$ 11,88      | R\$ 14,09          | R\$ 1.878,90         |
| 2.5                          | Sinapi      | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Armaduras pilares e vigas.                                                         | KG    | 101,01               | R\$ 11,03      | R\$ 13,08          | R\$ 1.321,21         |
| 2.6                          |             | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Armaduras pilares e vigas.                                                          | KG    | 33,02                | R\$ 15,44      | R\$ 18,31          | R\$ 604,60           |
| 2.7                          | Sinapi      | 1527   | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA). Concretagem das sapatas, pilares, vigas e cintas.            | M3    | 2,88                 | R\$ 685,96     | R\$ 813,41         | R\$ 2.342,62         |
| 2.8                          | Sinapi      | 92269  | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. Fôrma pilares e vigas moldadas in loco.                                                                        | M2    | 11,58                | R\$ 127,49     | R\$ 151,18         | R\$ 1.750,66         |
| 2.9                          | Sinapi      | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Armaduras sapatas pilares.                                                                        | KG    | 36,80                | R\$ 15,18      | R\$ 18,00          | R\$ 662,40           |
| 2.10                         | Sinapi      | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.                                             | M     | 21,50                | R\$ 60,40      | R\$ 71,62          | R\$ 1.539,83         |
| 2.11                         | Comp.       | DRE    | DRENO BARBACÁ, DN 50 MM. Drenos no muro paralelo ao passeio.                                                                                                                                         | UND   | 10,00                | R\$ 20,72      | R\$ 24,57          | R\$ 245,70           |
| 2.12                         | Sinapi      | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS.                                                                                                                                     | M2    | 44,40                | R\$ 49,97      | R\$ 59,25          | R\$ 2.630,70         |
| <b>3.0</b>                   |             |        | <b>CERCAS - GRADIL, ALAMBRADO E PORTÕES</b>                                                                                                                                                          |       | <b>% ---&gt;&gt;</b> | <b>23,16%</b>  | <b>Sub-total 3</b> | <b>R\$ 42.578,71</b> |
| 3.1                          | Sinapi      | 98522  | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). Alambração na lateral da escola, junto ao muro de pedras e na área de recreação.                     | M     | 76,20                | R\$ 198,94     | R\$ 235,90         | R\$ 17.975,58        |
| 3.2                          | Sinapi      | POR1   | PORTÃO DE ABRIR / GIRO, PARA USO EM ALAMBRADOS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, 0,90 X 2,10 M                                                                           | UND   | 1,00                 | R\$ 415,14     | R\$ 492,27         | R\$ 492,27           |
| 3.3                          | Comp.       | GRA    | GRADIL METÁLICO, COR VERDE ESCURO PVC, 4.30MM 5X20 CM 2,50X1,53M, TUBO C/BASE E TAMPA 1,50MM 4X6CM X 1,58M, PARAFUSOS EM AÇO INOX OU GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                         | M     | 53,00                | R\$ 220,70     | R\$ 261,71         | R\$ 13.870,63        |
| 3.4                          | Comp.       | POR2   | PORTÃO METÁLICO EM GRADIL, COR VERDE ESCURO PVC, 1,5*2,03M, DE CORRER, INCLUSO ESTRUTURA, PARAFUSOS, SOLDAS E/OU REBITES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PORTÃO PEDESTRES).                              | UND   | 1,00                 | R\$ 4.614,78   | R\$ 4.614,78       | R\$ 4.614,78         |
| 3.5                          | Comp.       | POR3   | PORTÃO METÁLICO EM GRADIL, COR VERDE ESCURO PVC, 3,80*2,03M, PIVOTANTE DUAS FOLHAS, INCLUSO ESTRUTURA, PARAFUSOS, SOLDAS E/OU REBITES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PORTÃO ACESSO VEÍCULOS).           | UND   | 1,00                 | R\$ 5.625,45   | R\$ 5.625,45       | R\$ 5.625,45         |
| <b>4.0</b>                   |             |        | <b>RAMPA/PATAMARES, ESCADAS E PASSEIO</b>                                                                                                                                                            |       | <b>% ---&gt;&gt;</b> | <b>19,88%</b>  | <b>Sub-total 4</b> | <b>R\$ 36.537,07</b> |
| 4.1                          | Sinapi      | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Concretagem das escadas.                                                                                | M3    | 1,90                 | R\$ 905,56     | R\$ 1.073,81       | R\$ 2.040,24         |
| 4.2                          | Sinapi      | 95945  | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.                                                                                       | KG    | 59,90                | R\$ 17,63      | R\$ 20,91          | R\$ 1.252,51         |
| 4.3                          | Sinapi      | 102045 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.                                                                 | M2    | 13,85                | R\$ 282,08     | R\$ 334,49         | R\$ 4.632,69         |
| 4.4                          | Sinapi      | 97096  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Concretagem do piso do trecho de rampa e patamares (8cm).                             | M3    | 0,99                 | R\$ 776,75     | R\$ 921,07         | R\$ 911,86           |
| 4.5                          | Sinapi      | 97092  | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. Considerado 3,11Kg/m².                                                                                  | KG    | 38,56                | R\$ 12,39      | R\$ 14,69          | R\$ 566,45           |
| 4.6                          | Sinapi      | 97084  | COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.                                                           | M2    | 12,40                | R\$ 0,92       | R\$ 1,09           | R\$ 13,52            |
| 4.7                          | Sinapi      | 97086  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.                                                                     | M2    | 1,20                 | R\$ 197,69     | R\$ 234,42         | R\$ 281,30           |
| 4.8                          | Sinapi      | 97087  | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.                                                                                                    | M2    | 12,40                | R\$ 3,14       | R\$ 3,72           | R\$ 46,13            |
| 4.9                          | Sinapi      | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.                                                                    | M3    | 0,62                 | R\$ 226,61     | R\$ 268,71         | R\$ 166,60           |
| 4.10                         | Sinapi      | 99844  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. | M     | 11,80                | R\$ 480,28     | R\$ 569,52         | R\$ 6.720,34         |
| 4.11                         | Sinapi      | 99858  | CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. Considerado todos os corrimões, alguns fixados na parede, alguns fixados no guarda-corpo.                            | M     | 19,40                | R\$ 195,37     | R\$ 231,67         | R\$ 4.494,40         |

|      |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |            |             |               |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|-------------|---------------|
| 4.12 | Sinapi   | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). Considerado 2 demãos nos corrimões e guarda-corpo.                                                           | M2 | 30,00   | R\$ 12,94  | R\$ 15,34   | R\$ 460,20    |
| 4.13 | Sinapi   | MF-E   | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE SUPERIOR, 15 CM BASE INFERIOR X 15 CM ALTURA. Sobre o pavimento asfáltico.                                                                                                         | M  | 66,60   | R\$ 39,92  | R\$ 47,34   | R\$ 3.152,84  |
| 4.14 | Sinapi   | 94992  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. Conforme NBR 16537/2024.                                                                               | M2 | 91,00   | R\$ 88,44  | R\$ 104,87  | R\$ 9.543,17  |
| 4.15 | Sinapi-i | 36156  | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO. Piso tátil/alerta conforme NBR 16537/2024.                                  | M2 | 16,15   | R\$ 68,67  | R\$ 81,43   | R\$ 1.315,09  |
| 4.16 | Sinapi   | 94279  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. Mini-guias.               | M  | 14,00   | R\$ 47,19  | R\$ 55,96   | R\$ 783,44    |
| 4.17 | Sinapi   | 4721   | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. Brita para acesso de pedestres até a escada.                                                                                                                                    | M3 | 1,06    | R\$ 124,34 | R\$ 147,44  | R\$ 156,29    |
| 5.0  |          |        | PISOS CERÂMICOS E REPAROS                                                                                                                                                                                                                              |    | % --->> | 12,71%     | Sub-total 5 | R\$ 23.367,98 |
| 5.1  | Sinapi   | 87257  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. Incluso piso cerâmico da rampa e escadas da parte frontal e lateral.                                                    | M2 | 248,15  | R\$ 64,18  | R\$ 76,10   | R\$ 18.884,22 |
| 5.2  | Sinapi   | 97634  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                                                                                                           | M2 | 226,90  | R\$ 8,88   | R\$ 10,53   | R\$ 2.389,26  |
| 5.3  | Sinapi   | 88650  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. Incluso rodapés rampa/escada lateral.                                                                                                                                 | M  | 142,00  | R\$ 12,44  | R\$ 14,75   | R\$ 2.094,50  |
| 6.0  |          |        | PINTURAS E REPAROS                                                                                                                                                                                                                                     |    | % --->> | 5,60%      | Sub-total 6 | R\$ 10.301,82 |
| 6.1  | Sinapi   | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.                                                                                                                                                                              | M2 | 255,78  | R\$ 14,24  | R\$ 16,89   | R\$ 4.320,12  |
| 6.2  | Sinapi   | 88495  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. Estimativa de área para fechamento de fissuras e reparos nas áreas de pintura.                                                                                          | M2 | 20,00   | R\$ 14,42  | R\$ 17,10   | R\$ 342,00    |
| 6.3  | Sinapi   | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). Repintura das janelas. Considerado 24 janelas, 1,20m² por janela.         | M2 | 28,80   | R\$ 30,89  | R\$ 36,63   | R\$ 1.054,94  |
| 6.4  | Sinapi   | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. Pintura dos forros de madeira do beiral.                                                                                                                    | M2 | 40,25   | R\$ 20,37  | R\$ 24,15   | R\$ 972,04    |
| 6.5  | Sinapi   | 95305  | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. Textura na parcela de parede da área externa.                                                                                                                                                 | M2 | 35,00   | R\$ 14,86  | R\$ 17,62   | R\$ 616,70    |
| 6.6  | Sinapi   | 88325  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Hora de vidraceiro para reparos nos vidros das janelas.                                                                                                                                                        | H  | 8,00    | R\$ 29,93  | R\$ 35,49   | R\$ 283,92    |
| 6.7  | Sinapi I | 10498  | MASSA PARA VIDRO. Massa para reparos nas janelas.                                                                                                                                                                                                      | KG | 5,00    | R\$ 7,32   | R\$ 8,68    | R\$ 43,40     |
| 6.8  | Sinapi   | 87543  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. Reboco para os muros de blocos de concreto, parte frontal e rampa acesso lateral. | M2 | 51,28   | R\$ 26,50  | R\$ 31,42   | R\$ 1.611,22  |
| 6.9  | Sinapi   | 87543  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. Chapisco para os muros de blocos de concreto, parte frontal e rampa acesso lateral.                      | M2 | 51,28   | R\$ 5,85   | R\$ 6,94    | R\$ 355,88    |
| 6.10 | Sinapi I | 7348   | TINTA ACRILICA PREMIUM. Pintura dos muros de blocos de concreto (frontal e rampa/escadas acesso lateral): considerado 51,28m² e duas demãos.                                                                                                           | L  | 18,00   | R\$ 19,50  | R\$ 23,12   | R\$ 416,16    |
| 6.11 | Sinapi   | 4783   | PINTOR (HORISTA). Pintura dos muros de blocos de concreto (frontal e rampa/escadas acesso lateral).                                                                                                                                                    | H  | 8,00    | R\$ 30,09  | R\$ 35,68   | R\$ 285,44    |

Nova Itaberaba - SC, 01 de outubro de 2026.

Profissional:  
Título:  
Registro CAU/CREA:  
RRT/ART de Projeto:

GIOVANA PELISSER  
ENGENHEIRA CIVIL  
148601-8  
10698770-5