






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO INICIAL
ORÇAMENTO GLOBAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
SETOR DE ENGENHARIA
 Rua José Marocco, 2.226 - Centro - Nova Itaberaba - SC
 CNPJ: 95.990.131/0001-70 - FONE: 49 3327 0065

Objeto:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA EMNI 005 E EMNI 012
 Endereço da Obra:
Estrada Municipal EMNI 005 Linha Amizade e EMNI 012 Linha Espuma
 Regime de Execução:
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
 Data Base do Orçamento: Sinapi Setembro /2025; Sicro Julho/2025 BDI: 20,13%

VALOR TOTAL DA OBRA						R\$			5.106.924,71
ITEM	Cód. Refer.	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		% --->>	0,18%	Sub-total 1	R\$ 9.431,69	
1.1	Sinapi	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 468,19	R\$ 562,44	R\$ 3.374,64	
1.2	Composição 001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.	1,00	R\$ 5.042,08	R\$ 6.057,05	R\$ 6.057,05	
2.0			TERRAPLENAGEM		% --->>	4,50%	Sub-total 2	R\$ 229.963,21	
2.1	SICRO	5502115	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	6.390,72	R\$ 9,43	R\$ 9,43	R\$ 60.264,49	
2.2	SICRO	5502979	Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte	M3	3.574,50	R\$ 22,17	R\$ 22,17	R\$ 79.246,67	
2.3	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	37.725,10	R\$ 1,85	R\$ 1,85	R\$ 69.791,44	
2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	3.574,50	R\$ 5,78	R\$ 5,78	R\$ 20.660,61	
3.0			DRENAGEM		% --->>	15,46%	Sub-total 3	R\$ 789.675,50	
3.1	SICRO	4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	M3	243,36	R\$ 8,72	R\$ 10,48	R\$ 2.550,41	
3.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	168,82	R\$ 19,69	R\$ 23,65	R\$ 3.992,59	
3.3	SICRO	0804015	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	87,00	R\$ 302,51	R\$ 363,41	R\$ 31.616,67	
3.4	SICRO	0804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UNID.	24,00	R\$ 372,73	R\$ 447,76	R\$ 10.746,24	
3.5	SICRO	0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	81,00	R\$ 500,97	R\$ 601,82	R\$ 48.747,42	
3.6	SICRO	0804081	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UNID.	9,00	R\$ 753,41	R\$ 905,07	R\$ 8.145,63	
3.7	SICRO	2003517	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais	UNID.	9,00	R\$ 4.943,53	R\$ 5.938,66	R\$ 53.447,94	
3.8	SICRO	0804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	81,00	R\$ 717,50	R\$ 861,93	R\$ 69.816,33	
3.9	SICRO	0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UNID.	12,00	R\$ 1.276,71	R\$ 1.533,71	R\$ 18.404,52	
3.10	SICRO	2003519	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais	UNID.	8,00	R\$ 4.912,82	R\$ 5.901,77	R\$ 47.214,16	
3.11	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	9,90	R\$ 153,64	R\$ 184,57	R\$ 1.827,24	
3.12	SICRO	2003257	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	M	5.215,00	R\$ 57,56	R\$ 69,15	R\$ 360.617,25	
3.13	Sinapi	104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	10,00	R\$ 6.505,29	R\$ 7.814,80	R\$ 78.148,00	
3.14	Sinapi	102762	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	2,00	R\$ 22.142,64	R\$ 26.599,95	R\$ 53.199,90	
3.15	SICRO	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	M	42,00	R\$ 23,81	R\$ 28,60	R\$ 1.201,20	
4.0			PAVIMENTAÇÃO		% --->>	74,84%	Sub-total 4	R\$ 3.822.052,42	
4.1	Cotação	11	RACHAO COM DIAMETRO ENTRE DE 3 A 5 POLEGADAS, COM AGREGADO MIÚDO PODENDO VARIAR ATÉ O MÍNIMO DE 1 POLEGADA - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (MACADAME SECO) (CIDIR Nº 39/2024)	TON	7.473,48	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ 724.927,56	
4.2	Cotação	10	BASE ESTABILIZADA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 50% PO DE BRITA, 20% BRITA Nº 02, 20% Nº01, 10% Nº0 - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (BRITA GRADUADA) (CIDIR Nº 39/2024)	TON	7.473,48	R\$ 107,50	R\$ 107,50	R\$ 803.399,10	
4.3	Composição 002		CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO. - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E MATERIAL AF_09/2024	M3	5.338,20	R\$ 28,47	R\$ 28,47	R\$ 151.978,55	
4.4	Composição 003		CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E MATERIAL. AF_09/2024	M3	5.338,20	R\$ 14,83	R\$ 14,83	R\$ 79.165,51	
4.5	Cotação	5	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (CIDIR/RESOLUÇÃO 04/2025)	M2	33.363,66	R\$ 7,71	R\$ 7,71	R\$ 257.233,82	
4.6	Cotação	4	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2-C (CIDIR/RESOLUÇÃO 04/2025)	M2	32.315,82	R\$ 2,72	R\$ 2,72	R\$ 87.899,03	
4.7	Cotação	6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - EXCLUSIVE TRANSPORTE (CIDIR/ RESOLUÇÃO 04/2025)	TON	3.309,15	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 1.588.392,00	
4.8	Cotação	7	TRANSPORTE EM VIA URBANA E RURAL PAVIMENTADA OU NAO, ATE DMT DE 30KM (CIDIR/RESOLUÇÃO 04/2025)	TON x KM	82.728,75	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 129.056,85	
5.0			SINALIZAÇÃO		% --->>	4,57%	Sub-total 5	R\$ 233.502,05	
5.1	SICRO	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UNID.	130,00	R\$ 33,71	R\$ 40,50	R\$ 5.265,00	
5.2	SICRO	5213359	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UNID.	260,00	R\$ 29,63	R\$ 35,59	R\$ 9.253,40	
5.3	Cotação	8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (CIDIR/RESOLUÇÃO 04/2025)	M2	1.623,99	R\$ 14,50	R\$ 14,50	R\$ 23.547,86	
5.4	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID.	2,00	R\$ 478,43	R\$ 574,74	R\$ 1.149,48	
5.5	SICRO	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID.	43,00	R\$ 478,38	R\$ 574,68	R\$ 24.711,24	
5.6	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UNID.	71,00	R\$ 131,48	R\$ 157,95	R\$ 11.214,45	
5.7	SICRO	5213476	Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	UNID.	12,00	R\$ 183,85	R\$ 220,86	R\$ 2.650,32	
5.8	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	M2	14,16	R\$ 477,07	R\$ 573,10	R\$ 8.115,10	
5.9	SICRO	3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	M	160,00	R\$ 767,89	R\$ 922,47	R\$ 147.595,20	
6.0			CONTROLE TECNOLÓGICO		% --->>	0,44%	Sub-total 6	R\$ 22.299,84	
6.1	Cotação	9	ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO A CADA 120METROS CORRIDOS OU 700M2. (CIDIR/RESOLUÇÃO 04/2025)	UNID.	48,00	R\$ 464,58	R\$ 464,58	R\$ 22.299,84	

Nova Itaberaba - SC, 03 de Março de 2026.

Professional: _____
Título: **DANIEL WILK JUNIOR**
Registro CAU/CREA: **ENGENHEIRO CIVIL**
RRT/ART de Projeto: **144.263-4-SC**
10256387-1

LEGENDA	
	Execução Município de Nova Itaberaba
	Execução Consórciada - CIDIR
	Contratação - Licitação Normal