TABELA DE COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO Nº 1

EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM CORDÃO DE PEDRA DIMENSÕES MÉDIAS 10X30X40CM - (m)

FUES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
INSUMO	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,015	R$ 121,37	R$ 1,82
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R$ 35,29	R$ 10,59
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R$ 24,73	R$ 7,42
					∑ TOTAL	R$ 19,83

COMPOSIÇÃO Nº2

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA (M³)

FUES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
COMPOSICAO	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	1,00	R$ 9,88	R$ 9,88
INSUMO	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 20 KM)	M3	1,00	R$ 51,12	R$ 51,12
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R$ 24,73	R$ 12,37
					∑ TOTAL	R$ 73,37

MARLON MULLER:09512565994

Assinado de forma digital por MARLON MULLER:09512565994
Dados: 2026.01.08 11:43:06 -03'00'

MARLON MÜLLER
ENG. CIVIL
CREA-SC: 162570-3