MEMÓRIA DE CÁLCULO

1. Pavimentação com Pedras Irregulares na Linha Lageado Felicio EMAF 214.

-Placa de obra:

1,30m x 2,15m = **2,80m²**

- Meio fio:

350,00m x 2 lados = **700,00 metros.**

- Colchão de assentamento:

350,00m x 5,00m x 0,12m = **210,00m³.**

- Pavimento em pedras poliédricas:

350,00m x 5,00m = **1750,00 m².**

-Transporte com caminhão:

1750,00m² x 40Km x 0,119m = 8330,00m³xKm.

1750,00m² x 40 Km x 0,02m = 1400,00 m³xKm.

Total = **9730,00 m³xKm.**

MARLON MULLER:09512565994

Assinado de forma digital por MARLON MULLER:09512565994
Dados: 2026.01.08 11:44:17 -03'00'

Marlon Müller
Engenheiro Civil
CREA/SC 162570-3