

|                       |                                                                                          |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| OBRA:                 | 22 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDE DAL SANTO                                              |  |  |
| ENDEREÇO:             | RUA ARISTIDE DAL SANTO                                                                   |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                          |  |  |
| BDI:                  | 22,23%                                                                                   |  |  |
| BDI Equipamentos:     |                                                                                          |  |  |
| BDI Diferenciado:     |                                                                                          |  |  |
| BASE DO ORÇAMENTO:    | SINAPI/SC 12/2024, SINAPI/SC 07/2023, DEINFRA/SC - Edificação 01/2021, SINAPI/SC 10/2017 |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:  | Valdemar Martins - CREA 132308-7                                                         |  |  |
| ART:                  |                                                                                          |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                    | REFERÊNCIA                | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------|----------------|--------|------------|------------------|
| 1    | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                    |                           |     |        |                |        |            | 4.830,69         |
| 1.1  | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)                                                                    | 4813 - SINAPI/SC 12/2024  | M2  | 2,88   | 400,00         | 22,23  | 488,92     | 1.408,09         |
| 1.2  | Encarregado geral com encargos complementares                                                                                                                                                | 90776 - SINAPI/SC 12/2024 | H   | 40,00  | 36,87          | 22,23  | 45,07      | 1.802,80         |
| 1.3  | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares                                                                                                                                   | 90778 - SINAPI/SC 12/2024 | H   | 10,00  | 132,52         | 22,23  | 161,98     | 1.619,80         |
| 2    | ATERRO PARA CORREÇÃO DA INCLINAÇÃO DA VIA                                                                                                                                                    |                           |     |        |                |        |            | 13.239,20        |
| 2.1  | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | 94309 - SINAPI/SC 07/2023 | M3  | 190,00 | 57,01          | 22,23  | 69,68      | 13.239,20        |

|           |                                                                                                                           |                                         |     |        |                |        |            |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--------|----------------|--------|------------|------------------|
| OBRA:     | 22 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDE DAL SANTO                                                                               |                                         |     |        |                |        |            |                  |
| ENDEREÇO: | RUA ARISTIDE DAL SANTO                                                                                                    |                                         |     |        |                |        |            |                  |
| ITEM      | DESCRIÇÃO                                                                                                                 | REFERÊNCIA                              | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 3         | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO                                                                                                  |                                         |     |        |                |        |            | 41.271,19        |
| 3.1       | Limpeza de superfície com hidrojato                                                                                       | 40072 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M2  | 288,00 | 4,80           | 22,23  | 5,87       | 1.690,56         |
| 3.2       | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-113. af_09/2021                   | 97089 - SINAPI/SC 12/2024               | KG  | 518,00 | 15,73          | 22,23  | 19,23      | 9.961,14         |
| 3.3       | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | 97096 - SINAPI/SC 12/2024               | M3  | 34,56  | 678,13         | 22,23  | 828,88     | 28.646,09        |
| 3.4       | Bomba de projeção de concreto seco, potência 10 CV, vazão 6 m3/h - CHP diurno. af_06/2015                                 | 90662 - SINAPI/SC 12/2024               | CHP | 8,00   | 14,69          | 22,23  | 17,96      | 143,68           |
| 3.5       | Forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/ reaproveitamento 3x.                                                        | 74076/1 - SINAPI/SC 10/2017             | M2  | 15,30  | 44,37          | 22,23  | 54,23      | 829,72           |
|           |                                                                                                                           |                                         |     |        |                |        | TOTAL      | 59.341,08        |