Lavagem e Pintura externa A=1239,92 m²

Lavagem e Pintura Interna A= 1251,51m²

80,19mx4,00 =320,76

28,40mx 3,00 = 85,20

SALA DE AULA
Piso Ceramico
A= 49,60 m2
PD= 2,70
Perimetro:

28,40mx 3,00 = 85,20

Piso Ceramico
A= 49,60 m2

BWC 01
A= 8,07 m²

BWC 02
A= 6,48 m²

Circulação
Piso Ceramico
A= 22,95 m2

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
A= 202,28 m2

28,40mx 3,00 = 85,20

Piso Ceramico
A= 49,60 m2

28,40mx 3,00 = 85,20

Sala de Aula
Piso Ceramico
A= 49,60 m2

J.01
4,00x1,10/1,00

J.01
4,00x1,10/1,00

28,40mx 3,00 = 85,20

RETIRAR GUARDA CORPO E FAZER DE ALVENARIA
OBS: USAR O MATERIAL DESTE GUARDA CORPO PRA REFORMAR OS OUTROS EXISTENTES

40,40mx3,50 =141,40

TROCAR PORTA

17,70mx 3,00 = 53,10m²

Lavanderia/
Almoxarifado
Piso Ceramico
A= 19,91 m2

CALÇADA

CALÇADA

24,20mx 3,00 = 72,60 m²

Biblioteca
Piso Ceramico
A= 36,58 m2

29,30mx 3,00 = 87,90m²

Sala de Aula
Piso Ceramico
A= 48,00 m2

TROCAR PORTA

LIXAR E PINTAR

P 03

TROCAR PORTA

TROCAR PORTA

TROCAR PORTA

Cozinha
P. cerâmico
A=15,00 m2

Bancada
em mármore

37,90mx 3,00 =113,70m²

Refeitório
P. cerâmico
A=38,75 m2

1,00x1,10/1,00
J.07

1,50x1,10/1,00
J.07

TROCAR PORTA POR OUTRO METÁLICA DE 90cm

P 01

TROCAR PORTA

28,40mx 3,00 = 85,20

TROCAR PORTA

Sala dos Professores
P. Cerâmico
A=49,60 m2

DEMOLIR CUBA E RETIRAR CUBA

Hall
P. cerâmico
A=202,42 m2

28,80mx 3,00 =86,37m²

Sala de Aula
Piso Ceramico
A= 50,84 m2

154,04 mx4,00 =616,16

LIXAR E PINTAR

TROCAR E RETIRAR JANELA

REFORMA GUARDA CORPO

LIXAR E PINTAR

28,80mx 3,00 =86,37m²

Sala de Aula
Piso Ceramico
A= 50,84 m2

29,80mx 3,00 = 89,40

LIXAR E PINTAR (COR A DEFINIR)

21,50mx 3,00 =64,50

TROCAR PORTA METÁLICA

EXECUTAR NOVOS CORRIMÃOS

LIXAR E PINTAR

28,80mx 3,00 =86,37m²

Sala de Aula
Piso Ceramico
A= 50,84 m2

Sala informática
P. cerâmico
A=53,94 m2

Direção
P. cerâmico
A=28,21 m2

40,40mx4,00 =161,60

Cobertura metálica

EXECUTAR NOVOS CORRIMÃOS

RETIRAR E ADEQUAR CORRIMÃO COM OS NOVOS DE GRAUS QUE SERÃO EXECUTADOS

2,00

1,5

2,30

fixa

fixa

abrir

abrir

INSTALAR PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS COM BANDA SUPERIOR DE FECHAMENTO

DEMOLIR OS DOIS PILARES E REALOCA-LOS CONFORME DE DEFINIÇÃO DO PILAR

03 REFORMA - PINTURA INTENA E EXTERNA/CORRIMÃO/ PILARES E GUARDA CORPO

escala: 1:75

CORDILHEIRA ALTA
GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ALCEU MAZZIONI	ESCALA: Indicada
ENDEREÇO DA OBRA: Av. Beatriz Beleboni , Linha Bento Gonçalves – Cordilheira Alta	DATA: 11/2026
CONTEÚDO: Reforma de portas | guarda corpo | corrimões | PINTURA GERAL	ÁREA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: ASSIS GALVAO JUNIOR:00653531966 Assinado de forma digital por ASSIS GALVAO JUNIOR:00653531966 Dados: 2026.11.03 15:14:38 -03'00' 31966 Assis Galvão Junior CREA-SC 148680-1	PRANCHA: 03/04
	DESENHO: Tamara/Assis
	ARQUIVO: ———