

OBRA:	58 - Substituição de telhas da cobertura do Centro Integrado de Educação do Ensino Fundamental Ludovico J.Tozzo							
ENDERECO:	Rua Alberto Magionni, nº 1001, Centro, Cordilheira Alta/SC - CEP:89819-00							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:	24,27%							
BDI Equipamentos:	15,28%							
BDI Diferenciado:								
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 05/2026, SINAPI/SC 12/2023, SINAPI/SC 01/2026, Composição Própria 11/2021, SINAPI/SC 06/2026, Composição Própria 06/2026, SINAPI/SC 11/2018, SINAPI/SC 03/2019							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Assis Galvão Junior - CREA 148680-1							
ART:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							54.142,10
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 05/2026	M2	2,00	502,32	24,27	624,23	1.248,46
1.2	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	93210 - SINAPI/SC 12/2023	M2	6,00	770,94	24,27	958,05	5.748,30
1.3	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	93584 - SINAPI/SC 12/2023	M2	6,00	1.386,40	24,27	1.722,88	10.337,28
1.4	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016	93212 - SINAPI/SC 12/2023	M2	6,00	1.319,44	24,27	1.639,67	9.838,02
1.5	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	95470 - SINAPI/SC 01/2026	UN	2,00	324,88	15,28	374,52	749,04
1.6	Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (L x C)	36794 - SINAPI/SC 05/2026	UN	2,00	165,77	24,27	206,00	412,00
1.7	Tapume com telha metálica. af_03/2024	98459 - SINAPI/SC 05/2026	M2	210,00	98,90	24,27	122,90	25.809,00
2	REMOÇÃO DE TELHAS E RUFOS							19.994,20

2.1	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. af_09/2023	97649 - SINAPI/SC 05/2026	M2	2.431,35	5,77	24,27	7,17	17.432,78
2.2	Locação mensal de caminhão com guindauto hidráulico (munck), incluso Motorista operador p/ transporte de telhas e container (SINAPI 91467)	C.P. 702607254202 - Composição Própria 11/2021	H	6,00	333,35	15,28	384,29	2.305,74
2.3	Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	104803 - SINAPI/SC 06/2026	M	34,00	6,05	24,27	7,52	255,68
3	TELHAMENTO GINÁSIO							264.552,82
3.1	Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento com caminhão guindauto (munck) SINAPI (código 94213)	C.P. 702607251491 - Composição Própria 06/2026	m²	2.431,35	87,18	24,27	108,34	263.412,46
3.2	Rufo interno de chapa de aço galvanizada num 26, corte 50 cm	1114 - SINAPI/SC 05/2026	M	34,00	33,54	0,00	33,54	1.140,36
4	SERVIÇOS FINAIS							12.863,39
4.1	Limpeza final da obra	9537 - SINAPI/SC 11/2018	M2	2.431,35	2,47	24,27	3,07	7.464,24
4.2	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	73806/1 - SINAPI/SC 03/2019	M2	2.431,35	1,70	24,27	2,11	5.130,15
4.3	Carga manual de entulho (resíduo de obra) em caçamba	C.P. 131190630096 - Composição Própria 06/2026	M3	11,57	18,71	24,27	23,25	269,00
							TOTAL	351.552,51

25135_v89 - Aprovado Emissão em 15/07/2026 11:12:49

Página 1 de 1

Assis Galvão Junior
Engenheiro Civil
CREA-SC 148680-1

Cordilheira Alta 15 julho de 2026